

# 単 価 合 意 書

令和7年11月28日に契約したR6圏央道大生郷地区改良その6工事（第2回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 1月16日

発注者 住所 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号

氏名 分任契約担当官

関東地方整備局 北首都国道事務所長 佐藤 潤

受注者 住所 茨城県土浦市小松三丁目24番16号

氏名 日東エンジニアリング株式会社 代表取締役 坂本 好郎

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		120,156,225	
道路土工						
		式	1		92,118,107	
掘削工						
		式	1		568,323	
掘削	土砂 片切掘削					
		m3	270	1,185	319,950	
土砂等運搬 (現場～大輪SY)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	270	698	188,460	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	270	221.9	59,913	
路体盛土工						
		式	1		1,108,762	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	20	5,997	119,940	
路体(築堤)盛土 上部	C-40 裏込め部 4.0m以上					
		m3	160	226.3	36,208	
路体(築堤)盛土 下部	C-40 裏込め部 4.0m以上					
		m3	980	226.3	221,774	
土砂等運搬 (花島Y～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	1,210	604	730,840	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		33,891,550	
路体(築堤)盛土(ICT) 上部						
		m3	2,000	229	458,000	
路体(築堤)盛土(ICT) 下部						
		m3	11,800	229	2,702,200	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	509.5	0	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	466.7	233,350	
土砂等運搬 (弓田SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	1,450	0	
土砂等運搬 (富田SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,950	2,040	30,498,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	221.6	0	
路床盛土工(ICT)		式	1		51,743,280	
路床盛土(ICT) 上部		m3	2,300	331.6	762,680	
路床盛土(ICT) 下部		m3	5,500	331.6	1,823,800	
土材料	C-40	m3	9,800	5,016	49,156,800	
法面整形工(ICT)		式	1		4,806,192	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め有り	m2	4,560	815.2	3,717,312	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土羽土	m3	1,560	698	1,088,880	
法面工		式	1		3,325,140	
植生工		式	1		3,325,140	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料無し 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	2,940	1,051	3,089,940	
防草シート	2層構造 1・2×25m 目付量310g/m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	150	1,568	235,200	
軽量盛土工		式	1		3,018,208	
軽量盛土工		式	1		3,018,208	
軽量盛土	EPS DX-24H	m <sup>3</sup>	42	60,244	2,530,248	
コンクリート床版 (1)	18-8-25(20)高炉 t=100mm 人力打設	m <sup>2</sup>	48	3,926	188,448	
コンクリート床版 (2)	18-8-25(20)高炉 t=300mm 人力打設	m <sup>2</sup>	29	10,328	299,512	
擁壁工		式	1		8,689,402	
作業土工		式	1		169,368	
床掘り	土砂 標準	式	1		40,734	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		72,624	
土砂等運搬 (現場～大輪SY)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		56,010	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		339,972	
重力式擁壁 (AD1側)	1mを超え2m未満 18-8-25(20)(高炉)	m <sup>3</sup>	6	56,662	339,972	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		8,180,062	
補強土壁基礎	18-8-25(20)(高炉)	m	24	5,725	137,400	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m <sup>2</sup>	109	32,973	3,594,057	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,357	1,763	2,392,391	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m <sup>3</sup>	0	2,649	0	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m <sup>3</sup>	647	1,243	804,221	
地下排水	有孔管 φ200	m	32	6,126	196,032	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	0	509.5	0	
土砂等運搬 (花島Y～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	680	604	410,720	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	0	221.6	0	
かさコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	24	22,484	539,616	
足場	キャットウォーク	式	1		105,625	
排水構造物工		式	1		9,301,833	
作業土工		式	1		1,096,121	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂 標準	式	0		0	
床掘り	土砂 標準	式	1		108,896	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	0		0	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		92,500	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	0		0	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	1		816,201	
土砂等運搬 (現場～大輪SY)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		78,524	
側溝工		式	0		0	
排水溝 (1)	Ev-B(A) 掘削手間込み	m	0	1,090	0	
排水溝 (2)	Ev-C(A)	m	0	219.2	0	
管渠工		式	1		5,591,188	
暗渠排水管	P(Po-B)-φ0.60(Sd-B)	m	0	19,282	0	
暗渠排水管 (2)	P(Po-B)-φ0.60(Sd-B) NEXCO仕様	m	200	27,521	5,504,200	
暗渠排水管 (4)	高密度ポリエチレン管 軽量盛土部 φ150(有孔管・タプル)	m	33	2,636	86,988	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,619,643	
現場打ち集水桝 (1)	Dc-S-0.80-0.80-1.40					
		箇所	0	169,019	0	
現場打ち集水桝 (2)	Dc-M-0.80-0.80-1.40					
		箇所	0	210,156	0	
現場打ち集水桝 (3)	軽量盛土部 G1-B600-L600-H600					
		箇所	1	56,453	56,453	
現場打ち集水桝 (4)	軽量盛土部 G1-B700-L700-H700					
		箇所	2	67,949	135,898	
プレキャスト集水桝	Dc-S-0.80-0.80-1.40					
		箇所	4	320,881	1,283,524	
蓋 (1)	鋼製グレーチング ホール固定式 600×600用 T-25					
		枚	1	41,510	41,510	
蓋 (2)	鋼製グレーチング ホール固定式 700×700用 T-25					
		枚	2	51,129	102,258	
地下排水工						
		式	1		27,310	
暗渠排水管 (3)	橋台裏込め部 Du-P φ0.15×0.50×0.50					
		m	10	2,731	27,310	
排水工						
		式	1		967,571	
高密度ポリエチレン管	軽量盛土部 φ150(無孔管・ダブル)					
		m	44	20,620	907,280	
コンクリートシル	18-8-25(20)高炉 t=150mm					
		m <sup>3</sup>	0.4	150,728	60,291	
仮設工						
		式	1		3,703,535	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		3,703,535	
交通誘導警備員						
		式	1		3,703,535	
直接工事費						
		式	1		120,156,225	
共通仮設費						
		式	1		14,898,411	
共通仮設費						
		式	1		2,879,378	
準備費						
		式	1		586,612	
表土処理						
		式	1		586,612	
技術管理費						
		式	1		1,152,499	
保守管理(ICT)						
		式	1		107,189	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,045,310	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,140,267	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		12,019,033	
純工事費						
		式	1		135,054,636	
現場管理費						
		式	1		42,144,127	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【花島地区】		式	1		591,660	
仮設工		式	1		591,660	
工事用道路工		式	1		591,660	
すき取り(掘削)	C-40	m3	1,900	311.4	591,660	
直接工事費		式	1		591,660	
共通仮設費		式	1		93,387	
共通仮設費		式	1		15,875	
現場環境改善費(率計上)		式	1		15,875	
共通仮設費(率計上)		式	1		77,512	
純工事費		式	1		685,047	
現場管理費		式	1		244,676	
工事原価		式	1		929,723	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【坂東地区】		式	1		13,724,829	
地盤改良工		式	1		13,724,829	
自走式土質改良工		式	1		13,724,829	
土質改良	砂質土1:粘性土1	m3	5,900	2,162	12,755,800	
自走式土質改良機設置・撤去		式	1		227,399	
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,900	125.7	741,630	
直接工事費		式	1		13,724,829	
共通仮設費		式	1		1,857,486	
共通仮設費		式	1		198,916	
現場環境改善費(率計上)		式	1		198,916	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,658,570	
純工事費		式	1		15,582,315	
現場管理費		式	1		5,337,123	
工事原価		式	1		20,919,438	