

## 工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
江戸川河川事務所



# 設計内訳書

| 工事名               | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                       |    |       |       |             | 事業区分 | 河川改修  |      |      |
|-------------------|--|----|-------|-------|-------------|------|-------|------|------|
|                   |  |    |       |       |             | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減  | 摘要   |      |
| 築堤・護岸             |  | 式  | 1     |       | 366,520,810 |      |       |      |      |
| 河川土工              |  | 式  | 1     |       | 97,127,006  |      |       |      |      |
| 掘削工<br>【松伏春日部関宿線】 |  | 式  | 1     |       | 499,800     |      |       |      |      |
| 掘削                | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | m3 | 2,100 | 238   | 499,800     |      |       | 単-1号 |      |
| 掘削工<br>【越谷野田線】    |  | 式  | 1     |       | 476,000     |      |       |      |      |
| 掘削                | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | m3 | 2,000 | 238   | 476,000     |      |       | 単-2号 |      |
| 掘削工<br>【三郷松伏線】    |  | 式  | 1     |       | 111,860     |      |       |      |      |
| 掘削                | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | m3 | 470   | 238   | 111,860     |      |       | 単-3号 |      |
| 盛土工<br>【松伏春日部関宿線】 |  | 式  | 1     |       | 6,730,820   |      |       |      |      |
| 路体(築堤)盛土          | 2.5m未満   | m3 | 810   | 6,849 | 5,547,690   |      |       | 単-4号 |      |
| 路体(築堤)盛土          | 2.5m以上4.0m未満                                   | m3 | 1,300 | 910.1 | 1,183,130   |      |       | 単-5号 |      |
| 盛土工<br>【越谷野田線】    |  | 式  | 1     |       | 2,346,862   |      |       |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名                      | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |        |       |            | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|--------------------------|--------------------------|----|--------|-------|------------|------|-------|-------|------|
|                          |                          |    |        |       |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 路体(築堤)盛土                 | 2.5m未満                   | m3 | 340    | 6,849 | 2,328,660  |      |       | 単-6号  |      |
| 路体(築堤)盛土                 | 2.5m以上4.0m未満             | m3 | 20     | 910.1 | 18,202     |      |       | 単-7号  |      |
| 盛土工<br>【三郷松伏線】           |                          | 式  | 1      |       | 401,374    |      |       |       |      |
| 路体(築堤)盛土                 | 2.5m未満                   | m3 | 40     | 6,849 | 273,960    |      |       | 単-8号  |      |
| 路体(築堤)盛土                 | 2.5m以上4.0m未満             | m3 | 140    | 910.1 | 127,414    |      |       | 単-9号  |      |
| 盛土工(ICT)<br>【松伏春日部関宿線】   |                          | 式  | 1      |       | 74,388,110 |      |       |       |      |
| 路体(築堤)盛土(ICT)            |                          | m3 | 41,200 | 252.6 | 10,407,120 |      |       | 単-10号 |      |
| 土砂等運搬                    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)           | 式  | 1      |       | 54,839,870 |      |       | 内-1号  |      |
| 積込(ル-ス)                  | 土砂 土量50,000m3未満          | 式  | 1      |       | 9,141,120  |      |       | 内-2号  |      |
| 法面整形工(ICT)<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1      |       | 10,026,796 |      |       |       |      |
| 法面整形(切土部)(ICT)           | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土           | m2 | 210    | 896.6 | 188,286    |      |       | 単-11号 |      |
| 法面整形(盛土部)(ICT)           | 法面締固め無し                  | m2 | 17,300 | 568.7 | 9,838,510  |      |       | 単-12号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                     | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |        |       |            | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|-------------------------|--------------------------|----|--------|-------|------------|------|-------|-------|------|
|                         |                          |    |        |       |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 法面整形工 (ICT)<br>【越谷野田線線】 |                          | 式  | 1      |       | 1,163,018  |      |       |       |      |
| 法面整形 (切土部) (ICT)        | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土           | m2 | 980    | 896.6 | 878,668    |      |       | 単-13号 |      |
| 法面整形 (盛土部) (ICT)        | 法面締固め無し                  | m2 | 500    | 568.7 | 284,350    |      |       | 単-14号 |      |
| 法面整形工 (ICT)<br>【三郷松伏線】  |                          | 式  | 1      |       | 982,366    |      |       |       |      |
| 法面整形 (切土部) (ICT)        | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土           | m2 | 880    | 896.6 | 789,008    |      |       | 単-15号 |      |
| 法面整形 (盛土部) (ICT)        | 法面締固め無し                  | m2 | 340    | 568.7 | 193,358    |      |       | 単-16号 |      |
| 法覆護岸工                   |                          | 式  | 1      |       | 16,313,778 |      |       |       |      |
| 植生工<br>【松伏春日部関宿線】       |                          | 式  | 1      |       | 14,197,662 |      |       |       |      |
| 麻芝                      |                          | m2 | 17,310 | 820.2 | 14,197,662 |      |       | 単-17号 |      |
| 植生工<br>【越谷野田線】          |                          | 式  | 1      |       | 1,213,896  |      |       |       |      |
| 麻芝                      |                          | m2 | 1,480  | 820.2 | 1,213,896  |      |       | 単-18号 |      |
| 植生工<br>【三郷松伏線】          |                          | 式  | 1      |       | 902,220    |      |       |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名                 | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |       |       |            | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|---------------------|--------------------------|----|-------|-------|------------|------|-------|-------|------|
|                     |                          |    |       |       |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 麻芝                  |                          | m2 | 1,100 | 820.2 | 902,220    |      |       | 単-19号 |      |
| 排水構造物工              |                          | 式  | 1     |       | 59,073,564 |      |       |       |      |
| 作業土工<br>【松伏春日部関宿線】  |                          | 式  | 1     |       | 353,800    |      |       |       |      |
| 床掘り                 | 土砂                       | 式  | 1     |       | 187,040    |      |       | 内-3号  |      |
| 埋戻し                 | 土砂                       | 式  | 1     |       | 166,760    |      |       | 内-4号  |      |
| 作業土工<br>【越谷野田線】     |                          | 式  | 1     |       | 346,140    |      |       |       |      |
| 床掘り<br>夜間           | 土砂                       | 式  | 1     |       | 143,400    |      |       | 内-5号  |      |
| 埋戻し<br>夜間           | 土砂                       | 式  | 1     |       | 202,740    |      |       | 内-6号  |      |
| 作業土工<br>【三郷松伏線】     |                          | 式  | 1     |       | 494,080    |      |       |       |      |
| 床掘り                 | 土砂                       | 式  | 1     |       | 327,320    |      |       | 内-7号  |      |
| 埋戻し                 | 土砂                       | 式  | 1     |       | 166,760    |      |       | 内-8号  |      |
| 浸透防止工<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1     |       | 3,954,593  |      |       |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名                 | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)   |    |       |        |            | 事業区分 | 河川改修  |       |  |
|---------------------|----------------------------|----|-------|--------|------------|------|-------|-------|--|
|                     |                            |    |       |        |            | 工事区分 | 築堤・護岸 |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |  |
| 中詰工                 | コンクリト殻 (二次破碎)<br>150~200mm | m3 | 130   | 296.1  | 38,493     |      |       | 単-20号 |  |
| 中詰工                 | 割栗石 150~200mm              | m3 | 180   | 6,247  | 1,124,460  |      |       | 単-21号 |  |
| 吸出し防止材              | t=10mm                     | m2 | 1,350 | 1,058  | 1,428,300  |      |       | 単-22号 |  |
| 盛土                  | 砂                          | m3 | 220   | 6,197  | 1,363,340  |      |       | 単-23号 |  |
| 浸透防止工<br>【三郷松伏線】    |                            | 式  | 1     |        | 74,060     |      |       |       |  |
| 吸出し防止材              | t=10mm                     | m2 | 70    | 1,058  | 74,060     |      |       | 単-24号 |  |
| 堤脚水路工<br>【松伏春日部関宿線】 |                            | 式  | 1     |        | 30,009,611 |      |       |       |  |
| 堤脚水路                | 600型 H=500                 | m  | 719   | 38,090 | 27,386,710 |      |       | 単-25号 |  |
| 堤脚水路                | 800型 H=800                 | m  | 35    | 47,760 | 1,671,600  |      |       | 単-26号 |  |
| 堤脚水路                | 800型 H=1200                | m  | 14    | 67,460 | 944,440    |      |       | 単-27号 |  |
| 堤脚水路端部処理(3)         | 600型 H=807                 | 箇所 | 1     | 6,861  | 6,861      |      |       | 単-28号 |  |
| 堤脚水路工<br>【三郷松伏線】    |                            | 式  | 1     |        | 2,993,202  |      |       |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名               | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |    |        |           | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|-------------------|--------------------------|----|----|--------|-----------|------|-------|-------|------|
|                   |                          |    |    |        |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 堤脚水路              | 600型 H=500               | m  | 78 | 38,090 | 2,971,020 |      |       | 単-29号 |      |
| 堤脚水路端部処理(1)       | 600型 H=435               | 箇所 | 1  | 3,332  | 3,332     |      |       | 単-30号 |      |
| 堤脚水路端部処理(2)       | 600型 H=550               | 箇所 | 1  | 18,850 | 18,850    |      |       | 単-31号 |      |
| 側溝工<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1  |        | 4,530,608 |      |       |       |      |
| 横断函渠              | 300×300                  | m  | 22 | 48,870 | 1,075,140 |      |       | 単-32号 |      |
| ボックスカルバート         | 800×800                  | m  | 13 | 88,880 | 1,155,440 |      |       | 単-33号 |      |
| プレキャストU型側溝        | 3種400A                   | m  | 2  | 23,700 | 47,400    |      |       | 単-34号 |      |
| 自由勾配側溝            | 300×400                  | m  | 10 | 17,570 | 175,700   |      |       | 単-35号 |      |
| 自由勾配側溝            | 300×500 横断用              | m  | 8  | 48,190 | 385,520   |      |       | 単-36号 |      |
| 自由勾配側溝            | 300×600 横断用              | m  | 2  | 50,610 | 101,220   |      |       | 単-37号 |      |
| 自由勾配側溝            | 600×700 横断用              | m  | 10 | 89,980 | 899,800   |      |       | 単-38号 |      |
| 自由勾配側溝            | 600×800 横断用              | m  | 4  | 93,830 | 375,320   |      |       | 単-39号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                    | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |     |        |           | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|------------------------|--------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|-------|------|
|                        |                          |    |     |        |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 暗渠排水管                  | 据付 波状管 200～400 mm        | m  | 52  | 6,059  | 315,068   |      |       | 単-40号 |      |
| 側溝工<br>【越谷野田線】         |                          | 式  | 1   |        | 5,578,210 |      |       |       |      |
| 街渠縦断管<br>夜間            | 300×300                  | m  | 102 | 36,990 | 3,772,980 |      |       | 単-41号 |      |
| プラスチック型側溝<br>長尺 横断用 夜間 | 300×300                  | m  | 8   | 20,350 | 162,800   |      |       | 単-42号 |      |
| プラスチック型側溝<br>長尺 歩道用 夜間 | 300×350                  | m  | 16  | 16,680 | 266,880   |      |       | 単-43号 |      |
| L形側溝<br>標準             | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種    | m  | 35  | 19,290 | 675,150   |      |       | 単-44号 |      |
| L形側溝<br>巻き込み部          | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種    | m  | 24  | 18,870 | 452,880   |      |       | 単-45号 |      |
| L形側溝<br>巻き込み部切下げ       | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種    | m  | 14  | 17,680 | 247,520   |      |       | 単-46号 |      |
| 側溝工<br>【三郷松伏線】         |                          | 式  | 1   |        | 8,058,410 |      |       |       |      |
| 横断函渠                   | 300×300                  | m  | 6   | 47,730 | 286,380   |      |       | 単-47号 |      |
| 街渠縦断管                  | 300×400                  | m  | 120 | 30,960 | 3,715,200 |      |       | 単-48号 |      |
| 街渠縦断管                  | 300×400 自由勾配型            | m  | 63  | 43,530 | 2,742,390 |      |       | 単-49号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                  | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)           |    |    |         |           | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|----------------------|------------------------------------|----|----|---------|-----------|------|-------|-------|------|
|                      |                                    |    |    |         |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 街渠縦断管                | 300×500 自由勾配型                      | m  | 16 | 45,630  | 730,080   |      |       | 単-50号 |      |
| プレキャストU型側溝<br>長尺 横断用 | 300×300                            | m  | 24 | 16,870  | 404,880   |      |       | 単-51号 |      |
| 自由勾配側溝               | 600×600                            | m  | 4  | 44,870  | 179,480   |      |       | 単-52号 |      |
| 集水柵工<br>【松伏春日部関宿線】   |                                    | 式  | 1  |         | 2,021,410 |      |       |       |      |
| 堤脚水路用集水柵             | 堤脚水路集水柵 633×1600×1600 18-8-25(高炉)  | 箇所 | 1  | 256,600 | 256,600   |      |       | 単-53号 |      |
| 堤脚水路用集水柵             | 堤脚水路集水柵 633×800×1100 18-8-25(高炉)   | 箇所 | 1  | 146,300 | 146,300   |      |       | 単-54号 |      |
| 堤脚水路用集水柵             | 堤脚水路集水柵 633×700×900 18-8-25(高炉)    | 箇所 | 1  | 143,000 | 143,000   |      |       | 単-55号 |      |
| 現場打ち集水柵              | 集水柵 500×500×700 18-8-25(高炉)W/C指定無し | 箇所 | 1  | 87,910  | 87,910    |      |       | 単-56号 |      |
| 現場打ち集水柵              | 集水柵 600×600×600 18-8-25(高炉)W/C指定無し | 箇所 | 1  | 103,800 | 103,800   |      |       | 単-57号 |      |
| 現場打ち集水柵              | 集水柵 900×900×1000 18-8-25(高炉)       | 箇所 | 1  | 182,300 | 182,300   |      |       | 単-58号 |      |
| 現場打ち集水柵              | 集水柵 1800×800×1700 18-8-25(高炉)      | 箇所 | 1  | 567,800 | 567,800   |      |       | 単-59号 |      |
| 現場打ち集水柵              | 集水柵 1200×1200×1400 18-8-25(高炉)     | 箇所 | 1  | 533,700 | 533,700   |      |       | 単-60号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名               | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                  |    |     |         |            | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|-------------------|---|----|-----|---------|------------|------|-------|-------|------|
|                   |   |    |     |         |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 集水柵工<br>【越谷野田線】   |   | 式  | 1   |         | 203,610    |      |       |       |      |
| プレキャスト集水柵<br>夜間   | 街渠集水柵 300用                                | 箇所 | 1   | 75,110  | 75,110     |      |       | 単-61号 |      |
| 現場打ち集水柵<br>夜間     | 集水柵 600×600×600<br>18-8-25(高炉)W/C指<br>定無し | 箇所 | 1   | 128,500 | 128,500    |      |       | 単-62号 |      |
| 集水柵工<br>【三郷松伏線】   |   | 式  | 1   |         | 455,830    |      |       |       |      |
| プレキャスト集水柵         | 街渠集水柵 400用                                | 箇所 | 3   | 87,870  | 263,610    |      |       | 単-63号 |      |
| プレキャスト集水柵         | 街渠集水柵 500用                                | 箇所 | 1   | 93,970  | 93,970     |      |       | 単-64号 |      |
| 現場打ち集水柵           | 集水柵 600×600×800<br>18-8-25(高炉)W/C指<br>定無し | 箇所 | 1   | 98,250  | 98,250     |      |       | 単-65号 |      |
| 排水構造物工<br>【指定部分】  |   | 式  | 1   |         | 30,422,480 |      |       |       |      |
| 側溝工<br>【松伏春日部関宿線】 |   | 式  | 1   |         | 30,067,800 |      |       |       |      |
| 街渠縦断管             | 300×300                                   | m  | 196 | 29,950  | 5,870,200  |      |       | 単-66号 |      |
| 街渠縦断管             | 300×400                                   | m  | 48  | 30,960  | 1,486,080  |      |       | 単-67号 |      |
| 街渠縦断管             | 300×500                                   | m  | 102 | 32,390  | 3,303,780  |      |       | 単-68号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                 | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |     |        |            | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|---------------------|--------------------------|----|-----|--------|------------|------|-------|-------|------|
|                     |                          |    |     |        |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 街渠縦断管               | 300×600                  | m  | 520 | 33,930 | 17,643,600 |      |       | 単-69号 |      |
| 街渠縦断管               | 300×500 自由勾配型            | m  | 8   | 44,880 | 359,040    |      |       | 単-70号 |      |
| 街渠縦断管               | 300×300 横断用              | m  | 51  | 20,380 | 1,039,380  |      |       | 単-71号 |      |
| 街渠縦断管               | 300×600 横断用              | m  | 12  | 24,650 | 295,800    |      |       | 単-72号 |      |
| L形側溝                | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種    | m  | 4   | 17,480 | 69,920     |      |       | 単-73号 |      |
| 集水樹工<br>【松伏春日部関宿線】  |                          | 式  | 1   |        | 354,680    |      |       |       |      |
| プラスチック集水樹           | 街渠集水樹 300用               | 箇所 | 2   | 80,720 | 161,440    |      |       | 単-74号 |      |
| プラスチック集水樹           | 街渠集水樹 500用               | 箇所 | 1   | 93,970 | 93,970     |      |       | 単-75号 |      |
| プラスチック集水樹           | 街渠集水樹 600用               | 箇所 | 1   | 99,270 | 99,270     |      |       | 単-76号 |      |
| 付帯道路工               |                          | 式  | 1   |        | 79,565,658 |      |       |       |      |
| 防止柵工<br>【越谷野田線】     |                          | 式  | 1   |        | 2,639,340  |      |       |       |      |
| 転落(横断)防止柵<br>景観色 夜間 | 柵高 1.1m 土中建込             | m  | 198 | 13,330 | 2,639,340  |      |       | 単-77号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                     | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)       |    |     |        |           | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|-------|------|
|                         |                                |    |     |        |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 防止柵工<br>【三郷松伏線】         |                                | 式  | 1   |        | 2,160,920 |      |       |       |      |
| 転落(横断)防止柵<br>景観色        | 柵高 1.1m 土中建込                   | m  | 178 | 12,140 | 2,160,920 |      |       | 単-78号 |      |
| 路側防護柵工<br>【越谷野田線】       |                                | 式  | 1   |        | 184,320   |      |       |       |      |
| ガードパイプ                  | Gp-Cp-2E 塗装品 20m<br>未満 曲線部補正無  | m  | 8   | 23,040 | 184,320   |      |       | 単-79号 |      |
| 作業土工<br>【松伏春日部関宿線】      |                                | 式  | 1   |        | 88,450    |      |       |       |      |
| 床掘り                     | 土砂                             | 式  | 1   |        | 46,760    |      |       | 内-9号  |      |
| 埋戻し                     | 土砂                             | 式  | 1   |        | 41,690    |      |       | 内-10号 |      |
| 作業土工<br>【三郷松伏線】         |                                | 式  | 1   |        | 241,970   |      |       |       |      |
| 床掘り                     | 土砂                             | 式  | 1   |        | 116,900   |      |       | 内-11号 |      |
| 埋戻し                     | 土砂                             | 式  | 1   |        | 125,070   |      |       | 内-12号 |      |
| アスファルト舗装工<br>【松伏春日部関宿線】 |                                | 式  | 1   |        | 1,550,198 |      |       |       |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(町道、坂路) | 再生クラッシュラン RC-40 仕<br>上り厚 200mm | m2 | 497 | 672.2  | 334,083   |      |       | 単-80号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                     | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                             |    |     |       |           | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|-------------------------|--|----|-----|-------|-----------|------|-------|-------|------|
|                         |  |    |     |       |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>(町道、坂路) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200mm                            | m2 | 497 | 1,123 | 558,131   |      |       | 単-81号 |      |
| 表層(車道・路肩部)<br>(町道、坂路)   | 再生密粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 3.0m超                      | m2 | 368 | 1,788 | 657,984   |      |       | 単-82号 |      |
| アスファルト舗装工<br>【越谷野田線】    |  | 式  | 1   |       | 9,521,850 |      |       |       |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>夜間      | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満                    | m2 | 554 | 2,935 | 1,625,990 |      |       | 単-83号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>夜間      | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満                     | m2 | 500 | 4,269 | 2,134,500 |      |       | 単-84号 |      |
| 基層(車道・路肩部)<br>夜間        | 再生粗粒度アスコン(20)<br>舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 410 | 7,453 | 3,055,730 |      |       | 単-85号 |      |
| 表層(車道・路肩部)<br>夜間        | 再生密粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)  | m2 | 410 | 3,705 | 1,519,050 |      |       | 単-86号 |      |
| 下層路盤(歩道部)<br>夜間         | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm                           | m2 | 395 | 1,369 | 540,755   |      |       | 単-87号 |      |
| 表層(歩道部)<br>夜間           | 再生細粒度アスコン(13)<br>舗装厚 30mm 1.4m以上                     | m2 | 395 | 1,635 | 645,825   |      |       | 単-88号 |      |
| アスファルト舗装工<br>【三郷松伏線】    |  | 式  | 1   |       | 1,357,041 |      |       |       |      |
| 下層路盤(歩道部)               | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm                           | m2 | 598 | 894.3 | 534,791   |      |       | 単-89号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                       | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)          |    |       |       |            | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|---------------------------|-----------------------------------|----|-------|-------|------------|------|-------|-------|------|
|                           |                                   |    |       |       |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 表層(歩道部)                   | 再生細粒度アスコン(13)<br>舗装厚 30mm 1.4m以上  | m2 | 598   | 1,375 | 822,250    |      |       | 単-90号 |      |
| 排水性舗装工(ICT)<br>【松伏春日部関宿線】 |                                   | 式  | 1     |       | 21,267,360 |      |       |       |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)         | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm        | m2 | 8,160 | 1,141 | 9,310,560  |      |       | 単-91号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)         | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm         | m2 | 7,520 | 1,590 | 11,956,800 |      |       | 単-92号 |      |
| 排水性舗装工<br>【三郷松伏線】         |                                   | 式  | 1     |       | 7,975,452  |      |       |       |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)              | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm        | m2 | 465   | 1,264 | 587,760    |      |       | 単-93号 |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)              | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm 3.1m未満 | m2 | 123   | 1,959 | 240,957    |      |       | 単-94号 |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)              | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm        | m2 | 455   | 1,347 | 612,885    |      |       | 単-95号 |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)              | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | m2 | 188   | 2,042 | 383,896    |      |       | 単-96号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)              | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm         | m2 | 486   | 1,901 | 923,886    |      |       | 単-97号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)              | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満  | m2 | 205   | 2,932 | 601,060    |      |       | 単-98号 |      |
|                           |                                   |    |       |       |            |      |       |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名                      | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)  |                |      |        |            | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|------------|------|-------|--------|------|
|                          |   |                |      |        |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格  | 単位             | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 基層(車道・路肩部)               | 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)改質As再生粗粒Ⅱ型(20-75)舗装厚100mm 3.0m超          | m <sup>2</sup> | 638  | 4,190  | 2,673,220  |      |       | 単-99号  |      |
| 基層(車道・路肩部)               | 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)改質As再生粗粒Ⅱ型(20-75)舗装厚100mm 1.4m未満(1層当り平均) | m <sup>2</sup> | 58   | 6,368  | 369,344    |      |       | 単-100号 |      |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)         | ポラスアスコン(13)舗装厚50mm  | m <sup>2</sup> | 661  | 2,112  | 1,396,032  |      |       | 単-101号 |      |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)         | ポラスアスコン(13)舗装厚50mm  | m <sup>2</sup> | 58   | 3,214  | 186,412    |      |       | 単-102号 |      |
| 階段工<br>【松伏春日部関宿線】        |   | 式              | 1    |        | 12,762,464 |      |       |        |      |
| 階段ブロック<br>下段             | 6割型   | m <sup>2</sup> | 64   | 27,570 | 1,764,480  |      |       | 単-103号 |      |
| 階段ブロック<br>上段             | 6割型   | m <sup>2</sup> | 44   | 25,230 | 1,110,120  |      |       | 単-104号 |      |
| 調整コンクリート                 |   | m <sup>3</sup> | 1    | 32,540 | 32,540     |      |       | 単-105号 |      |
| プレキャスト基礎ブロック             | 底幅 50cm 高さ 50cm   | m              | 8    | 30,510 | 244,080    |      |       | 単-106号 |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>下段 | 幅 30cm 高さ 50cm  | m              | 67.2 | 28,860 | 1,939,392  |      |       | 単-107号 |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>上段 | 幅 30cm 高さ 50cm  | m              | 39.6 | 24,020 | 951,192    |      |       | 単-108号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                             | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |      |        |            | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|---------------------------------|--------------------------|----|------|--------|------------|------|-------|--------|------|
|                                 |                          |    |      |        |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別                   | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>下段 手摺り設置部 | 幅 30 c m 高さ 50 c m       | m  | 33.6 | 32,400 | 1,088,640  |      |       | 単-109号 |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>上段 手摺り設置部 | 幅 30 c m 高さ 50 c m       | m  | 23.4 | 27,570 | 645,138    |      |       | 単-110号 |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>上段        | 幅 30 c m 高さ 90 c m       | m  | 7.1  | 36,220 | 257,162    |      |       | 単-111号 |      |
| プレキャスト縦帯コンクリート                  | 幅 30 c m 高さ 50 c m       | m  | 7.8  | 20,950 | 163,410    |      |       | 単-112号 |      |
| 平板ブロック 下段                       | 997×997×150              | m2 | 58   | 15,270 | 885,660    |      |       | 単-113号 |      |
| 平板ブロック 上段                       | 997×997×150              | m2 | 44   | 13,800 | 607,200    |      |       | 単-114号 |      |
| 手摺り                             | H=850                    | m  | 55   | 53,950 | 2,967,250  |      |       | 単-115号 |      |
| 飛び出し防止柵                         | H=800 W=600              | 箇所 | 4    | 26,550 | 106,200    |      |       | 単-116号 |      |
| 階段工<br>【三郷松伏線】                  |                          | 式  | 1    |        | 12,772,849 |      |       |        |      |
| 階段ブロック                          | 5割型                      | m2 | 96   | 33,720 | 3,237,120  |      |       | 単-117号 |      |
| 調整コンクリート                        |                          | m3 | 1    | 32,540 | 32,540     |      |       | 単-118号 |      |
| プレキャスト基礎ブロック                    | 底幅 50 c m 高さ 50 c m      | m  | 2    | 30,510 | 61,020     |      |       | 単-119号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                          | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |      |         |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|------------------------------|--------------------------|----|------|---------|-----------|------|-------|--------|------|
|                              |                          |    |      |         |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート           | 幅 30 c m 高さ 50 c m       | m  | 62   | 33,870  | 2,099,940 |      |       | 単-120号 |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>手摺り設置部 | 幅 30 c m 高さ 50 c m       | m  | 48   | 37,410  | 1,795,680 |      |       | 単-121号 |      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート           | 幅 30 c m 高さ 60 c m       | m  | 32.2 | 37,770  | 1,216,194 |      |       | 単-122号 |      |
| プレキャスト縦帯コンクリート               | 幅 30 c m 高さ 50 c m       | m  | 2.9  | 20,950  | 60,755    |      |       | 単-123号 |      |
| 平板ブロック                       | 997×997×150              | m2 | 100  | 16,800  | 1,680,000 |      |       | 単-124号 |      |
| 手摺り                          | H=850                    | m  | 48   | 53,950  | 2,589,600 |      |       | 単-125号 |      |
| 現場打重力式擁壁工<br>【松伏春日部関宿線】      |                          | 式  | 1    |         | 310,500   |      |       |        |      |
| 小型擁壁                         | 0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉) | m3 | 3    | 103,500 | 310,500   |      |       | 単-126号 |      |
| 現場打重力式擁壁工<br>【三郷松伏線】         |                          | 式  | 1    |         | 414,000   |      |       |        |      |
| 小型擁壁                         | 0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉) | m3 | 4    | 103,500 | 414,000   |      |       | 単-127号 |      |
| 縁石工<br>【松伏春日部関宿線】            |                          | 式  | 1    |         | 2,168,073 |      |       |        |      |
| 歩車道境界ブロック                    | C種(180/210×300×60)片面R    | m  | 228  | 9,426   | 2,149,128 |      |       | 単-128号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)            |    |     |        |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|--------|------|
|                    |                                     |    |     |        |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 歩車道境界ブロック          | B種(180/205×250×60)片面R               | m  | 3   | 6,315  | 18,945    |      |       | 単-129号 |      |
| 縁石工<br>【越谷野田線】     |                                     | 式  | 1   |        | 806,860   |      |       |        |      |
| 歩車道境界ブロック          | C種(180/240×300×60)両面R               | m  | 38  | 10,150 | 385,700   |      |       | 単-130号 |      |
| 歩車道境界ブロック          | C種(180/210×300×60)片面R               | m  | 30  | 9,426  | 282,780   |      |       | 単-131号 |      |
| 歩車道境界ブロック          | C種(203/210×70×60)片面R                | m  | 17  | 8,140  | 138,380   |      |       | 単-132号 |      |
| 縁石工<br>【三郷松伏線】     |                                     | 式  | 1   |        | 1,875,774 |      |       |        |      |
| 歩車道境界ブロック          | C種(180/210×300×60)片面R               | m  | 199 | 9,426  | 1,875,774 |      |       | 単-133号 |      |
| 区画線工<br>【松伏春日部関宿線】 |                                     | 式  | 1   |        | 78,617    |      |       |        |      |
| 溶融式区画線             | 溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無        | m  | 64  | 971.1  | 62,150    |      |       | 単-134号 |      |
| 溶融式区画線             | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | m  | 19  | 866.7  | 16,467    |      |       | 単-135号 |      |
| 区画線工<br>【越谷野田線】    |                                     | 式  | 1   |        | 701,555   |      |       |        |      |
| 溶融式区画線             | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無         | m  | 16  | 383.1  | 6,129     |      |       | 単-136号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名             | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                    |    |     |       |         | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|-----------------|---|----|-----|-------|---------|------|-------|--------|------|
|                 |   |    |     |       |         | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 溶融式区画線<br>夜間    | 溶融式手動 ゼブラ 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無         | m  | 20  | 591.2 | 11,824  |      |       | 単-137号 |      |
| 溶融式区画線<br>夜間    | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無          | m  | 320 | 525.9 | 168,288 |      |       | 単-138号 |      |
| 溶融式区画線<br>夜間 黄  | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無          | m  | 170 | 606.7 | 103,139 |      |       | 単-139号 |      |
| 溶融式区画線<br>夜間 黄  | 溶融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無          | m  | 12  | 648.1 | 7,777   |      |       | 単-140号 |      |
| 溶融式区画線<br>夜間    | 溶融式手動 破線 30cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無          | m  | 4   | 982.1 | 3,928   |      |       | 単-141号 |      |
| 溶融式区画線<br>夜間    | 溶融式手動 ゼブラ 45cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無         | m  | 140 | 1,288 | 180,320 |      |       | 単-142号 |      |
| 溶融式区画線<br>夜間    | 溶融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装無 | m  | 170 | 1,295 | 220,150 |      |       | 単-143号 |      |
| 区画線工<br>【三郷松伏線】 |   | 式  | 1   |       | 688,065 |      |       |        |      |
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>有          | m  | 650 | 443.5 | 288,275 |      |       | 単-144号 |      |
| 溶融式区画線<br>黄     | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>有          | m  | 330 | 564.7 | 186,351 |      |       | 単-145号 |      |
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>有          | m  | 12  | 467.6 | 5,611   |      |       | 単-146号 |      |
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 ゼブラ 45cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>有         | m  | 84  | 1,158 | 97,272  |      |       | 単-147号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                     | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                    |    |       |        |            | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|-------------------------|---|----|-------|--------|------------|------|-------|--------|------|
|                         |   |    |       |        |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 溶融式区画線                  | 溶融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装有 | m  | 120   | 921.3  | 110,556    |      |       | 単-148号 |      |
| 付帯道路工<br>【指定部分】         |   | 式  | 1     |        | 16,291,354 |      |       |        |      |
| 防止柵工<br>【松伏春日部関宿線】      |   | 式  | 1     |        | 11,180,940 |      |       |        |      |
| 転落(横断)防止柵<br>景観色        | 柵高 1.1m 土中建込                                | m  | 921   | 12,140 | 11,180,940 |      |       | 単-149号 |      |
| アスファルト舗装工<br>【松伏春日部関宿線】 |   | 式  | 1     |        | 4,629,372  |      |       |        |      |
| 下層路盤(歩道部)               | 再生クワッシュン RC-40 仕<br>上り厚 100mm               | m2 | 2,040 | 894.3  | 1,824,372  |      |       | 単-150号 |      |
| 表層(歩道部)                 | 再生細粒度アスコン(13)<br>舗装厚 30mm 1.4m以<br>上        | m2 | 2,040 | 1,375  | 2,805,000  |      |       | 単-151号 |      |
| 縁石工<br>【松伏春日部関宿線】       |   | 式  | 1     |        | 481,042    |      |       |        |      |
| 歩車道境界ブロック               | C種(180/240×300×60<br>0)両面R                  | m  | 40    | 10,150 | 406,000    |      |       | 単-152号 |      |
| 歩車道境界ブロック               | C種(186/240×70×600<br>)両面R                   | m  | 9     | 8,338  | 75,042     |      |       | 単-153号 |      |
| 防護柵工                    |   | 式  | 1     |        | 4,017,360  |      |       |        |      |
| 車止めボルト工<br>【越谷野田線】      |   | 式  | 1     |        | 1,987,200  |      |       |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名                   | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)            |    |     |         |            | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|-----------------------|-------------------------------------|----|-----|---------|------------|------|-------|--------|------|
|                       |                                     |    |     |         |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 車止めポスト<br>A           | 車止めポスト径 139.8m<br>m 車止めポスト長さ 950mm  | 本  | 9   | 220,800 | 1,987,200  |      |       | 単-154号 |      |
| 車止めポスト工<br>【三郷松伏線】    |                                     | 式  | 1   |         | 2,030,160  |      |       |        |      |
| 車止めポスト<br>B           | 車止めポスト径 114.3m<br>m 車止めポスト長さ 1050mm | 本  | 22  | 92,280  | 2,030,160  |      |       | 単-155号 |      |
| 構造物撤去工                |                                     | 式  | 1   |         | 13,071,802 |      |       |        |      |
| 防護柵撤去工<br>【松伏春日部関宿線】  |                                     | 式  | 1   |         | 760,742    |      |       |        |      |
| 防護柵撤去(ガードレール)         | Gr-C-2E                             | m  | 199 | 2,121   | 422,079    |      |       | 単-156号 |      |
| 防護柵撤去(ガードレール)         | Gr-C-4E                             | m  | 239 | 1,417   | 338,663    |      |       | 単-157号 |      |
| 防護柵撤去工<br>【越谷野田線】     |                                     | 式  | 1   |         | 323,930    |      |       |        |      |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去       | P-3C                                | m  | 93  | 882.3   | 82,053     |      |       | 単-158号 |      |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>夜間 | P-3C                                | m  | 95  | 1,787   | 169,765    |      |       | 単-159号 |      |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>夜間 | P-3E                                | m  | 30  | 2,231   | 66,930     |      |       | 単-160号 |      |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>夜間 | P-1C                                | m  | 1   | 5,182   | 5,182      |      |       | 単-161号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                      | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |     |         |         | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|--------------------------|--------------------------|----|-----|---------|---------|------|-------|--------|------|
|                          |                          |    |     |         |         | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 防護柵撤去工<br>【三郷松伏線】        |                          | 式  | 1   |         | 93,758  |      |       |        |      |
| A型バリアード撤去                |                          | m  | 362 | 259     | 93,758  |      |       | 単-162号 |      |
| 標識撤去工<br>【松伏春日部関宿線】      |                          | 式  | 1   |         | 512,260 |      |       |        |      |
| 標識撤去                     | 単柱式                      | 基  | 10  | 19,090  | 190,900 |      |       | 単-163号 |      |
| 標識撤去                     | F型                       | 基  | 1   | 245,000 | 245,000 |      |       | 単-164号 |      |
| 規制標識撤去 大型貨物自動車等 通行止め、最高速 | 単柱式                      | 基  | 4   | 19,090  | 76,360  |      |       | 単-165号 |      |
| 標識撤去工<br>【越谷野田線】         |                          | 式  | 1   |         | 256,900 |      |       |        |      |
| 規制標識撤去 夜間 自転車及び歩行者専用     | 単柱式                      | 基  | 2   | 31,500  | 63,000  |      |       | 単-166号 |      |
| 規制標識撤去 夜間 最高速度、駐車禁       | 片持式                      | 基  | 1   | 162,400 | 162,400 |      |       | 単-167号 |      |
| 案内標識撤去 夜間 県道19号          | 単柱式                      | 基  | 1   | 31,500  | 31,500  |      |       | 単-168号 |      |
| 標識撤去工<br>【三郷松伏線】         |                          | 式  | 1   |         | 257,490 |      |       |        |      |
| 標識撤去 逆L型                 |                          | 基  | 1   | 238,400 | 238,400 |      |       | 単-169号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                    | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                                      |    |    |        |         | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|------------------------|---|----|----|--------|---------|------|-------|--------|------|
|                        |   |    |    |        |         | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 標識撤去                   | 単柱式 φ60.5   | 基  | 1  | 19,090 | 19,090  |      |       | 単-170号 |      |
| 道路付属物撤去工<br>【松伏春日部関宿線】 |   | 式  | 1  |        | 96,100  |      |       |        |      |
| 視線誘導標撤去                | φ100 片面反射 支柱<br>φ34.0 土中建込 10本<br>以上30本未満 土中建<br>込 10本以上30本未満 | 本  | 14 | 1,205  | 16,870  |      |       | 単-171号 |      |
| 車止め撤去                  | 車止め① φ114.3 H=1<br>000  | 本  | 7  | 5,282  | 36,974  |      |       | 単-172号 |      |
| 車止め撤去                  | 車止め③ φ114.3 H=2<br>000  | 本  | 8  | 5,282  | 42,256  |      |       | 単-173号 |      |
| 道路付属物撤去工<br>【越谷野田線】    |   | 式  | 1  |        | 15,846  |      |       |        |      |
| 車止め撤去                  | 車止め① φ114.3 H=1<br>000  | 本  | 3  | 5,282  | 15,846  |      |       | 単-174号 |      |
| 区画線消去工<br>【松伏春日部関宿線】   |   | 式  | 1  |        | 39,174  |      |       |        |      |
| 区画線消去                  | 削取り式  | m  | 61 | 642.2  | 39,174  |      |       | 単-175号 |      |
| 区画線消去工<br>【越谷野田線】      |   | 式  | 1  |        | 700,203 |      |       |        |      |
| 区画線消去                  | 削取り式  | m  | 27 | 642.2  | 17,339  |      |       | 単-176号 |      |
|                        |   |    |    |        |         |      |       |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名                   | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |       |        |           | 事業区分 | 河川改修  |        |  |
|-----------------------|--------------------------|----|-------|--------|-----------|------|-------|--------|--|
|                       |                          |    |       |        |           | 工事区分 | 築堤・護岸 |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |  |
| 区画線消去<br>夜間           | 削取り式                     | m  | 637   | 1,072  | 682,864   |      |       | 単-177号 |  |
| 区画線消去工<br>【三郷松伏線】     |                          | 式  | 1     |        | 122,018   |      |       |        |  |
| 区画線消去                 | 削取り式                     | m  | 190   | 642.2  | 122,018   |      |       | 単-178号 |  |
| 付帯道路撤去工<br>【越谷野田線】    |                          | 式  | 1     |        | 1,602,153 |      |       |        |  |
| 土のう                   | 大型土のう 撤去                 | 袋  | 1,515 | 1,017  | 1,540,755 |      |       | 単-179号 |  |
| 土木シート                 | 撤去                       | m2 | 790   | 77.72  | 61,398    |      |       | 単-180号 |  |
| 構造物取壊し工<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1     |        | 2,174,859 |      |       |        |  |
| コンクリート構造物取壊し          | 無筋構造物 機械施工               | m3 | 38    | 11,470 | 435,860   |      |       | 単-181号 |  |
| コンクリート二次破砕            | 15～20cm程度                | m3 | 44    | 2,014  | 88,616    |      |       | 単-182号 |  |
| 舗装版切断                 | アスファルト舗装版 15cm以下         | 式  | 1     |        | 28,456    |      |       | 内-13号  |  |
| 舗装版破砕                 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm       | m2 | 2,270 | 631.1  | 1,432,597 |      |       | 単-183号 |  |
| 舗装版破砕                 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm      | m2 | 300   | 631.1  | 189,330   |      |       | 単-184号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |       |        |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|--------------------|--------------------------|----|-------|--------|-----------|------|-------|--------|------|
|                    |                          |    |       |        |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 構造物取壊し工<br>【越谷野田線】 |                          | 式  | 1     |        | 1,516,432 |      |       |        |      |
| コンクリート構造物取壊し<br>夜間 | 無筋構造物 機械施工               | m3 | 35    | 17,510 | 612,850   |      |       | 単-185号 |      |
| コンクリート二次破碎         | 15～20cm程度                | m3 | 35    | 2,014  | 70,490    |      |       | 単-186号 |      |
| 舗装版切断<br>夜間        | アスファルト舗装版 15cm以下         | 式  | 1     |        | 381,900   |      |       | 内-14号  |      |
| 舗装版破碎<br>夜間        | アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm       | m2 | 380   | 920.8  | 349,904   |      |       | 単-187号 |      |
| 舗装版破碎<br>夜間        | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm      | m2 | 110   | 920.8  | 101,288   |      |       | 単-188号 |      |
| 構造物取壊し工<br>【三郷松伏線】 |                          | 式  | 1     |        | 1,803,911 |      |       |        |      |
| コンクリート構造物取壊し       | 無筋構造物 機械施工               | m3 | 39    | 11,470 | 447,330   |      |       | 単-189号 |      |
| コンクリート二次破碎         | 15～20cm程度                | m3 | 41    | 2,014  | 82,574    |      |       | 単-190号 |      |
| 舗装版切断              | アスファルト舗装版 15cm以下         | 式  | 1     |        | 384,156   |      |       | 内-15号  |      |
| 舗装版破碎              | アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm       | m2 | 100   | 631.1  | 63,110    |      |       | 単-191号 |      |
| 舗装版破碎              | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm      | m2 | 1,310 | 631.1  | 826,741   |      |       | 単-192号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                    | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                |    |     |       |         | 事業区分 | 河川改修  |        |  |
|------------------------|---|----|-----|-------|---------|------|-------|--------|--|
|                        |   |    |     |       |         | 工事区分 | 築堤・護岸 |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |  |
| 排水構造物撤去工<br>【松伏春日部関宿線】 |   | 式  | 1   |       | 422     |      |       |        |  |
| 排水管撤去                  | VU管 φ200                                | m  | 1   | 422   | 422     |      |       | 単-193号 |  |
| ドレーン撤去工<br>【松伏春日部関宿線】  |   | 式  | 1   |       | 323,000 |      |       |        |  |
| ドレーン撤去                 | 単粒砕石 掘削                                 | m3 | 130 | 238   | 30,940  |      |       | 単-194号 |  |
| ふとんかご撤去                | 高さ50cm×幅80cm 2段<br>高さ50cm×幅100cm 2<br>段 | m  | 85  | 3,436 | 292,060 |      |       | 単-195号 |  |
| 排水構造物撤去工<br>【三郷松伏線】    |   | 式  | 1   |       | 16,840  |      |       |        |  |
| 半割コルゲート撤去              | φ600                                    | m  | 5   | 3,368 | 16,840  |      |       | 単-196号 |  |
| 配管・配線工<br>【三郷松伏線】      |   | 式  | 1   |       | 4,184   |      |       |        |  |
| 地中配管<br>(撤去)           | FEP 径 80mm×4条                           | m  | 14  | 298.9 | 4,184   |      |       | 単-197号 |  |
| 運搬処理工<br>【松伏春日部関宿線】    |   | 式  | 1   |       | 992,234 |      |       |        |  |
| 殻運搬                    | アスファルト殻                                 | m3 | 159 | 2,206 | 350,754 |      |       | 単-198号 |  |
| 堆積塵芥収集(機械処理)<br>(鉄くず)  |   | m3 | 1   | 4,775 | 4,775   |      |       | 単-199号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                    | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |     |       |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|------------------------|--------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-------|--------|------|
|                        |                          |    |     |       |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 殻処分                    | アスファルト殻                  | m3 | 159 | 3,995 | 635,205   |      |       | 単-200号 |      |
| 処分費(鉄くず)               | (ガードレール、転落防止柵)           | m3 | 1   | ■■■■■ | ■■■■■     |      |       | 単-201号 |      |
| 運搬処理工<br>【越谷野田線】       |                          | 式  | 1   |       | 219,146   |      |       |        |      |
| 殻運搬<br>夜間              | アスファルト殻                  | m3 | 28  | 2,567 | 71,876    |      |       | 単-202号 |      |
| 堆積塵芥収集(機械処理)<br>(鉄くず)  |                          | m3 | 0.4 | 4,775 | 1,910     |      |       | 単-203号 |      |
| 殻処分<br>夜間              | アスファルト殻                  | m3 | 28  | 5,170 | 144,760   |      |       | 単-204号 |      |
| 処分費(鉄くず)               | (ガードレール、転落防止柵)           | m3 | 0.4 | ■■■■■ | ■■■■■     |      |       | 単-205号 |      |
| 運搬処理工<br>【三郷松伏線】       |                          | 式  | 1   |       | 1,240,200 |      |       |        |      |
| 殻運搬                    | アスファルト殻                  | m3 | 200 | 2,206 | 441,200   |      |       | 単-206号 |      |
| 殻処分                    | アスファルト殻                  | m3 | 200 | 3,995 | 799,000   |      |       | 単-207号 |      |
| 構造物移設工                 |                          | 式  | 1   |       | 1,465,050 |      |       |        |      |
| 道路付属物移設工<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1   |       | 493,160   |      |       |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名                  | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                       |    |     |         |            | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|----------------------|--|----|-----|---------|------------|------|-------|--------|------|
|                      |  |    |     |         |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 道路照明移設               |  | 基  | 1   | 100,600 | 100,600    |      |       | 単-208号 |      |
| 道路反射鏡移設              |  | 基  | 1   | 67,440  | 67,440     |      |       | 単-209号 |      |
| ガードレール移設             | Gr-C-2E  | m  | 128 | 2,540   | 325,120    |      |       | 単-210号 |      |
| 道路付属物移設工<br>【越谷野田線】  |  | 式  | 1   |         | 926,600    |      |       |        |      |
| 案内標識移設 夜間 庄和浄水場      | 片持式  | 基  | 1   | 926,600 | 926,600    |      |       | 単-211号 |      |
| 道路付属物移設工<br>【三郷松伏線】  |  | 式  | 1   |         | 45,290     |      |       |        |      |
| 標識移設                 | 単柱式 φ60.5                                      | 基  | 1   | 45,290  | 45,290     |      |       | 単-212号 |      |
| 仮設工                  |  | 式  | 1   |         | 49,172,758 |      |       |        |      |
| 工事用道路工<br>【松伏春日部関宿線】 |  | 式  | 1   |         | 5,260,954  |      |       |        |      |
| 敷鉄板                  | 設置・撤去  | 式  | 1   |         | 5,260,954  |      |       | 内-16号  |      |
| 仮設道路工<br>【松伏春日部関宿線】  |  | 式  | 1   |         | 2,017,211  |      |       |        |      |
| 掘削                   | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | m3 | 170 | 238     | 40,460     |      |       | 単-213号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名              | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                 |    |     |        |            | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|------------------|--|----|-----|--------|------------|------|-------|--------|------|
|                  |  |    |     |        |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 路体(築堤)盛土         | 2.5m未満                                   | m3 | 10  | 6,849  | 68,490     |      |       | 単-214号 |      |
| 法面整形(切土部)        | 現場制約無 レ質土、砂及び砂質土、粘性土                     | m2 | 10  | 944.6  | 9,446      |      |       | 単-215号 |      |
| 法面整形(盛土部)        | 法面締固め無 現場制約無                             | m2 | 30  | 468.4  | 14,052     |      |       | 単-216号 |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)     | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm                 | m2 | 526 | 672.2  | 353,577    |      |       | 単-217号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm                | m2 | 526 | 1,123  | 590,698    |      |       | 単-218号 |      |
| 表層(車道・路肩部)       | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超             | m2 | 526 | 1,788  | 940,488    |      |       | 単-219号 |      |
| 仮設道路工<br>【越谷野田線】 |  | 式  | 1   |        | 11,152,467 |      |       |        |      |
| 掘削<br>夜間         | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満 | m3 | 280 | 305.4  | 85,512     |      |       | 単-220号 |      |
| 路体(築堤)盛土<br>夜間   | 2.5m未満                                   | m3 | 20  | 11,670 | 233,400    |      |       | 単-221号 |      |
| 法面整形(盛土部)        | 法面締固め無 現場制約無                             | m2 | 30  | 468.4  | 14,052     |      |       | 単-222号 |      |
| L形側溝<br>標準       | 幅 80cm 高さ 25cm 各種                        | m  | 13  | 19,290 | 250,770    |      |       | 単-223号 |      |
| 歩車道境界ブロック        | 180/240×300×600                          | m  | 11  | 9,527  | 104,797    |      |       | 単-224号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                 |    |       |       |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|--------------------|--|----|-------|-------|-----------|------|-------|--------|------|
|                    |  |    |       |       |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                       | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生クッション RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満          | m2 | 279   | 2,935 | 818,865   |      |       | 単-225号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満         | m2 | 287   | 4,269 | 1,225,203 |      |       | 単-226号 |      |
| 基層(車道・路肩部)<br>夜間   | 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下      | m2 | 284   | 4,068 | 1,155,312 |      |       | 単-227号 |      |
| 表層(車道・路肩部)<br>夜間   | 再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下       | m2 | 284   | 2,013 | 571,692   |      |       | 単-228号 |      |
| 切削オーバーレイ<br>夜間     | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコ(20)            | m2 | 208   | 3,268 | 679,744   |      |       | 単-229号 |      |
| 切削オーバーレイ<br>夜間     | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコ(20)            | m2 | 1,840 | 3,268 | 6,013,120 |      |       | 単-230号 |      |
| 仮設道路工<br>【三郷松伏線】   |  | 式  | 1     |       | 9,706,479 |      |       |        |      |
| 掘削                 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満 | m3 | 420   | 238   | 99,960    |      |       | 単-231号 |      |
| 路体(築堤)盛土           | 2.5m未満                                   | m3 | 30    | 6,849 | 205,470   |      |       | 単-232号 |      |
| 路体(築堤)盛土           | 2.5m以上4.0m未満                             | m3 | 10    | 910.1 | 9,101     |      |       | 単-233号 |      |
| 法面整形(盛土部)          | 法面締固め無 現場制約無                             | m2 | 170   | 468.4 | 79,628    |      |       | 単-234号 |      |
| ガードレール             | 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無                | m  | 183   | 8,850 | 1,619,550 |      |       | 単-235号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)  |    |     |       |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|---------------|---|----|-----|-------|-----------|------|-------|--------|------|
|               |   |    |     |       |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 350mm   | m2 | 52  | 1,264 | 65,728    |      |       | 単-236号 |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 350mm 3.1m未満  | m2 | 504 | 1,960 | 987,840   |      |       | 単-237号 |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 400mm   | m2 | 49  | 1,347 | 66,003    |      |       | 単-238号 |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満  | m2 | 513 | 2,042 | 1,047,546 |      |       | 単-239号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm   | m2 | 45  | 1,901 | 85,545    |      |       | 単-240号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満  | m2 | 579 | 2,932 | 1,697,628 |      |       | 単-241号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm 3.1m未満  | m2 | 6   | 902.7 | 5,416     |      |       | 単-242号 |      |
| 基層(車道・路肩部)    | 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均) | m2 | 17  | 6,368 | 108,256   |      |       | 単-243号 |      |
| 基層(車道・路肩部)    | 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下    | m2 | 505 | 4,404 | 2,224,020 |      |       | 単-244号 |      |
| 基層(車道・路肩部)    | 改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 3.0m超  | m2 | 45  | 4,190 | 188,550   |      |       | 単-245号 |      |
|               |   |    |     |       |           |      |       |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名                   | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |     |        |           | 事業区分 | 河川改修 |      |        |
|-----------------------|--------------------------|----|-----|--------|-----------|------|------|------|--------|
|                       | 工事区分・工種・種別・細別            | 規格 | 単位  | 数量     | 単価        | 金額   | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 排水性舗装・表層 (車道・路肩部)     | ポーチラスコン(13) 舗装厚 50mm     | m2 | 17  | 3,214  | 54,638    |      |      |      | 単-246号 |
| 排水性舗装・表層 (車道・路肩部)     | ポーチラスコン(13) 舗装厚 50mm     | m2 | 550 | 2,112  | 1,161,600 |      |      |      | 単-247号 |
| 防護柵撤去工<br>【三郷松伏線】     |                          | 式  | 1   |        | 259,311   |      |      |      |        |
| 防護柵撤去(ガードレール)         | Gr-C-4E                  | m  | 183 | 1,417  | 259,311   |      |      |      | 単-248号 |
| 構造物取壊し工<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1   |        | 334,483   |      |      |      |        |
| 舗装版破碎                 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm       | m2 | 530 | 631.1  | 334,483   |      |      |      | 単-249号 |
| 構造物取壊し工<br>【越谷野田線】    |                          | 式  | 1   |        | 272,322   |      |      |      |        |
| コンクリート構造物取壊し<br>夜間    | 無筋構造物 機械施工               | m3 | 4   | 17,510 | 70,040    |      |      |      | 単-250号 |
| コンクリート二次破碎            | 15~20cm程度                | m3 | 8   | 2,014  | 16,112    |      |      |      | 単-251号 |
| 舗装版切断<br>夜間           | アスファルト舗装版 15cm以下         | 式  | 1   |        | 2,010     |      |      |      | 内-17号  |
| 舗装版破碎<br>夜間           | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm      | m2 | 200 | 920.8  | 184,160   |      |      |      | 単-252号 |
| 構造物取壊し工<br>【三郷松伏線】    |                          | 式  | 1   |        | 1,042,216 |      |      |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名                 | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |     |       |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|---------------------|--------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-------|--------|------|
|                     |                          |    |     |       |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 舗装版切斷               | アスファルト舗装版 15cm以下         | 式  | 1   |       | 533,550   |      |       | 内-18号  |      |
| 舗装版破砕               | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m     | m2 | 46  | 631.1 | 29,030    |      |       | 単-253号 |      |
| 舗装版破砕               | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m    | m2 | 760 | 631.1 | 479,636   |      |       | 単-254号 |      |
| 運搬処理工<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1   |       | 161,226   |      |       |        |      |
| 殻運搬                 | アスファルト殻                  | m3 | 26  | 2,206 | 57,356    |      |       | 単-255号 |      |
| 殻処分                 | アスファルト殻                  | m3 | 26  | 3,995 | 103,870   |      |       | 単-256号 |      |
| 運搬処理工<br>【越谷野田線】    |                          | 式  | 1   |       | 1,081,863 |      |       |        |      |
| 殻運搬<br>夜間(路面切削)     | アスファルト殻                  | m3 | 112 | 1,643 | 184,016   |      |       | 単-257号 |      |
| 殻運搬<br>夜間           | アスファルト殻                  | m3 | 31  | 2,567 | 79,577    |      |       | 単-258号 |      |
| 殻処分<br>夜間(路面切削)     | アスファルト殻                  | m3 | 112 | 5,875 | 658,000   |      |       | 単-259号 |      |
| 殻処分<br>夜間           | アスファルト殻                  | m3 | 31  | 5,170 | 160,270   |      |       | 単-260号 |      |
| 運搬処理工<br>【三郷松伏線】    |                          | 式  | 1   |       | 721,826   |      |       |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名                   | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                    |    |       |       |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|-----------------------|---|----|-------|-------|-----------|------|-------|--------|------|
|                       |   |    |       |       |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 殻運搬                   | アスファルト殻                                     | m3 | 116   | 2,206 | 255,896   |      |       | 単-261号 |      |
| 堆積塵芥収集(機械処理)<br>(鉄くず) |   | m3 | 0.4   |       |           |      |       | 単-262号 |      |
| 殻処分                   | アスファルト殻                                     | m3 | 116   | 3,995 | 463,420   |      |       | 単-263号 |      |
| 処分費(鉄くず)              | (ガードレール、転落防止柵)                              | m3 | 0.4   |       |           |      |       | 単-264号 |      |
| 仮区画線工<br>【松伏春日部関宿線】   |   | 式  | 1     |       | 112,711   |      |       |        |      |
| 仮区画線                  | 熔融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無          | m  | 180   | 362.8 | 65,304    |      |       | 単-265号 |      |
| 仮区画線                  | 熔融式手動 セグラ 45c<br>m 厚1.5mm 排水性舗装<br>無        | m  | 19    | 926.2 | 17,597    |      |       | 単-266号 |      |
| 仮区画線                  | 熔融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装無 | m  | 37    | 805.7 | 29,810    |      |       | 単-267号 |      |
| 仮区画線工<br>【越谷野田線】      |   | 式  | 1     |       | 2,590,976 |      |       |        |      |
| 仮区画線<br>夜間            | ペイント式 水性型 実線<br>15cm 常温                     | m  | 1,140 | 195.4 | 222,756   |      |       | 単-268号 |      |
| 仮区画線<br>夜間 黄          | ペイント式 水性型 実線<br>15cm 常温                     | m  | 500   | 209.8 | 104,900   |      |       | 単-269号 |      |
| 仮区画線<br>夜間            | 熔融式手動 セグラ 45c<br>m 厚1.5mm 排水性舗装<br>無        | m  | 230   | 1,288 | 296,240   |      |       | 単-270号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                  | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初)                    |    |       |       |           | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|----------------------|---|----|-------|-------|-----------|------|-------|--------|------|
|                      |   |    |       |       |           | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 仮区画線<br>夜間           | 熔融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装無 | m  | 120   | 1,295 | 155,400   |      |       | 単-271号 |      |
| 区画線消去<br>夜間          | 削取り式  | m  | 1,690 | 1,072 | 1,811,680 |      |       | 単-272号 |      |
| 仮区画線工<br>【三郷松伏線】     |   | 式  | 1     |       | 2,701,853 |      |       |        |      |
| 仮区画線                 | ペイント式 水性型 実線<br>15cm 常温                     | m  | 1,400 | 130.1 | 182,140   |      |       | 単-273号 |      |
| 仮区画線                 | ペイント式 水性型 実線<br>15cm 常温                     | m  | 21    | 130.1 | 2,732     |      |       | 単-274号 |      |
| 仮区画線                 | ペイント式 水性型 破線<br>15cm 常温                     | m  | 58    | 144.5 | 8,381     |      |       | 単-275号 |      |
| 仮区画線<br>黄            | ペイント式 水性型 実線<br>15cm 常温                     | m  | 660   | 144.5 | 95,370    |      |       | 単-276号 |      |
| 仮区画線                 | 熔融式手動 ゼブラ 45c<br>m 厚1.5mm 排水性舗装<br>有        | m  | 130   | 1,158 | 150,540   |      |       | 単-277号 |      |
| 仮区画線                 | 熔融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装有 | m  | 110   | 921.3 | 101,343   |      |       | 単-278号 |      |
| 区画線消去                | ウォータージェット式                                  | m  | 2,000 | 840.5 | 1,681,000 |      |       | 単-279号 |      |
| 区画線消去                | ウォータージェット式                                  | m  | 490   | 980.3 | 480,347   |      |       | 単-280号 |      |
| 仮標識設置・撤去工<br>【越谷野田線】 |   | 式  | 1     |       | 1,344,100 |      |       |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名                 | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |    |         |             | 事業区分 | 河川改修  |        |      |
|---------------------|--------------------------|----|----|---------|-------------|------|-------|--------|------|
|                     |                          |    |    |         |             | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |      |
| 仮規制標識 夜間            | 設置・撤去                    | 基  | 1  | 417,500 | 417,500     |      |       | 単-281号 |      |
| 仮案内標識 夜間            | 設置・撤去                    | 基  | 1  | 926,600 | 926,600     |      |       | 単-282号 |      |
| 道路付属物移設工<br>【越谷野田線】 |                          | 式  | 1  |         | 156,000     |      |       |        |      |
| 標識移設<br>夜間          | 単柱式 φ60.5                | 基  | 2  | 78,000  | 156,000     |      |       | 単-283号 |      |
| 交通管理工<br>【松伏春日部関宿線】 |                          | 式  | 1  |         | 6,547,680   |      |       |        |      |
| 交通誘導警備員             |                          | 式  | 1  |         | 6,547,680   |      |       | 内-19号  |      |
| 交通管理工<br>【越谷野田線】    |                          | 式  | 1  |         | 3,657,960   |      |       |        |      |
| 交通誘導警備員<br>夜間       |                          | 式  | 1  |         | 3,657,960   |      |       | 内-20号  |      |
| 交通管理工<br>【三郷松伏線】    |                          | 式  | 1  |         | 51,120      |      |       |        |      |
| 交通誘導警備員             |                          | 式  | 1  |         | 51,120      |      |       | 内-21号  |      |
| 直接工事費               |                          | 式  | 1  |         | 366,520,810 |      |       |        |      |
| 共通仮設費               |                          | 式  | 1  |         | 45,619,401  |      |       |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |    |    |            | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|---------------|--------------------------|----|----|----|------------|------|-------|-------|------|
|               |                          |    |    |    |            | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |      |
| 共通仮設費         |                          | 式  | 1  |    | 17,617,401 |      |       |       |      |
| 運搬費           |                          | 式  | 1  |    | 9,045,060  |      |       |       |      |
| 建設機械運搬費       |                          | 式  | 1  |    | 767,160    |      |       | 内-22号 |      |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                          | 式  | 1  |    | 1,605,000  |      |       | 内-23号 |      |
| 仮設材運搬費        |                          | 式  | 1  |    | 6,672,900  |      |       | 内-24号 |      |
| 準備費           |                          | 式  | 1  |    | 3,089,341  |      |       |       |      |
| 表土運搬処理        |                          | 式  | 1  |    | 3,089,341  |      |       | 内-25号 |      |
| 役務費           |                          | 式  | 1  |    | 951,000    |      |       |       |      |
| 借地料           |                          | 式  | 1  |    | 951,000    |      |       | 内-26号 |      |
| 技術管理費         |                          | 式  | 1  |    | 1,769,000  |      |       |       |      |
| システム初期費(ICT)  |                          | 式  | 1  |    | 1,769,000  |      |       | 内-27号 |      |
| 現場環境改善費 (率計上) |                          | 式  | 1  |    | 2,763,000  |      |       |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 河川改修  |      |      |
|---------------|--------------------------|----|----|----|-------------|------|-------|------|------|
|               |                          |    |    |    |             | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減  | 摘要   |      |
| 共通仮設費 (率計上)   |                          | 式  | 1  |    | 28,002,000  |      |       |      |      |
| 純工事費          |                          | 式  | 1  |    | 412,140,211 |      |       |      |      |
| 現場管理費         |                          | 式  | 1  |    | 89,145,000  |      |       |      |      |
| 工事原価          |                          | 式  | 1  |    | 501,285,211 |      |       |      |      |
| 一般管理費等        |                          | 式  | 1  |    | 68,424,789  |      |       |      |      |
| 工事価格          |                          | 式  | 1  |    | 569,710,000 |      |       |      |      |
| 消費税相当額        |                          | 式  | 1  |    | 56,971,000  |      |       |      |      |
| 工事費計          |                          | 式  | 1  |    | 626,681,000 |      |       |      |      |
|               |                          |    |    |    |             |      |       |      |      |































# 一式当たり内訳書

敷鉄板

第 16号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                               | 単位             | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|------|----|
| 【松伏春日部関宿線①】 |                                  |                |       |        |           |      |      |    |
| 敷鉄板設置・撤去    | 設置・撤去                            | m <sup>2</sup> | 2,564 | 439.6  | 1,127,134 |      |      |    |
| 敷鉄板賃料       | 22×1,524×6,096(mm) 無 150日<br>無 有 | 枚              | 276   | 14,000 | 3,864,000 |      |      |    |
| 【松伏春日部関宿線②】 |                                  |                |       |        |           |      |      |    |
| 敷鉄板設置・撤去    | 設置・撤去                            | m <sup>2</sup> | 409   | 439.6  | 179,796   |      |      |    |
| 敷鉄板賃料       | 22×1,524×6,096(mm) 無 11日<br>無 有  | 枚              | 44    | 2,046  | 90,024    |      |      |    |
| 合 計         |                                  |                |       |        | 5,260,954 |      |      |    |
|             |                                  |                |       |        |           |      |      |    |
|             |                                  |                |       |        |           |      |      |    |
|             |                                  |                |       |        |           |      |      |    |
|             |                                  |                |       |        |           |      |      |    |
|             |                                  |                |       |        |           |      |      |    |





# 一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|----|----|-----|--------|-----------|------|------|----|
| 【松伏春日部関宿線①盛土期間】     |    |    |     |        |           |      |      |    |
| 交通誘導警備員A            |    | 人日 | 87  | 19,080 | 1,659,960 |      |      |    |
| 交通誘導警備員B            |    | 人日 | 87  | 17,040 | 1,482,480 |      |      |    |
| 【松伏春日部関宿線①仮設道路設置期間】 |    |    |     |        |           |      |      |    |
| 交通誘導警備員B            |    | 人日 | 185 | 17,040 | 3,152,400 |      |      |    |
| 【松伏春日部関宿線②盛土期間】     |    |    |     |        |           |      |      |    |
| 交通誘導警備員A            |    | 人日 | 7   | 19,080 | 133,560   |      |      |    |
| 交通誘導警備員B            |    | 人日 | 7   | 17,040 | 119,280   |      |      |    |
| 合 計                 |    |    |     |        | 6,547,680 |      |      |    |
|                     |    |    |     |        |           |      |      |    |
|                     |    |    |     |        |           |      |      |    |
|                     |    |    |     |        |           |      |      |    |





# 一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 22号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|--------|---------|------|------|----|
| 【松伏春日部関宿線】自走式破砕機      |   |    |    |        |         |      |      |    |
| 貨物自動車による運搬（1車1回）      | 自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm<br>幅925mm 24.4km 無 有 4680円 | 台  | 1  | 91,680 | 91,680  |      |      |    |
| 貨物自動車による運搬（1車1回）      | 自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm<br>幅925mm 24.4km 無 有 4680円 | 台  | 1  | 91,680 | 91,680  |      |      |    |
| 【越谷野田線】路面切削機<br>ワガチ対応 |   |    |    |        |         |      |      |    |
| 貨物自動車による運搬（1車1回）      | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m<br>24.4km 無 有 10300円      | 台  | 1  | 97,300 | 97,300  |      |      |    |
| 貨物自動車による運搬（1車1回）      | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m<br>24.4km 無 有 10300円      | 台  | 1  | 97,300 | 97,300  |      |      |    |
| 【越谷野田線】路面切削機          |   |    |    |        |         |      |      |    |
| 貨物自動車による運搬（1車1回）      | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m<br>24.4km 無 有 10300円      | 台  | 2  | 97,300 | 194,600 |      |      |    |
| 貨物自動車による運搬（1車1回）      | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m<br>24.4km 無 有 10300円      | 台  | 2  | 97,300 | 194,600 |      |      |    |
| 合 計                   |   |    |    |        | 767,160 |      |      |    |
|                       |   |    |    |        |         |      |      |    |
|                       |   |    |    |        |         |      |      |    |



# 一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 24号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|-------|-------|-----------|------|------|----|
| 【松伏春日部関宿線①】              |  |    |       |       |           |      |      |    |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 24.4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 442.7 | 5,000 | 2,213,500 |      |      |    |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 24.4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 442.7 | 5,000 | 2,213,500 |      |      |    |
| 仮設材等の積込み、取卸し費            | 積込み,取卸し(片道分)                           | t  | 442.7 | 1,500 | 664,050   |      |      |    |
| 仮設材等の積込み、取卸し費            | 積込み,取卸し(片道分)                           | t  | 442.7 | 1,500 | 664,050   |      |      |    |
| 【松伏春日部関宿線②】              |  |    |       |       |           |      |      |    |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 24.4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 70.6  | 5,000 | 353,000   |      |      |    |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 24.4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 70.6  | 5,000 | 353,000   |      |      |    |
| 仮設材等の積込み、取卸し費            | 積込み,取卸し(片道分)                           | t  | 70.6  | 1,500 | 105,900   |      |      |    |
| 仮設材等の積込み、取卸し費            | 積込み,取卸し(片道分)                           | t  | 70.6  | 1,500 | 105,900   |      |      |    |
| 合 計                      |  |    |       |       | 6,672,900 |      |      |    |
|                          |  |    |       |       |           |      |      |    |

# 一式当たり内訳書

表土運搬処理

第 25号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位  | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|--|-----|-------|-------|-----------|------|------|----|
| <b>【松伏春日部関宿線】</b> |  |     |       |       |           |      |      |    |
| 土砂等運搬             | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m 3 | 4,610 | 527.3 | 2,430,853 |      |      |    |
| 整地                | 残土受け入れ地での処理  | m 3 | 4,600 | 133.1 | 612,260   |      |      |    |
| <b>【越谷野田線】</b>    |  |     |       |       |           |      |      |    |
| 土砂等運搬             | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m 3 | 40    | 527.3 | 21,092    |      |      |    |
| 整地                | 残土受け入れ地での処理  | m 3 | 40    | 133.1 | 5,324     |      |      |    |
| <b>【三郷松伏線】</b>    |  |     |       |       |           |      |      |    |
| 土砂等運搬             | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m 3 | 30    | 527.3 | 15,819    |      |      |    |
| 整地                | 残土受け入れ地での処理  | m 3 | 30    | 133.1 | 3,993     |      |      |    |
| 合 計               |  |     |       |       | 3,089,341 |      |      |    |
|                   |  |     |       |       |           |      |      |    |
|                   |  |     |       |       |           |      |      |    |





# 1 次単価表

|      |    |   |    |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------|----|---|----|----|-----|--------|-----------------|
|      |    |   |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|      |    |   |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量  | 1      | 単価<br>238       |
| 名称   |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |
| 掘削   |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満   | m3 | 1  | 238 | 238    |                 |
| 計    |    |   |    |    |     | 238    |                 |
| 単価   |    |   |    |    |     | 238    | 円/m3            |
|      |    |   |    |    |     |        |                 |

|      |    |   |    |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------|----|---|----|----|-----|--------|-----------------|
|      |    |   |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|      |    |   |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-2号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量  | 1      | 単価<br>238       |
| 名称   |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |
| 掘削   |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満   | m3 | 1  | 238 | 238    |                 |
| 計    |    |   |    |    |     | 238    |                 |
| 単価   |    |   |    |    |     | 238    | 円/m3            |
|      |    |   |    |    |     |        |                 |

# 1次単価表

|      |    |   |    |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|------|----|---|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|      |    |   |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|      |    |   |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-3号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量  | 1      | 単価              | 238 |
| 名称   |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 掘削   |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満   | m3 | 1  | 238 | 238    |                 |     |
| 計    |    |   |    |    |     | 238    |                 |     |
| 単価   |    |   |    |    |     | 238    | 円/m3            |     |
|      |    |   |    |    |     |        |                 |     |

|          |          |        |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|----------|--------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |          |        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |          |        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-4号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 6,849 |
| 名称       |          | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m未満 | m3 | 1  | 6,849 | 6,849  |                 |       |
| 計        |          |        |    |    |       | 6,849  |                 |       |
| 単価       |          |        |    |    |       | 6,849  | 円/m3            |       |
|          |          |        |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|          |          |              |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|----------|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|          |          |              |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |          |              |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-5号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>910.1     |
| 名称       |          | 規格           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1  | 910.1 | 910.1  |                 |
| 計        |          |              |     |    |       | 910.1  |                 |
| 単価       |          |              |     |    |       | 910.1  | 円/m3            |
|          |          |              |     |    |       |        |                 |

|          |          |        |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|----------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|          |          |        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |          |        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-6号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>6,849     |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 6,849 | 6,849  |                 |
| 計        |          |        |     |    |       | 6,849  |                 |
| 単価       |          |        |     |    |       | 6,849  | 円/m3            |
|          |          |        |     |    |       |        |                 |

# 1 次単価表

|          |          |              |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |          |              |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |          |              |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-7号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 910.1 |
| 名称       |          | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1  | 910.1 | 910.1  |                 |       |
| 計        |          |              |    |    |       | 910.1  |                 |       |
| 単価       |          |              |    |    |       | 910.1  | 円/m3            |       |
|          |          |              |    |    |       |        |                 |       |

|          |          |        |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|----------|--------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |          |        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |          |        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-8号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 6,849 |
| 名称       |          | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m未満 | m3 | 1  | 6,849 | 6,849  |                 |       |
| 計        |          |        |    |    |       | 6,849  |                 |       |
| 単価       |          |        |    |    |       | 6,849  | 円/m3            |       |
|          |          |        |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |          |              |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|          |          |              |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |          |              |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>910.1     |
| 名称       |          | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1  | 910.1 | 910.1  |                 |
| 計        |          |              |    |    |       | 910.1  |                 |
| 単価       |          |              |    |    |       | 910.1  | 円/m3            |
|          |          |              |    |    |       |        |                 |

|               |               |               |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|---------------|---------------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|               |               |               |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|               |               |               |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-10号         | 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>252.6     |
| 名称            |               | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 20,000m3以上 無し | m3 | 1  | 252.6 | 252.6  |                 |
| 計             |               |               |    |    |       | 252.6  |                 |
| 単価            |               |               |    |    |       | 252.6  | 円/m3            |
|               |               |               |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|            |                |                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                |                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                |                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-11号      | 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土     | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 896.6 |
| 名称         |                | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 896.6 | 896.6  |                 |       |
| 計          |                |                    |     |    |       | 896.6  |                 |       |
| 単価         |                |                    |     |    |       | 896.6  | 円/m2            |       |
|            |                |                    |     |    |       |        |                 |       |

|            |                |                       |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                |                       |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                |                       |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-12号      | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し                | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 568.7 |
| 名称         |                | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 568.7 | 568.7  |                 |       |
| 計          |                |                       |     |    |       | 568.7  |                 |       |
| 単価         |                |                       |     |    |       | 568.7  | 円/m2            |       |
|            |                |                       |     |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|            |                |                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                |                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                |                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-13号      | 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土     | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 896.6 |
| 名称         |                | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 896.6 | 896.6  |                 |       |
| 計          |                |                    |     |    |       | 896.6  |                 |       |
| 単価         |                |                    |     |    |       | 896.6  | 円/m2            |       |
|            |                |                    |     |    |       |        |                 |       |

|            |                |                       |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                |                       |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                |                       |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-14号      | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し                | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 568.7 |
| 名称         |                | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 568.7 | 568.7  |                 |       |
| 計          |                |                       |     |    |       | 568.7  |                 |       |
| 単価         |                |                       |     |    |       | 568.7  | 円/m2            |       |
|            |                |                       |     |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|            |                |                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                |                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                |                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-15号      | 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土     | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 896.6 |
| 名称         |                | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 896.6 | 896.6  |                 |       |
| 計          |                |                    |     |    |       | 896.6  |                 |       |
| 単価         |                |                    |     |    |       | 896.6  | 円/m2            |       |
|            |                |                    |     |    |       |        |                 |       |

|            |                |                       |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                |                       |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                |                       |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-16号      | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し                | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 568.7 |
| 名称         |                | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 568.7 | 568.7  |                 |       |
| 計          |                |                       |     |    |       | 568.7  |                 |       |
| 単価         |                |                       |     |    |       | 568.7  | 円/m2            |       |
|            |                |                       |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|       |    |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-------|----|----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |    |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|       |    |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-17号 | 麻芝 |    | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 820.2 |
| 名称    |    | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 人工張芝  |    |    | m 2 | 1  | 820.2 | 820.2  |                 |       |
| 計     |    |    |     |    |       | 820.2  |                 |       |
| 単価    |    |    |     |    |       | 820.2  | 円/m2            |       |
|       |    |    |     |    |       |        |                 |       |

|       |    |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-------|----|----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |    |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|       |    |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-18号 | 麻芝 |    | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 820.2 |
| 名称    |    | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 人工張芝  |    |    | m 2 | 1  | 820.2 | 820.2  |                 |       |
| 計     |    |    |     |    |       | 820.2  |                 |       |
| 単価    |    |    |     |    |       | 820.2  | 円/m2            |       |
|       |    |    |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|       |    |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-------|----|----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |    |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|       |    |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-19号 | 麻芝 |    | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 820.2 |
| 名称    |    | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 人工張芝  |    |    | m 2 | 1  | 820.2 | 820.2  |                 |       |
| 計     |    |    |     |    |       | 820.2  |                 |       |
| 単価    |    |    |     |    |       | 820.2  | 円/m2            |       |
|       |    |    |     |    |       |        |                 |       |

|          |     |                          |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|-----|--------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |     |                          |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |     |                          |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-20号    | 中詰工 | コンクリート殻 (二次破砕) 150~200mm | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 296.1 |
| 名称       |     | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 積込 (ルーズ) |     | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満       | m 3 | 1  | 296.1 | 296.1  |                 |       |
| 計        |     |                          |     |    |       | 296.1  |                 |       |
| 単価       |     |                          |     |    |       | 296.1  | 円/m3            |       |
|          |     |                          |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |     |                    |     |    |       | 単価使用年月  | 2025.12         |
|----------|-----|--------------------|-----|----|-------|---------|-----------------|
|          |     |                    |     |    |       | 歩掛使用年月  | 2025.12         |
|          |     |                    |     |    |       | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号    | 中詰工 | 割栗石 150~200mm      | 単位  | m3 | 数量    | 1       | 単価<br>6,247     |
| 名称       |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要              |
| 積込 (ルーズ) |     | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | m 3 | 1  | 296.1 | 296.1   |                 |
| 割栗石      |     | 150-200mm          | m 3 | 1  | 5,950 | 5,950   |                 |
| 計        |     |                    |     |    |       | 6,246.1 |                 |
| 単価       |     |                    |     |    |       | 6,247   | 円/m3            |

|          |        |        |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|--------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|          |        |        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |        |        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号    | 吸出し防止材 | t=10mm | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,058     |
| 名称       |        | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 吸出し防止材設置 |        |        | m 2 | 1  | 1,058 | 1,058  |                 |
| 計        |        |        |     |    |       | 1,058  |                 |
| 単価       |        |        |     |    |       | 1,058  | 円/m2            |

# 1 次単価表

|          |    |                      |     |      |       | 単価使用年月  | 2025.12         |       |
|----------|----|----------------------|-----|------|-------|---------|-----------------|-------|
|          |    |                      |     |      |       | 歩掛使用年月  | 2025.12         |       |
|          |    |                      |     |      |       | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-23号    | 盛土 | 砂                    | 単位  | m3   | 数量    | 1       | 単価              | 6,197 |
| 名称       |    | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      | 摘要              |       |
| 路体(築堤)盛土 |    | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m 3 | 1    | 251.3 | 251.3   |                 |       |
| 砂        |    | 埋め戻し用                | m 3 | 1.33 | 4,470 | 5,945.1 |                 |       |
| 計        |    |                      |     |      |       | 6,196.4 |                 |       |
| 単価       |    |                      |     |      |       | 6,197   | 円/m3            |       |

|          |        |        |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|--------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |        |        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |        |        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-24号    | 吸出し防止材 | t=10mm | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,058 |
| 名称       |        | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 吸出し防止材設置 |        |        | m 2 | 1  | 1,058 | 1,058  |                 |       |
| 計        |        |        |     |    |       | 1,058  |                 |       |
| 単価       |        |        |     |    |       | 1,058  | 円/m2            |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 堤脚水路      | 600型 H=500                  | 単位 | m  | 数量     |         | 10  | 単価 | 38,090 |
|-------|-----------|-----------------------------|----|----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称    |           | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
|       | 堤脚水路据付    | 600型                        | m  | 10 | 10,010 | 100,100 |     |    |        |
|       | 堤脚水路 600型 | 下部型 L=2.0m 目地部土砂流出防止シートを含まず | 個  | 5  | 38,300 | 191,500 |     |    |        |
|       | 堤脚水路 600型 | 上部型スリットタイプ L=2.0m           | 個  | 4  | 17,000 | 68,000  |     |    |        |
|       | 堤脚水路 600型 | 上部型ケレチンケタイプ(ケレチンケ付) L=2.0m  | 個  | 1  | 21,300 | 21,300  |     |    |        |
|       | 計         |                             |    |    |        | 380,900 |     |    |        |
|       | 単価        |                             |    |    |        | 38,090  | 円/m |    |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |     |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 堤脚水路            | 800型 H=800                  | 単位 | m  | 数量     |         | 10  | 単価 | 47,760 |
|-------|-----------------|-----------------------------|----|----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称    |                 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
|       | 堤脚水路据付          | 800型 H=800                  | m  | 10 | 12,010 | 120,100 |     |    |        |
|       | 堤脚水路 800型 H=800 | 下部型 L=2.0m 目地部土砂流出防止シートを含まず | 個  | 5  | 42,600 | 213,000 |     |    |        |
|       | 堤脚水路 800型       | 上部型スリットタイプ L=2.0m           | 個  | 4  | 27,400 | 109,600 |     |    |        |
|       | 堤脚水路 800型       | 上部型クレーンクタイプ(クレーンク付) L=2.0m  | 個  | 1  | 34,900 | 34,900  |     |    |        |
|       | 計               |                             |    |    |        | 477,600 |     |    |        |
|       | 単価              |                             |    |    |        | 47,760  | 円/m |    |        |
|       |                 |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |                 |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |                 |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |                 |                             |    |    |        |         |     |    |        |
|       |                 |                             |    |    |        |         |     |    |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 堤脚水路             | 800型 H=1200                 | 単位 | m  | 数量     |         | 10 | 単価  | 67,460 |
|-------|------------------|-----------------------------|----|----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称    |                  | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |     |        |
|       | 堤脚水路据付           | 800型 H=1200                 | m  | 10 | 12,010 | 120,100 |    |     |        |
|       | 堤脚水路 800型 H=1200 | 下部型 L=2.0m 目地部土砂流出防止シートを含まず | 個  | 5  | 82,000 | 410,000 |    |     |        |
|       | 堤脚水路 800型        | 上部型スリットタイプ L=2.0m           | 個  | 4  | 27,400 | 109,600 |    |     |        |
|       | 堤脚水路 800型        | 上部型ケレチンケタイプ(ケレチンケ付) L=2.0m  | 個  | 1  | 34,900 | 34,900  |    |     |        |
|       | 計                |                             |    |    |        | 674,600 |    |     |        |
|       | 単価               |                             |    |    |        | 67,460  |    | 円/m |        |
|       |                  |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |                  |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |                  |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |                  |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |                  |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |                  |                             |    |    |        |         |    |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号  | 堤脚水路端部処理(3)                 | 600型 H=807 | 単位  | 箇所   | 数量     | 1       | 単価   | 6,861 |
|--------|-----------------------------|------------|-----|------|--------|---------|------|-------|
| 名称     |                             | 規格         | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要   |       |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 |            | m 3 | 0.03 | 38,750 | 1,162.5 |      |       |
| 型枠     | 一般型枠 小型構造物                  |            | m 2 | 0.6  | 9,496  | 5,697.6 |      |       |
| 計      |                             |            |     |      |        | 6,860.1 |      |       |
| 単価     |                             |            |     |      |        | 6,861   | 円/箇所 |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |         |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 堤脚水路      | 600型 H=500                  | 単位 | m  | 数量     |         | 10 | 単価  | 38,090 |
|-------|-----------|-----------------------------|----|----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称    |           | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |     |        |
|       | 堤脚水路据付    | 600型                        | m  | 10 | 10,010 | 100,100 |    |     |        |
|       | 堤脚水路 600型 | 下部型 L=2.0m 目地部土砂流出防止シートを含まず | 個  | 5  | 38,300 | 191,500 |    |     |        |
|       | 堤脚水路 600型 | 上部型スリットタイプ L=2.0m           | 個  | 4  | 17,000 | 68,000  |    |     |        |
|       | 堤脚水路 600型 | 上部型ケレチンケタイプ(ケレチンケ付) L=2.0m  | 個  | 1  | 21,300 | 21,300  |    |     |        |
|       | 計         |                             |    |    |        | 380,900 |    |     |        |
|       | 単価        |                             |    |    |        | 38,090  |    | 円/m |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |    |     |        |
|       |           |                             |    |    |        |         |    |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号  | 堤脚水路端部処理(1)                 | 600型 H=435 | 単位  | 箇所   | 数量     | 1        | 単価   | 3,332 |
|--------|-----------------------------|------------|-----|------|--------|----------|------|-------|
| 名称     |                             | 規格         | 単位  | 数量   | 単価     | 金額       | 摘要   |       |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 |            | m 3 | 0.01 | 38,750 | 387.5    |      |       |
| 型枠     | 一般型枠 小型構造物                  |            | m 2 | 0.31 | 9,496  | 2,943.76 |      |       |
| 計      |                             |            |     |      |        | 3,331.26 |      |       |
| 単価     |                             |            |     |      |        | 3,332    | 円/箇所 |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |
|        |                             |            |     |      |        |          |      |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号               | 堤脚水路端部処理(2)                    | 600型 H=550 | 単位  | 箇所   | 数量     | 1         | 単価   | 18,850 |
|---------------------|--------------------------------|------------|-----|------|--------|-----------|------|--------|
| 名称                  |                                | 規格         | 単位  | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
| コンクリート              | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 |            | m 3 | 0.06 | 38,750 | 2,325     |      |        |
| 型枠                  | 一般型枠 小型構造物                     |            | m 2 | 1.3  | 9,496  | 12,344.8  |      |        |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満                  |            | 孔   | 6    | 689.7  | 4,138.2   |      |        |
| 差筋アンカー              | D10 L=100                      |            | 本   | 6    | 5.99   | 35.94     |      |        |
| 計                   |                                |            |     |      |        | 18,843.94 |      |        |
| 単価                  |                                |            |     |      |        | 18,850    | 円/箇所 |        |
|                     |                                |            |     |      |        |           |      |        |
|                     |                                |            |     |      |        |           |      |        |
|                     |                                |            |     |      |        |           |      |        |
|                     |                                |            |     |      |        |           |      |        |
|                     |                                |            |     |      |        |           |      |        |
|                     |                                |            |     |      |        |           |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 横断函渠      | 300×300   | 単位 | m    | 数量     | 22.2      | 単価  | 48,870 |
|-------|-----------|---|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称    |           | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し<br>標準 全ての費用 | m  | 22.2 | 18,390 | 408,258   |     |        |
|       | 横断函渠      | 300×300×2000  | 個  | 10   | 58,675 | 586,750   |     |        |
|       | 横断函渠      | 300×300×1180  | 個  | 1    | 60,350 | 60,350    |     |        |
|       | 横断函渠      | 300×300×1000  | 個  | 1    | 29,337 | 29,337    |     |        |
|       | 計         |   |    |      |        | 1,084,695 |     |        |
|       | 単価        |   |    |      |        | 48,870    | 円/m |        |
|       |           |   |    |      |        |           |     |        |
|       |           |   |    |      |        |           |     |        |
|       |           |   |    |      |        |           |     |        |
|       |           |   |    |      |        |           |     |        |
|       |           |   |    |      |        |           |     |        |
|       |           |   |    |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号     | ボックスカルバート | 800×800   | 単位 | m  | 数量 |         | 13        | 単価  | 88,880 |
|-----------|-----------|---|----|----|----|---------|-----------|-----|--------|
| 名称        |           | 規格  |    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要  |        |
| ボックスカルバート |           | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し<br>標準 全ての費用 | m  |    | 13 | 18,390  | 239,070   |     |        |
| ボックスカルバート |           | 800×800×2000 土被り0.2~3.0m                                    | 個  |    | 6  | 133,000 | 798,000   |     |        |
| ボックスカルバート |           | 800×800×980 土被り0.2~3.0m                                     | 個  |    | 1  | 118,300 | 118,300   |     |        |
| 計         |           |   |    |    |    |         | 1,155,370 |     |        |
| 単価        |           |   |    |    |    |         | 88,880    | 円/m |        |
|           |           |   |    |    |    |         |           |     |        |
|           |           |   |    |    |    |         |           |     |        |
|           |           |   |    |    |    |         |           |     |        |
|           |           |   |    |    |    |         |           |     |        |
|           |           |   |    |    |    |         |           |     |        |
|           |           |   |    |    |    |         |           |     |        |
|           |           |   |    |    |    |         |           |     |        |

# 1次単価表

|       |            |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-------|------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
|       |            |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|       |            |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | プレキャストU型側溝 | 3種400A   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価<br>23,700    |
| 名称    |            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| U型側溝  |            | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 有り | m  | 1  | 15,300 | 15,300 |                 |
| 蓋版    |            | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種<br>JIS A 5372 400 51.2×11×50<br>無し 無し          | 枚  | 2  | 4,196  | 8,392  |                 |
| 計     |            |  |    |    |        | 23,692 |                 |
| 単価    |            |  |    |    |        | 23,700 | 円/m             |

|        |        |   |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.12         |
|--------|--------|---|----|----|--------|---------|-----------------|
|        |        |   |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |
|        |        |   |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号  | 自由勾配側溝 | 300×400   | 単位 | m  | 数量     | 10      | 単価<br>17,570    |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要              |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.51m3/10m 有り<br>再生クワッチャラン 40~0 0.51m3/10m | m  | 10 | 14,940 | 149,400 |                 |
| 蓋版     |        | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し   | 枚  | 10 | 2,626  | 26,260  |                 |
| 計      |        |   |    |    |        | 175,660 |                 |
| 単価     |        |   |    |    |        | 17,570  | 円/m             |

# 1次単価表

|        |        |   |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.12         |        |
|--------|--------|---|----|----|--------|---------|-----------------|--------|
|        |        |   |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |        |
|        |        |   |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-36号  | 自由勾配側溝 | 300×500 横断用   | 単位 | m  | 数量     | 10      | 単価              | 48,190 |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要              |        |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り<br>再生クワッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m  | 10 | 32,680 | 326,800 |                 |        |
| 蓋版     |        | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し   | 枚  | 5  | 31,020 | 155,100 |                 |        |
| 計      |        |   |    |    |        | 481,900 |                 |        |
| 単価     |        |   |    |    |        | 48,190  | 円/m             |        |

|        |        |   |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.12         |        |
|--------|--------|---|----|----|--------|---------|-----------------|--------|
|        |        |   |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |        |
|        |        |   |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-37号  | 自由勾配側溝 | 300×600 横断用   | 単位 | m  | 数量     | 10      | 単価              | 50,610 |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要              |        |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り<br>再生クワッシュラン 40~0 0.6m3/10m | m  | 10 | 35,100 | 351,000 |                 |        |
| 蓋版     |        | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し   | 枚  | 5  | 31,020 | 155,100 |                 |        |
| 計      |        |   |    |    |        | 506,100 |                 |        |
| 単価     |        |   |    |    |        | 50,610  | 円/m             |        |

# 1次単価表

|        |        |  |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.12         |        |
|--------|--------|--|----|----|--------|---------|-----------------|--------|
|        |        |  |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |        |
|        |        |  |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一38号  | 自由勾配側溝 | 600×700 横断用  | 単位 | m  | 数量     |         | 単価              | 89,980 |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要              |        |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.92m3/10m 有り | m  | 10 | 51,430 | 514,300 |                 |        |
| 蓋版     |        | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                            | 枚  | 5  | 77,100 | 385,500 |                 |        |
| 計      |        |  |    |    |        | 899,800 |                 |        |
| 単価     |        |  |    |    |        | 89,980  | 円/m             |        |

|        |        |  |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.12         |        |
|--------|--------|--|----|----|--------|---------|-----------------|--------|
|        |        |  |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |        |
|        |        |  |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一39号  | 自由勾配側溝 | 600×800 横断用  | 単位 | m  | 数量     |         | 単価              | 93,830 |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要              |        |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.92m3/10m 有り | m  | 10 | 55,280 | 552,800 |                 |        |
| 蓋版     |        | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                            | 枚  | 5  | 77,100 | 385,500 |                 |        |
| 計      |        |  |    |    |        | 938,300 |                 |        |
| 単価     |        |  |    |    |        | 93,830  | 円/m             |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 街渠縦断管<br>夜間     | 300×300  | 単位 | m    | 数量     | 30        | 単価  | 36,990 |
|-------|-----------------|--|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 28   | 22,080 | 618,240   |     |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 2    | 33,680 | 67,360    |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 26.4 | 13,470 | 355,608   |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 3.6  | 16,940 | 60,984    |     |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 有 有     | 個  | 3    | 2,476  | 7,428     |     |        |
|       | 計               |  |    |      |        | 1,109,620 |     |        |
|       | 単価              |  |    |      |        | 36,990    | 円/m |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|       |   |         |    |      |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|-------|---|---------|----|------|--------|--------|-----------------|--------|
|       |   |         |    |      |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|       |   |         |    |      |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-42号 | プレキャストU型側溝<br>長尺 横断用 夜間   | 300×300 | 単位 | m    | 数量     | 1      | 単価              | 20,350 |
| 名称    |   | 規格      |    | 単位   | 数量     | 単価     | 金額              | 摘要     |
| U型側溝  | 据付け L=4000mm 有り 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り<br>無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 |         | m  | 1    | 13,900 |        | 13,900          |        |
| 蓋版    | 据付け 有り 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し                                    |         | 枚  | 1.67 | 3,860  |        | 6,446.2         |        |
| 計     |   |         |    |      |        |        | 20,346.2        |        |
| 単価    |   |         |    |      |        |        | 20,350          | 円/m    |

|       |   |         |    |      |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|-------|---|---------|----|------|--------|--------|-----------------|--------|
|       |   |         |    |      |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|       |   |         |    |      |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-43号 | プレキャストU型側溝<br>長尺 歩道用 夜間   | 300×350 | 単位 | m    | 数量     | 1      | 単価              | 16,680 |
| 名称    |   | 規格      |    | 単位   | 数量     | 単価     | 金額              | 摘要     |
| U型側溝  | 据付け L=4000mm 有り 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り<br>無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 |         | m  | 1    | 13,470 |        | 13,470          |        |
| 蓋版    | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し  |         | 枚  | 1.67 | 1,917  |        | 3,201.39        |        |
| 計     |   |         |    |      |        |        | 16,671.39       |        |
| 単価    |   |         |    |      |        |        | 16,680          | 円/m    |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-44号           | L形側溝<br>標準 | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種                                | 単位             | m    | 数量     | 10        | 単価  | 19,290 |
|-----------------|------------|--|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称              |            | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 歩車道境界ブロック       |            | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し     | m              | 8.8  | 6,357  | 55,941.6  |     |        |
| 歩車道境界ブロック       |            | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し     | m              | 1.2  | 9,832  | 11,798.4  |     |        |
| 基礎碎石            |            | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クワッシュン 40~0 全ての費用              | m <sup>2</sup> | 9    | 1,304  | 11,736    |     |        |
| コンクリート          |            | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用                       | m <sup>3</sup> | 1.72 | 38,750 | 66,650    |     |        |
| 型枠              |            | 一般型枠 小型構造物   | m <sup>2</sup> | 4.7  | 9,496  | 44,631.2  |     |        |
| 道路付属物設置工(道路鎮設置) |            | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無 | 個              | 1    | 2,050  | 2,050     |     |        |
| 計               |            |  |                |      |        | 192,807.2 |     |        |
| 単価              |            |  |                |      |        | 19,290    | 円/m |        |
|                 |            |  |                |      |        |           |     |        |
|                 |            |  |                |      |        |           |     |        |
|                 |            |  |                |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | L形側溝<br>巻き込み部   | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種                                | 単位             | m    | 数量     | 10        | 単価  | 18,870 |
|-------|-----------------|--|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し     | m              | 10   | 6,357  | 63,570    |     |        |
|       | 基礎砕石            | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用               | m <sup>2</sup> | 9    | 1,304  | 11,736    |     |        |
|       | コンクリート          | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用                       | m <sup>3</sup> | 1.72 | 38,750 | 66,650    |     |        |
|       | 型枠              | 一般型枠 小型構造物   | m <sup>2</sup> | 4.7  | 9,496  | 44,631.2  |     |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無 | 個              | 1    | 2,050  | 2,050     |     |        |
|       | 計               |  |                |      |        | 188,637.2 |     |        |
|       | 単価              |  |                |      |        | 18,870    | 円/m |        |
|       |                 |  |                |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |                |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |                |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |                |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号     | L形側溝<br>巻き込み部切下げ | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種                    | 単位             | m    | 数量     | 10        | 単価  | 17,680 |
|-----------|------------------|--|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称        |                  | 規格                                       | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 歩車道境界ブロック |                  | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し  | m              | 10   | 5,371  | 53,710    |     |        |
| 基礎砕石      |                  | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クランチャレン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 9    | 1,304  | 11,736    |     |        |
| コンクリート    |                  | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用           | m <sup>3</sup> | 1.72 | 38,750 | 66,650    |     |        |
| 型枠        |                  | 一般型枠 小型構造物                               | m <sup>2</sup> | 4.7  | 9,496  | 44,631.2  |     |        |
| 計         |                  |  |                |      |        | 176,727.2 |     |        |
| 単価        |                  |  |                |      |        | 17,680    | 円/m |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-47号 | 横断函渠      | 300×300   | 単位 | m  | 数量     | 10      | 単価  | 47,730 |
|-------|-----------|---|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称    |           | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|       | ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し<br>標準 全ての費用 | m  | 10 | 18,390 | 183,900 |     |        |
|       | 横断函渠      | 300×300×2000  | 個  | 5  | 58,675 | 293,375 |     |        |
|       | 計         |   |    |    |        | 477,275 |     |        |
|       | 単価        |   |    |    |        | 47,730  | 円/m |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |
|       |           |   |    |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-48号 | 街渠縦断管           | 300×400  | 単位 | m    | 数量     |           | 30 | 単価  | 30,960 |
|-------|-----------------|--|----|------|--------|-----------|----|-----|--------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要 |     |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 28   | 19,930 | 558,040   |    |     |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 2    | 33,130 | 66,260    |    |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 26.4 | 9,527  | 251,512.8 |    |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 3.6  | 13,010 | 46,836    |    |     |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     | 個  | 3    | 2,050  | 6,150     |    |     |        |
|       | 計               |  |    |      |        | 928,798.8 |    |     |        |
|       | 単価              |  |    |      |        | 30,960    |    | 円/m |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |    |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |    |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |    |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |    |     |        |

# 1次単価表

|                 |       |  |                |      |        | 単価使用年月      | 2025.12         |
|-----------------|-------|--|----------------|------|--------|-------------|-----------------|
|                 |       |  |                |      |        | 歩掛使用年月      | 2025.12         |
|                 |       |  |                |      |        | 労務調整係数      | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-49号           | 街渠縦断管 | 300×400 自由勾配型  | 単位             | m    | 数量     | 30          | 単価<br>43,530    |
| 名称              |       | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額          | 摘要              |
| 街渠縦断管 (自由勾配型)   |       | 据付_300×400   | m              | 30   | 8,822  | 264,660     |                 |
| 街渠縦断管           |       | 300×400×2000 (自由勾配型)                                     | 個              | 15   | 46,100 | 691,500     |                 |
| 歩車道境界ブロック       |       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m              | 26.4 | 9,527  | 251,512.8   |                 |
| 歩車道境界ブロック       |       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m              | 3.6  | 13,010 | 46,836      |                 |
| 道路付属物設置工(道路鎮設置) |       | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     | 個              | 3    | 2,050  | 6,150       |                 |
| コンクリート          |       | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し<br>全ての費用                        | m <sup>3</sup> | 1.43 | 31,550 | 45,116.5    |                 |
| 計               |       |  |                |      |        | 1,305,775.3 |                 |
| 単価              |       |  |                |      |        | 43,530      | 円/m             |
|                 |       |  |                |      |        |             |                 |
|                 |       |  |                |      |        |             |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 街渠縦断管           | 300×500 自由勾配型  | 単位             | m    | 数量     |             | 30 | 単価  | 45,630 |
|-------|-----------------|--|----------------|------|--------|-------------|----|-----|--------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額          | 摘要 |     |        |
|       | 街渠縦断管 (自由勾配型)   | 据付_300×500   | m              | 30   | 8,822  | 264,660     |    |     |        |
|       | 街渠縦断管           | 300×500×2000 (自由勾配型)                                     | 個              | 15   | 50,300 | 754,500     |    |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m              | 26.4 | 9,527  | 251,512.8   |    |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m              | 3.6  | 13,010 | 46,836      |    |     |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     | 個              | 3    | 2,050  | 6,150       |    |     |        |
|       | コンクリート          | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し<br>全ての費用                        | m <sup>3</sup> | 1.43 | 31,550 | 45,116.5    |    |     |        |
|       | 計               |  |                |      |        | 1,368,775.3 |    |     |        |
|       | 単価              |  |                |      |        | 45,630      |    | 円/m |        |
|       |                 |  |                |      |        |             |    |     |        |
|       |                 |  |                |      |        |             |    |     |        |

# 1次単価表

|       |                      |  |    |      |        | 単価使用年月    | 2025.12         |
|-------|----------------------|--|----|------|--------|-----------|-----------------|
|       |                      |  |    |      |        | 歩掛使用年月    | 2025.12         |
|       |                      |  |    |      |        | 労務調整係数    | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-51号 | プレキャストU型側溝<br>長尺 横断用 | 300×300  | 単位 | m    | 数量     | 1         | 単価<br>16,870    |
| 名称    |                      | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要              |
| U型側溝  |                      | 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生クラッシュラン 40~0 | m  | 1    | 11,380 | 11,380    |                 |
| 蓋版    |                      | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                                    | 枚  | 1.67 | 3,286  | 5,487.62  |                 |
| 計     |                      |  |    |      |        | 16,867.62 |                 |
| 単価    |                      |  |    |      |        | 16,870    | 円/m             |

|        |        |   |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.12         |
|--------|--------|---|----|----|--------|---------|-----------------|
|        |        |   |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |
|        |        |   |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-52号  | 自由勾配側溝 | 600×600   | 単位 | m  | 数量     | 10      | 単価<br>44,870    |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要              |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.82m3/10m 有り<br>再生クラッシュラン 40~0 0.82m3/10m | m  | 10 | 22,550 | 225,500 |                 |
| 蓋版     |        | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し   | 枚  | 10 | 22,320 | 223,200 |                 |
| 計      |        |   |    |    |        | 448,700 |                 |
| 単価     |        |   |    |    |        | 44,870  | 円/m             |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | 堤脚水路用集水桝        | 堤脚水路集水桝 633×1600×1600 18-8-25(高炉)                    | 単位             | 箇所 | 数量    | 1       | 単価         | 256,600 |
|-------|-----------------|--|----------------|----|-------|---------|------------|---------|
| 名称    |                 | 規格   |                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要      |
|       | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-25(高炉)<br>1.52m3を超え1.61m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所             |    | 1     | 220,000 | 220,000    |         |
|       | 堤脚水路用集水桝上部型設置   | 堤脚水路800型上部型 L=2000                                   | 箇所             |    | 1     | 3,847   | 3,847      |         |
|       | 堤脚水路 800型       | 上部型スリットタイプ L=2.0m                                    | 個              |    | 1     | 27,400  | 27,400     |         |
|       | コンクリート          | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用                       | m <sup>3</sup> |    | 0.023 | 38,750  | 891.25     |         |
|       | 型枠              | 一般型枠 小型構造物   | m <sup>2</sup> |    | 0.46  | 9,496   | 4,368.16   |         |
|       | 計               |  |                |    |       |         | 256,506.41 |         |
|       | 単価              |  |                |    |       |         | 256,600    | 円/箇所    |
|       |                 |  |                |    |       |         |            |         |
|       |                 |  |                |    |       |         |            |         |
|       |                 |  |                |    |       |         |            |         |
|       |                 |  |                |    |       |         |            |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 堤脚水路用集水桝        | 堤脚水路集水桝 633×800×1100 18-8-25(高炉)                     | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価   | 146,300 |
|-------|-----------------|--|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称    |                 | 規格   |    | 単位 | 数量      | 単価      | 金額   | 摘要      |
|       | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-25(高炉)<br>0.69m3を超え0.73m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 104,400 | 104,400 |      |         |
|       | 堤脚水路用集水桝上部型設置   | 堤脚水路800型上部型 L=1200                                   | 箇所 | 1  | 3,847   | 3,847   |      |         |
|       | 堤脚水路 800型       | 上部スリットタイプ L=1.2m                                     | 個  | 1  | 38,000  | 38,000  |      |         |
|       | 計               |  |    |    |         | 146,247 |      |         |
|       | 単価              |  |    |    |         | 146,300 | 円/箇所 |         |
|       |                 |  |    |    |         |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |         |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |         |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |         |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |         |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 堤脚水路用集水桝        | 堤脚水路集水桝 633×700×900 18-8-25(高炉)                        | 単位 | 箇所 | 数量     | 1       | 単価   | 143,000 |
|-------|-----------------|--|----|----|--------|---------|------|---------|
| 名称    |                 | 規格   |    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額   | 摘要      |
|       | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-25(高炉)<br>0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 79,500 | 79,500  |      |         |
|       | 堤脚水路用集水桝上部型設置   | 堤脚水路800型上部型 L=1000                                     | 箇所 | 1  | 3,847  | 3,847   |      |         |
|       | 堤脚水路用集水桝        | 800型上部 L=1.0m 止め壁 t=100付き                              | 個  | 1  | 59,600 | 59,600  |      |         |
|       | 計               |  |    |    |        | 142,947 |      |         |
|       | 単価              |  |    |    |        | 143,000 | 円/箇所 |         |
|       |                 |  |    |    |        |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |        |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |        |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |        |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |        |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |        |         |      |         |
|       |                 |  |    |    |        |         |      |         |

# 1次単価表

|                 |         |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|-----------------|---------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                 |         |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|                 |         |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-56号           | 現場打ち集水桝 | 集水桝 500×500×700 18-8-25(高炉)W/C指定無し         | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価              | 87,910 |
| 名称              |         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |         | 各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 63,190 | 63,190 |                 |        |
| 蓋版              |         | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し            | 枚  | 1  | 24,720 | 24,720 |                 |        |
| 計               |         |  |    |    |        | 87,910 |                 |        |
| 単価              |         |  |    |    |        | 87,910 | 円/箇所            |        |

|                 |         |  |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.12         |         |
|-----------------|---------|--|----|----|--------|---------|-----------------|---------|
|                 |         |  |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |         |
|                 |         |  |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-57号           | 現場打ち集水桝 | 集水桝 600×600×600 18-8-25(高炉)W/C指定無し         | 単位 | 箇所 | 数量     | 1       | 単価              | 103,800 |
| 名称              |         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要              |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |         | 各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 65,540 | 65,540  |                 |         |
| 蓋版              |         | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し      | 枚  | 1  | 38,200 | 38,200  |                 |         |
| 計               |         |  |    |    |        | 103,740 |                 |         |
| 単価              |         |  |    |    |        | 103,800 | 円/箇所            |         |

# 1次単価表

|                 |         |  |    |    |         | 単価使用年月  | 2025.12         |
|-----------------|---------|--|----|----|---------|---------|-----------------|
|                 |         |  |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025.12         |
|                 |         |  |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-58号           | 現場打ち集水桝 | 集水桝 900×900×1000 18-8-25(高炉)                         | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価<br>182,300   |
| 名称              |         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |         | 18-8-25(高炉)<br>0.82m3を超え0.87m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 120,500 | 120,500 |                 |
| 蓋版              |         | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                | 枚  | 1  | 61,800  | 61,800  |                 |
| 計               |         |  |    |    |         | 182,300 |                 |
| 単価              |         |  |    |    |         | 182,300 | 円/箇所            |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |
|                 |         |  |    |    |         |         |                 |

# 1次単価表

|                 |         |  |    |    |         | 単価使用年月    | 2025.12         |
|-----------------|---------|--|----|----|---------|-----------|-----------------|
|                 |         |  |    |    |         | 歩掛使用年月    | 2025.12         |
|                 |         |  |    |    |         | 労務調整係数    | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-59号           | 現場打ち集水桝 | 集水桝 1800×800×1700 18-8-25(高炉)                        | 単位 | 箇所 | 数量      | 1         | 単価<br>567,800   |
| 名称              |         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要              |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |         | 18-8-25(高炉)<br>2.23m3を超え2.35m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 311,800 | 311,800   |                 |
| 蓋版              |         | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                | 枚  | 1  | 255,000 | 255,000   |                 |
| 蓋版              |         | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                | 枚  | 1  | 995.6   | 995.6     |                 |
| 計               |         |  |    |    |         | 567,795.6 |                 |
| 単価              |         |  |    |    |         | 567,800   | 円/箇所            |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |

# 1次単価表

|                 |         |  |    |    |         | 単価使用年月    | 2025.12         |
|-----------------|---------|--|----|----|---------|-----------|-----------------|
|                 |         |  |    |    |         | 歩掛使用年月    | 2025.12         |
|                 |         |  |    |    |         | 労務調整係数    | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-60号           | 現場打ち集水桝 | 集水桝 1200×1200×1400 18-8-25(高炉)                       | 単位 | 箇所 | 数量      | 1         | 単価<br>533,700   |
| 名称              |         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要              |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |         | 18-8-25(高炉)<br>1.90m3を超え2.00m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 268,700 | 268,700   |                 |
| 蓋版              |         | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                | 枚  | 1  | 264,000 | 264,000   |                 |
| 蓋版              |         | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し                | 枚  | 1  | 995.6   | 995.6     |                 |
| 計               |         |  |    |    |         | 533,695.6 |                 |
| 単価              |         |  |    |    |         | 533,700   | 円/箇所            |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |
|                 |         |  |    |    |         |           |                 |

# 1次単価表

|           |                 |                                |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|           |                 |                                |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|           |                 |                                |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一61号     | プレキャスト集水柵<br>夜間 | 街渠集水柵 300用                     | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価<br>75,110    |
| 名称        |                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| プレキャスト集水柵 |                 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り<br>全ての費用 | 基  | 1  | 10,410 | 10,410 |                 |
| 街渠集水柵     |                 | 470×1000×280(ゲレチング付)           | 個  | 1  | 64,700 | 64,700 |                 |
| 計         |                 |                                |    |    |        | 75,110 |                 |
| 単価        |                 |                                |    |    |        | 75,110 | 円/箇所            |

|                 |               |  |    |    |         | 単価使用年月  | 2025.12         |
|-----------------|---------------|--|----|----|---------|---------|-----------------|
|                 |               |  |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025.12         |
|                 |               |  |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一62号           | 現場打ち集水柵<br>夜間 | 集水柵 600×600×600 18-8-25(高炉)W/C指定無し         | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価<br>128,500   |
| 名称              |               | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) |               | 各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 105,400 | 105,400 |                 |
| 蓋版              |               | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し         | 枚  | 1  | 23,020  | 23,020  |                 |
| 計               |               |  |    |    |         | 128,420 |                 |
| 単価              |               |  |    |    |         | 128,500 | 円/箇所            |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | プレキャスト集水樹 | 街渠集水樹 400用   | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 87,870 |
|-------|-----------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | プレキャスト集水樹 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り<br>全ての費用                             | 基  | 1  | 7,841  | 7,841  |      |        |
|       | 街渠集水樹     | グレーチング付 470×1000×380                                       | 個  | 1  | 70,500 | 70,500 |      |        |
|       | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュレン RC-40 | m  | 1  | 9,527  | 9,527  |      |        |
|       | 計         |  |    |    |        | 87,868 |      |        |
|       | 単価        |  |    |    |        | 87,870 | 円/箇所 |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | プレキャスト集水枿 | 街渠集水枿 500用   | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 93,970 |
|-------|-----------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | プレキャスト集水枿 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り<br>全ての費用                           | 基  | 1  | 7,841  | 7,841  |      |        |
|       | 街渠集水枿     | 470×1000×480(ゲレチング付)                                     | 個  | 1  | 76,600 | 76,600 |      |        |
|       | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 1  | 9,527  | 9,527  |      |        |
|       | 計         |  |    |    |        | 93,968 |      |        |
|       | 単価        |  |    |    |        | 93,970 | 円/箇所 |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 現場打ち集水桝         | 集水桝 600×600×800 18-8-25(高炉)W/C指定無し         | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 98,250 |
|-------|-----------------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 各種 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 75,530 | 75,530 |      |        |
|       | 蓋版              | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し            | 枚  | 1  | 22,720 | 22,720 |      |        |
|       | 計               |  |    |    |        | 98,250 |      |        |
|       | 単価              |  |    |    |        | 98,250 | 円/箇所 |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |
|       |                 |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 街渠縦断管           | 300×300  | 単位 | m    | 数量     | 30        | 単価  | 29,950 |
|-------|-----------------|--|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 28   | 19,020 | 532,560   |     |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 2    | 30,620 | 61,240    |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 26.4 | 9,527  | 251,512.8 |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 3.6  | 13,010 | 46,836    |     |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     | 個  | 3    | 2,050  | 6,150     |     |        |
|       | 計               |  |    |      |        | 898,298.8 |     |        |
|       | 単価              |  |    |      |        | 29,950    | 円/m |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 街渠縦断管           | 300×400  | 単位 | m  | 数量   |        | 30        | 単価  | 30,960 |
|-------|-----------------|--|----|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称    |                 | 規格   |    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            |    | m  | 28   | 19,930 | 558,040   |     |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            |    | m  | 2    | 33,130 | 66,260    |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 |    | m  | 26.4 | 9,527  | 251,512.8 |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 |    | m  | 3.6  | 13,010 | 46,836    |     |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     |    | 個  | 3    | 2,050  | 6,150     |     |        |
|       | 計               |  |    |    |      |        | 928,798.8 |     |        |
|       | 単価              |  |    |    |      |        | 30,960    | 円/m |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |           |     |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|                 |       |  |    |      |        | 単価使用年月    | 2025.12         |
|-----------------|-------|--|----|------|--------|-----------|-----------------|
|                 |       |  |    |      |        | 歩掛使用年月    | 2025.12         |
|                 |       |  |    |      |        | 労務調整係数    | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-68号           | 街渠縦断管 | 300×500  | 単位 | m    | 数量     | 30        | 単価<br>32,390    |
| 名称              |       | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要              |
| 管(函)渠型側溝        |       | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 28   | 21,330 | 597,240   |                 |
| 管(函)渠型側溝        |       | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            | m  | 2    | 34,840 | 69,680    |                 |
| 歩車道境界ブロック       |       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 26.4 | 9,527  | 251,512.8 |                 |
| 歩車道境界ブロック       |       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 3.6  | 13,010 | 46,836    |                 |
| 道路付属物設置工(道路鎮設置) |       | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     | 個  | 3    | 2,050  | 6,150     |                 |
| 計               |       |  |    |      |        | 971,418.8 |                 |
| 単価              |       |  |    |      |        | 32,390    | 円/m             |
|                 |       |  |    |      |        |           |                 |
|                 |       |  |    |      |        |           |                 |
|                 |       |  |    |      |        |           |                 |
|                 |       |  |    |      |        |           |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 街渠縦断管           | 300×600  | 単位 | m  | 数量   |        | 30          | 単価  | 33,930 |
|-------|-----------------|--|----|----|------|--------|-------------|-----|--------|
| 名称    |                 | 規格   |    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            |    | m  | 28   | 22,790 | 638,120     |     |        |
|       | 管(函)渠型側溝        | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用                            |    | m  | 2    | 37,550 | 75,100      |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 |    | m  | 26.4 | 9,527  | 251,512.8   |     |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 |    | m  | 3.6  | 13,010 | 46,836      |     |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     |    | 個  | 3    | 2,050  | 6,150       |     |        |
|       | 計               |  |    |    |      |        | 1,017,718.8 |     |        |
|       | 単価              |  |    |    |      |        | 33,930      | 円/m |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |             |     |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |             |     |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |             |     |        |
|       |                 |  |    |    |      |        |             |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 街渠縦断管           | 300×500 自由勾配型  | 単位             | m    | 数量     |             | 30  | 単価 | 44,880 |
|-------|-----------------|--|----------------|------|--------|-------------|-----|----|--------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額          | 摘要  |    |        |
|       | 街渠縦断管 (自由勾配型)   | 据付_300×500   | m              | 30   | 8,822  | 264,660     |     |    |        |
|       | 街渠縦断管           | 300×500×2000 (自由勾配型)                                     | 個              | 15   | 50,300 | 754,500     |     |    |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m              | 26.4 | 9,527  | 251,512.8   |     |    |        |
|       | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m              | 3.6  | 13,010 | 46,836      |     |    |        |
|       | 道路付属物設置工(道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無     | 個              | 3    | 2,050  | 6,150       |     |    |        |
|       | コンクリート          | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し<br>全ての費用                        | m <sup>3</sup> | 0.72 | 31,550 | 22,716      |     |    |        |
|       | 計               |  |                |      |        | 1,346,374.8 |     |    |        |
|       | 単価              |  |                |      |        | 44,880      | 円/m |    |        |
|       |                 |  |                |      |        |             |     |    |        |
|       |                 |  |                |      |        |             |     |    |        |

# 1次単価表

|          |       |                               |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|----------|-------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|          |       |                               |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|          |       |                               |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-71号    | 街渠縦断管 | 300×300 横断用                   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価              | 20,380 |
| 名称       |       | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 管(函)渠型側溝 |       | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用 | m  | 1  | 20,380 | 20,380 |                 |        |
| 計        |       |                               |    |    |        | 20,380 |                 |        |
| 単価       |       |                               |    |    |        | 20,380 | 円/m             |        |
|          |       |                               |    |    |        |        |                 |        |

|          |       |                               |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|----------|-------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|          |       |                               |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|          |       |                               |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-72号    | 街渠縦断管 | 300×600 横断用                   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価              | 24,650 |
| 名称       |       | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 管(函)渠型側溝 |       | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用 | m  | 1  | 24,650 | 24,650 |                 |        |
| 計        |       |                               |    |    |        | 24,650 |                 |        |
| 単価       |       |                               |    |    |        | 24,650 | 円/m             |        |
|          |       |                               |    |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号     | L形側溝 | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種                   | 単位  | m    | 数量     | 10        | 単価  | 17,480 |
|-----------|------|---|-----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称        |      | 規格                                      | 単位  | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 基礎砕石      |      | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クワツヤラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 9    | 1,304  | 11,736    |     |        |
| コンクリート    |      | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用          | m 3 | 1.72 | 38,750 | 66,650    |     |        |
| 型枠        |      | 一般型枠 小型構造物                              | m 2 | 4.7  | 9,496  | 44,631.2  |     |        |
| 歩車道境界ブロック |      | 設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し  | m   | 10   | 5,172  | 51,720    |     |        |
| 計         |      |   |     |      |        | 174,737.2 |     |        |
| 単価        |      |   |     |      |        | 17,480    | 円/m |        |
|           |      |   |     |      |        |           |     |        |
|           |      |   |     |      |        |           |     |        |
|           |      |   |     |      |        |           |     |        |
|           |      |   |     |      |        |           |     |        |
|           |      |   |     |      |        |           |     |        |
|           |      |   |     |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | プレキャスト集水枳 | 街渠集水枳 300用   | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 80,720 |
|-------|-----------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | プレキャスト集水枳 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り<br>全ての費用                           | 基  | 1  | 6,492  | 6,492  |      |        |
|       | 街渠集水枳     | 470×1000×280 (ゲレチンク付)                                    | 個  | 1  | 64,700 | 64,700 |      |        |
|       | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 1  | 9,527  | 9,527  |      |        |
|       | 計         |  |    |    |        | 80,719 |      |        |
|       | 単価        |  |    |    |        | 80,720 | 円/箇所 |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号 | プレキャスト集水桝 | 街渠集水桝 500用   | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 93,970 |
|-------|-----------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | プレキャスト集水桝 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り<br>全ての費用                           | 基  | 1  | 7,841  | 7,841  |      |        |
|       | 街渠集水桝     | 470×1000×480(ゲレチング付)                                     | 個  | 1  | 76,600 | 76,600 |      |        |
|       | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 1  | 9,527  | 9,527  |      |        |
|       | 計         |  |    |    |        | 93,968 |      |        |
|       | 単価        |  |    |    |        | 93,970 | 円/箇所 |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | プレキャスト集水枳 | 街渠集水枳 600用   | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 99,270 |
|-------|-----------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | プレキャスト集水枳 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り<br>全ての費用                           | 基  | 1  | 7,841  | 7,841  |      |        |
|       | 街渠集水枳     | 470×1000×580 (ゲレチング付)                                    | 個  | 1  | 81,900 | 81,900 |      |        |
|       | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 | m  | 1  | 9,527  | 9,527  |      |        |
|       | 計         |  |    |    |        | 99,268 |      |        |
|       | 単価        |  |    |    |        | 99,270 | 円/箇所 |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |
|       |           |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|                  |                     |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------------|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
|                  |                     |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                  |                     |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号            | 転落(横断)防止柵<br>景観色 夜間 | 柵高 1.1m 土中建込   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価<br>13,330    |
| 名称               |                     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 |                     | 土中建込 E <sup>レ</sup> -A式・ハ <sup>レ</sup> 初式 3m 無<br>100m以上(標準) 有 有 | m  | 1  | 13,330 | 13,330 |                 |
| 計                |                     |  |    |    |        | 13,330 |                 |
| 単価               |                     |  |    |    |        | 13,330 | 円/m             |
|                  |                     |  |    |    |        |        |                 |

|                  |                  |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
|                  |                  |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                  |                  |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-78号            | 転落(横断)防止柵<br>景観色 | 柵高 1.1m 土中建込   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価<br>12,140    |
| 名称               |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 |                  | 土中建込 E <sup>レ</sup> -A式・ハ <sup>レ</sup> 初式 3m 無<br>100m以上(標準) 無 無 | m  | 1  | 12,140 | 12,140 |                 |
| 計                |                  |  |    |    |        | 12,140 |                 |
| 単価               |                  |  |    |    |        | 12,140 | 円/m             |
|                  |                  |  |    |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|                    |        |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|--------------------|--------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                    |        |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|                    |        |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-79号              | ガードパイプ | Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無              | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価              | 23,040 |
| 名称                 |        | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) |        | 土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無<br>無 無 加算額無し | m  | 1  | 23,040 | 23,040 |                 |        |
| 計                  |        |  |    |    |        | 23,040 |                 |        |
| 単価                 |        |  |    |    |        | 23,040 | 円/m             |        |
|                    |        |  |    |    |        |        |                 |        |

|               |                         |                                   |                |                |       | 単価使用年月 | 2025.12          |       |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
|               |                         |                                   |                |                |       | 歩掛使用年月 | 2025.12          |       |
|               |                         |                                   |                |                |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0  |       |
| 単-80号         | 下層路盤(車道・路肩部)<br>(町道、坂路) | 再生クッション RC-40 仕上り厚 200mm          | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    | 1      | 単価               | 672.2 |
| 名称            |                         | 規格                                | 単位             | 数量             | 単価    | 金額     | 摘要               |       |
| 下層路盤 (車道・路肩部) |                         | 200mm 1層施工 再生クッション<br>RC-40 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1              | 672.2 | 672.2  |                  |       |
| 計             |                         |                                   |                |                |       | 672.2  |                  |       |
| 単価            |                         |                                   |                |                |       | 672.2  | 円/m <sup>2</sup> |       |
|               |                         |                                   |                |                |       |        |                  |       |

# 1次単価表

|              |                         |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                         |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |                         |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-81号        | 上層路盤(車道・路肩部)<br>(町道、坂路) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,123 |
| 名称           |                         | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |                         | 再生粒度調整砕石 RM-40 200mm 2層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,123 | 1,123  |                 |       |
| 計            |                         |                                    |     |    |       | 1,123  |                 |       |
| 単価           |                         |                                    |     |    |       | 1,123  | 円/m2            |       |
|              |                         |                                    |     |    |       |        |                 |       |

|            |                       |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|-----------------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                       |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                       |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-82号      | 表層(車道・路肩部)<br>(町道、坂路) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,788 |
| 名称         |                       | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 表層(車道・路肩部) |                       | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>プライマート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,788 | 1,788  |                 |       |
| 計          |                       |   |     |    |       | 1,788  |                 |       |
| 単価         |                       |   |     |    |       | 1,788  | 円/m2            |       |
|            |                       |   |     |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|              |                    |                                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                    |                                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |                    |                                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-83号        | 下層路盤(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,935 |
| 名称           |                    | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |                    | 施工幅 0~3100 RC-40 t=400          | m2 | 1  | 2,935 | 2,935  |                 |       |
| 計            |                    |                                 |    |    |       | 2,935  |                 |       |
| 単価           |                    |                                 |    |    |       | 2,935  | 円/m2            |       |
|              |                    |                                 |    |    |       |        |                 |       |

|              |                    |                                  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                    |                                  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |                    |                                  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-84号        | 上層路盤(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,269 |
| 名称           |                    | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |                    | 施工幅 0~3100 RM-40 t=400           | m2 | 1  | 4,269 | 4,269  |                 |       |
| 計            |                    |                                  |    |    |       | 4,269  |                 |       |
| 単価           |                    |                                  |    |    |       | 4,269  | 円/m2            |       |
|              |                    |                                  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|            |                  |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                  |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                  |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-85号      | 基層(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層<br>当り平均仕上り厚50mm以下)                | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 7,453 |
| 名称         |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 基層(車道・路肩部) |                  | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用  | m2 | 1  | 3,681 | 3,681  |                 |       |
| 基層(車道・路肩部) |                  | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 3,772 | 3,772  |                 |       |
| 計          |                  |  |    |    |       | 7,453  |                 |       |
| 単価         |                  |  |    |    |       | 7,453  | 円/m2            |       |

|            |                  |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                  |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                  |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-86号      | 表層(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当<br>り平均仕上り厚50mm以下)                | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 3,705 |
| 名称         |                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 表層(車道・路肩部) |                  | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用 | m2 | 1  | 3,705 | 3,705  |                 |       |
| 計          |                  |   |    |    |       | 3,705  |                 |       |
| 単価         |                  |   |    |    |       | 3,705  | 円/m2            |       |

# 1次単価表

|           |                 |                                   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |                 |                                   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |                 |                                   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-87号     | 下層路盤(歩道部)<br>夜間 | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,369 |
| 名称        |                 | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 100mm 1層施工 再生クラッシュ<br>RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,369 | 1,369  |                 |       |
| 計         |                 |                                   |     |    |       | 1,369  |                 |       |
| 単価        |                 |                                   |     |    |       | 1,369  | 円/m2            |       |
|           |                 |                                   |     |    |       |        |                 |       |

|         |               |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|---------|---------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|         |               |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|         |               |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-88号   | 表層(歩道部)<br>夜間 | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上                  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,635 |
| 名称      |               | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 表層(歩道部) |               | 1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13)<br>プライマート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,635 | 1,635  |                 |       |
| 計       |               |  |     |    |       | 1,635  |                 |       |
| 単価      |               |  |     |    |       | 1,635  | 円/m2            |       |
|         |               |  |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|           |           |                                |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-----------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|           |           |                                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|           |           |                                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-89号     | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>894.3     |
| 名称        |           | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 下層路盤(歩道部) |           | 100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 894.3 | 894.3  |                 |
| 計         |           |                                |     |    |       | 894.3  |                 |
| 単価        |           |                                |     |    |       | 894.3  | 円/m2            |
|           |           |                                |     |    |       |        |                 |

|         |         |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|---------|---------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|         |         |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|         |         |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-90号   | 表層(歩道部) | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上                | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,375     |
| 名称      |         | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 表層(歩道部) |         | 1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) グライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,375 | 1,375  |                 |
| 計       |         |  |     |    |       | 1,375  |                 |
| 単価      |         |  |     |    |       | 1,375  | 円/m2            |
|         |         |  |     |    |       |        |                 |

# 1 次単価表

|                   |                   |                          |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|                   |                   |                          |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                   |                   |                          |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-91号             | 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400mm | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,141     |
| 名称                |                   | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) |                   | 400mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 1  | 1,141 | 1,141  |                 |
| 計                 |                   |                          |    |    |       | 1,141  |                 |
| 単価                |                   |                          |    |    |       | 1,141  | 円/m2            |
|                   |                   |                          |    |    |       |        |                 |

|                   |                   |                           |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-------------------|-------------------|---------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|                   |                   |                           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                   |                   |                           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号             | 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,590     |
| 名称                |                   | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) |                   | 400mm 3層施工 再生粒度調整碎石 RM-40 | m2 | 1  | 1,590 | 1,590  |                 |
| 計                 |                   |                           |    |    |       | 1,590  |                 |
| 単価                |                   |                           |    |    |       | 1,590  | 円/m2            |
|                   |                   |                           |    |    |       |        |                 |

# 1 次単価表

|              |              |                                |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-93号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 350mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,264 |
| 名称           |              | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 350mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,264 | 1,264  |                 |       |
| 計            |              |                                |     |    |       | 1,264  |                 |       |
| 単価           |              |                                |     |    |       | 1,264  | 円/m2            |       |
|              |              |                                |     |    |       |        |                 |       |

|              |              |                                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-94号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 350mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,959 |
| 名称           |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 施工幅 0~3100 RC-40 t=350          | m2 | 1  | 1,959 | 1,959  |                 |       |
| 計            |              |                                 |    |    |       | 1,959  |                 |       |
| 単価           |              |                                 |    |    |       | 1,959  | 円/m2            |       |
|              |              |                                 |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|              |              |                                |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------------|--------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|              |              |                                |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|              |              |                                |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-95号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400mm       | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,347     |
| 名称           |              | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 400mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 1,347 | 1,347  |                 |
| 計            |              |                                |    |    |       | 1,347  |                 |
| 単価           |              |                                |    |    |       | 1,347  | 円/m2            |
|              |              |                                |    |    |       |        |                 |

|              |              |                                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------------|--------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|              |              |                                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|              |              |                                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-96号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,042     |
| 名称           |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 施工幅 0~3100 RC-40 t=400          | m2 | 1  | 2,042 | 2,042  |                 |
| 計            |              |                                 |    |    |       | 2,042  |                 |
| 単価           |              |                                 |    |    |       | 2,042  | 円/m2            |
|              |              |                                 |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|              |              |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-97号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 400mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,901 |
| 名称           |              | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 再生粒度調整砕石 RM-40 400mm 3層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,901 | 1,901  |                 |       |
| 計            |              |                                    |     |    |       | 1,901  |                 |       |
| 単価           |              |                                    |     |    |       | 1,901  | 円/m2            |       |
|              |              |                                    |     |    |       |        |                 |       |

|              |              |                                  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-98号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,932 |
| 名称           |              | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 施工幅 0~3100 RM-40 t=400           | m2 | 1  | 2,932 | 2,932  |                 |       |
| 計            |              |                                  |    |    |       | 2,932  |                 |       |
| 単価           |              |                                  |    |    |       | 2,932  | 円/m2            |       |
|              |              |                                  |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|            |            |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |            |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-99号      | 基層(車道・路肩部) | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 3.0m超   | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,190 |
| 名称         |            | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,141 | 2,141  |                 |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用  | m 2 | 1  | 2,049 | 2,049  |                 |       |
| 計          |            |  |     |    |       | 4,190  |                 |       |
| 単価         |            |  |     |    |       | 4,190  | 円/m2            |       |

|            |            |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |            |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-100号     | 基層(車道・路肩部) | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均)            | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 6,368 |
| 名称         |            | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,230 | 3,230  |                 |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用  | m 2 | 1  | 3,138 | 3,138  |                 |       |
| 計          |            |   |     |    |       | 6,368  |                 |       |
| 単価         |            |   |     |    |       | 6,368  | 円/m2            |       |

# 1次単価表

|                  |                  |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                  |                  |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                  |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-101号           | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm                               | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,112 |
| 名称               |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） |                  | 2.4m以上 50mm 無し<br>ポーラスアスコン(13) タックコート<br>PKR(コム入り) | m2 | 1  | 2,112 | 2,112  |                 |       |
| 計                |                  |  |    |    |       | 2,112  |                 |       |
| 単価               |                  |  |    |    |       | 2,112  | 円/m2            |       |
|                  |                  |  |    |    |       |        |                 |       |

|                  |                  |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                  |                  |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                  |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-102号           | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm                               | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 3,214 |
| 名称               |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） |                  | 1.4m未満 50mm 無し<br>ポーラスアスコン(13) タックコート<br>PKR(コム入り) | m2 | 1  | 3,214 | 3,214  |                 |       |
| 計                |                  |  |    |    |       | 3,214  |                 |       |
| 単価               |                  |  |    |    |       | 3,214  | 円/m2            |       |
|                  |                  |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号 | 階段ﾌﾞﾛｯｸ<br>下段 | 6割型                 | 単位 | m2 | 数量    | 金額      | 単価        | 摘要   |
|--------|---------------|---------------------|----|----|-------|---------|-----------|------|
| 名称     |               | 規格                  |    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要   |
|        | 階段ﾌﾞﾛｯｸ設置工    | 連節鋼線設置を含む 作業半径36m以下 |    | m2 | 64    | 7,703   | 492,992   |      |
|        | 階段ﾌﾞﾛｯｸ       | 6割 連節鋼線を含まず         |    | 個  | 70    | 17,600  | 1,232,000 |      |
|        | 再生クラッシャーラン    | RC-40               |    | m3 | 11.5  | 1,300   | 14,950    |      |
|        | 亜鉛アルミメッキ鋼線    | 径8mm                |    | t  | 0.052 | 464,000 | 24,128    |      |
|        | 計             |                     |    |    |       |         | 1,764,070 |      |
|        | 単価            |                     |    |    |       |         | 27,570    | 円/m2 |
|        |               |                     |    |    |       |         |           |      |
|        |               |                     |    |    |       |         |           |      |
|        |               |                     |    |    |       |         |           |      |
|        |               |                     |    |    |       |         |           |      |
|        |               |                     |    |    |       |         |           |      |
|        |               |                     |    |    |       |         |           |      |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号     | 階段ﾌﾞｯｸ<br>上段 | 6割型               | 単位 | m2    | 数量      | 単価        | 金額 | 単価   | 25,230 |
|------------|--------------|-------------------|----|-------|---------|-----------|----|------|--------|
| 名称         |              | 規格                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        |    | 摘要   |        |
| 階段ﾌﾞｯｸ設置工  |              | 連節鋼線を含む 作業半径26m以下 | m2 | 44    | 5,413   | 238,172   |    |      |        |
| 階段ﾌﾞｯｸ     |              | 6割 連節鋼線を含まず       | 個  | 48    | 17,600  | 844,800   |    |      |        |
| 再生クラッシャーラン |              | RC-40             | m3 | 7.9   | 1,300   | 10,270    |    |      |        |
| 亜鉛アルミメッキ鋼線 |              | 径8mm              | t  | 0.036 | 464,000 | 16,704    |    |      |        |
| 計          |              |                   |    |       |         | 1,109,946 |    |      |        |
| 単価         |              |                   |    |       |         | 25,230    |    | 円/m2 |        |
|            |              |                   |    |       |         |           |    |      |        |
|            |              |                   |    |       |         |           |    |      |        |
|            |              |                   |    |       |         |           |    |      |        |
|            |              |                   |    |       |         |           |    |      |        |
|            |              |                   |    |       |         |           |    |      |        |
|            |              |                   |    |       |         |           |    |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 調整コンクリート |                                   | 単位 | m3  | 数量 |        | 1      | 単価   | 32,540 |
|--------|----------|-----------------------------------|----|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称     |          | 規格                                |    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 |    | m 3 | 1  | 32,540 | 32,540 |      |        |
| 計      |          |                                   |    |     |    |        | 32,540 |      |        |
| 単価     |          |                                   |    |     |    |        | 32,540 | 円/m3 |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |
|        |          |                                   |    |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | プレキャスト基礎ブロック   | 底幅 50cm 高さ 50cm                         | 単位             | m  | 数量     | 10      | 単価  | 30,510 |
|--------|----------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | プレキャスト基礎ブロック   |   | m              | 10 | 5,136  | 51,360  |     |        |
|        | プレキャスト基礎コンクリート | 500×500×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 48,800 | 244,000 |     |        |
|        | 基礎碎石           | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 7  | 1,382  | 9,674   |     |        |
|        | 計              |   |                |    |        | 305,034 |     |        |
|        | 単価             |   |                |    |        | 30,510  | 円/m |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-107号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>下段 | 幅 30 c m 高さ 50 c m                      | 単位             | m  | 数量     | 10      | 単価  | 28,860 |
|--------|--------------------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                          | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート       | B300 H500 作業半径36m以下                     | m              | 10 | 13,010 | 130,100 |     |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート            | 300×500×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |     |        |
|        | 基礎碎石                     | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |        |
|        | 計                        |   |                |    |        | 288,510 |     |        |
|        | 単価                       |   |                |    |        | 28,860  | 円/m |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>上段 | 幅 30 c m 高さ 50 c m                      | 単位             | m  | 数量     | 10      | 単価  | 24,020 |
|--------|--------------------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                          | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート       | B300 H500~900 作業半径26m以下                 | m              | 10 | 8,176  | 81,760  |     |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート            | 300×500×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |     |        |
|        | 基礎碎石                     | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |        |
|        | 計                        |   |                |    |        | 240,170 |     |        |
|        | 単価                       |   |                |    |        | 24,020  | 円/m |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>下段 手摺り設置部 | 幅 30 c m 高さ 50 c m                        | 単位             | m  | 数量     | 単価      | 金額 | 単価  | 32,400 |
|--------|---------------------------------|---|----------------|----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称     |                                 | 規格  | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |     |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート              | B300 H500 作業半径36m以下                       | m              | 10 | 13,010 | 130,100 |    |     |        |
|        | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)            | 100mm以上110mm未満<br>200mm以上400mm以下          | 孔              | 5  | 7,090  | 35,450  |    |     |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート                   | 300×500×2000 連結金具含む                       | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |    |     |        |
|        | 基礎砕石                            | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クワッチャラン 40～0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |    |     |        |
|        | 計                               |   |                |    |        | 323,960 |    |     |        |
|        | 単価                              |   |                |    |        | 32,400  |    | 円/m |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |    |     |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>上段 手摺り設置部 | 幅 30 c m 高さ 50 c m                        | 単位             | m  | 数量     | 単価      | 金額  | 単価 | 27,570 |
|--------|---------------------------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称     |                                 | 規格  | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート              | B300 H500~900 作業半径26m以下                   | m              | 10 | 8,176  | 81,760  |     |    |        |
|        | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)            | 100mm以上110mm未満<br>200mm以上400mm以下          | 孔              | 5  | 7,090  | 35,450  |     |    |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート                   | 300×500×2000 連結金具含む                       | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |     |    |        |
|        | 基礎砕石                            | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クワッチャラン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |    |        |
|        | 計                               |   |                |    |        | 275,620 |     |    |        |
|        | 単価                              |   |                |    |        | 27,570  | 円/m |    |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                                 |   |                |    |        |         |     |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>上段 | 幅 30 c m 高さ 90 c m                      | 単位             | m  | 数量     | 10      | 単価  | 36,220 |
|--------|--------------------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                          | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート       | B300 H500~900 作業半径26m以下                 | m              | 10 | 8,176  | 81,760  |     |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート            | 300×900×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 54,700 | 273,500 |     |        |
|        | 基礎碎石                     | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |        |
|        | 計                        |   |                |    |        | 362,170 |     |        |
|        | 単価                       |   |                |    |        | 36,220  | 円/m |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                          |   |                |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | プレキャスト縦帯コンクリート | 幅 30 c m 高さ 50 c m                      | 単位             | m  | 数量     | 10      | 単価  | 20,950 |
|--------|----------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | プレキャスト巻止ブロック   |   | m              | 10 | 5,109  | 51,090  |     |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート  | 300×500×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |     |        |
|        | 基礎碎石           | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |        |
|        | 計              |   |                |    |        | 209,500 |     |        |
|        | 単価             |   |                |    |        | 20,950  | 円/m |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号     | 平板ブロック 下段             | 997×997×150 | 単位 | m2  | 数量     | 10      | 単価   | 15,270 |
|------------|-----------------------|-------------|----|-----|--------|---------|------|--------|
| 名称         |                       | 規格          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要   |        |
| 平ブロック設置    | 連結金具設置を含まない、作業半径36m以下 |             | m2 | 10  | 5,022  | 50,220  |      |        |
| 平ブロック      | 997×997×150 連結金具を含まず  |             | 個  | 10  | 10,000 | 100,000 |      |        |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                 |             | m3 | 1.9 | 1,300  | 2,470   |      |        |
| 計          |                       |             |    |     |        | 152,690 |      |        |
| 単価         |                       |             |    |     |        | 15,270  | 円/m2 |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号     | 平板ブロック 上段             | 997×997×150 | 単位 | m2  | 数量     | 10      | 単価   | 13,800 |
|------------|-----------------------|-------------|----|-----|--------|---------|------|--------|
| 名称         |                       | 規格          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要   |        |
| 平ブロック設置    | 連結金具設置を含まない、作業半径26m以下 |             | m2 | 10  | 3,550  | 35,500  |      |        |
| 平ブロック      | 997×997×150 連結金具を含まず  |             | 個  | 10  | 10,000 | 100,000 |      |        |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                 |             | m3 | 1.9 | 1,300  | 2,470   |      |        |
| 計          |                       |             |    |     |        | 137,970 |      |        |
| 単価         |                       |             |    |     |        | 13,800  | 円/m2 |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |
|            |                       |             |    |     |        |         |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 手摺り | H=850                   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 53,950 |
|--------|-----|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称     |     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 手摺り設置  |     | H=850                   | m  | 1  | 3,842  | 3,842  |     |        |
| 手摺り    |     | SUS H=850 支柱 φ60.5×t3.0 | m  | 1  | 50,100 | 50,100 |     |        |
| 計      |     |                         |    |    |        | 53,942 |     |        |
| 単価     |     |                         |    |    |        | 53,950 | 円/m |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |
|        |     |                         |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 飛び出し防止柵    | H=800 W=600            | 単位 | 箇所   | 数量     | 1      | 単価   | 26,550 |
|--------|------------|------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称     |            | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 飛び出し防止柵設置  |                        | 箇所 | 1    | 12,610 | 12,610 |      |        |
|        | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20) W/C指定なし    | m3 | 0.1  | 22,100 | 2,210  |      |        |
|        | 再生クラッシャーラン | RC-40                  | m3 | 0.02 | 1,300  | 26     |      |        |
|        | 飛び出し防止柵    | φ60.5×t2.3 H=800 W=600 | 基  | 1    | 11,700 | 11,700 |      |        |
|        | 計          |                        |    |      |        | 26,546 |      |        |
|        | 単価         |                        |    |      |        | 26,550 | 円/箇所 |        |
|        |            |                        |    |      |        |        |      |        |
|        |            |                        |    |      |        |        |      |        |
|        |            |                        |    |      |        |        |      |        |
|        |            |                        |    |      |        |        |      |        |
|        |            |                        |    |      |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号     | 階段ブロック | 5割型                 | 単位 | m2   | 数量      | 96        | 単価   | 33,720 |
|------------|--------|---------------------|----|------|---------|-----------|------|--------|
| 名称         |        | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要   |        |
| 階段ブロック設置工  |        | 連節鋼線設置を含む 作業半径55m以下 | m2 | 96   | 10,080  | 967,680   |      |        |
| 階段ブロック     |        | 5割用 連節鋼線を含まず        | 個  | 94   | 23,500  | 2,209,000 |      |        |
| 再生クラッシャーラン |        | RC-40               | m3 | 17.3 | 1,300   | 22,490    |      |        |
| 亜鉛アルミメッキ鋼線 |        | 径8mm                | t  | 0.08 | 464,000 | 37,120    |      |        |
| 計          |        |                     |    |      |         | 3,236,290 |      |        |
| 単価         |        |                     |    |      |         | 33,720    | 円/m2 |        |
|            |        |                     |    |      |         |           |      |        |
|            |        |                     |    |      |         |           |      |        |
|            |        |                     |    |      |         |           |      |        |
|            |        |                     |    |      |         |           |      |        |
|            |        |                     |    |      |         |           |      |        |
|            |        |                     |    |      |         |           |      |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | プレキャスト基礎ブロック   | 底幅 50cm 高さ 50cm                         | 単位             | m  | 数量     | 10      | 単価  | 30,510 |
|--------|----------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | プレキャスト基礎ブロック   |   | m              | 10 | 5,136  | 51,360  |     |        |
|        | プレキャスト基礎コンクリート | 500×500×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 48,800 | 244,000 |     |        |
|        | 基礎碎石           | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 7  | 1,382  | 9,674   |     |        |
|        | 計              |   |                |    |        | 305,034 |     |        |
|        | 単価             |   |                |    |        | 30,510  | 円/m |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                |   |                |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート | 幅 30 c m 高さ 50 c m                      | 単位             | m  | 数量     |         | 10  | 単価 | 33,870 |
|--------|--------------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称     |                    | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート | B300 H500~600 作業半径55m以下                 | m              | 10 | 18,020 | 180,200 |     |    |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート      | 300×500×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |     |    |        |
|        | 基礎碎石               | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |    |        |
|        | 計                  |   |                |    |        | 338,610 |     |    |        |
|        | 単価                 |   |                |    |        | 33,870  | 円/m |    |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |    |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-121号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート<br>手摺り設置部 | 幅 30 c m 高さ 50 c m                        | 単位             | m  | 数量     |         | 10 | 単価  | 37,410 |
|--------|------------------------------|---|----------------|----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称     |                              | 規格  | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |     |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート           | B300 H500~600 作業半径55m以下                   | m              | 10 | 18,020 | 180,200 |    |     |        |
|        | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)         | 100mm以上110mm未満<br>200mm以上400mm以下          | 孔              | 5  | 7,090  | 35,450  |    |     |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート                | 300×500×2000 連結金具含む                       | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |    |     |        |
|        | 基礎砕石                         | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クワッチャラン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |    |     |        |
|        | 計                            |   |                |    |        | 374,060 |    |     |        |
|        | 単価                           |   |                |    |        | 37,410  |    | 円/m |        |
|        |                              |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                              |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                              |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                              |   |                |    |        |         |    |     |        |
|        |                              |   |                |    |        |         |    |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート | 幅 30 c m 高さ 60 c m                      | 単位             | m  | 数量     | 10      | 単価  | 37,770 |
|--------|--------------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                    | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート | B300 H500~600 作業半径55m以下                 | m              | 10 | 18,020 | 180,200 |     |        |
|        | プレキャスト帯コンクリート      | 300×600×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 38,100 | 190,500 |     |        |
|        | 基礎碎石               | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |        |
|        | 計                  |   |                |    |        | 377,610 |     |        |
|        | 単価                 |   |                |    |        | 37,770  | 円/m |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |        |
|        |                    |   |                |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                                      | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |
|--------------------------|---|----------------|----|--------|---------|-----|
| 単-123号<br>プレキャスト縦帯コンクリート | 幅 30 c m 高さ 50 c m                      | m              |    |        |         |     |
|                          |   |                | 10 |        | 20,950  |     |
| プレキャスト巻止ブロック             |   | m              | 10 | 5,109  | 51,090  |     |
| プレキャスト帯コンクリート            | 300×500×2000 連結金具含む                     | 個              | 5  | 30,300 | 151,500 |     |
| 基礎碎石                     | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 5  | 1,382  | 6,910   |     |
| 計                        |   |                |    |        | 209,500 |     |
| 単価                       |   |                |    |        | 20,950  | 円/m |
|                          |   |                |    |        |         |     |
|                          |   |                |    |        |         |     |
|                          |   |                |    |        |         |     |
|                          |   |                |    |        |         |     |
|                          |   |                |    |        |         |     |
|                          |   |                |    |        |         |     |
|                          |   |                |    |        |         |     |

# 1次単価表

|            |        |                       |    |     |        | 単価使用年月  | 2025.12         |
|------------|--------|-----------------------|----|-----|--------|---------|-----------------|
|            |        |                       |    |     |        | 歩掛使用年月  | 2025.12         |
|            |        |                       |    |     |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-124号     | 平板ブロック | 997×997×150           | 単位 | m2  | 数量     | 10      | 単価              |
|            |        |                       |    |     |        |         | 16,800          |
| 名称         |        | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要              |
| 平ブロック設置    |        | 連結金具設置を含まない、作業半径55m以下 | m2 | 10  | 6,552  | 65,520  |                 |
| 平ブロック      |        | 997×997×150 連結金具を含まず  | 個  | 10  | 10,000 | 100,000 |                 |
| 再生クラッシャーラン |        | RC-40                 | m3 | 1.9 | 1,300  | 2,470   |                 |
| 計          |        |                       |    |     |        | 167,990 |                 |
| 単価         |        |                       |    |     |        | 16,800  | 円/m2            |
|            |        |                       |    |     |        |         |                 |
|            |        |                       |    |     |        |         |                 |
|            |        |                       |    |     |        |         |                 |
|            |        |                       |    |     |        |         |                 |
|            |        |                       |    |     |        |         |                 |
|            |        |                       |    |     |        |         |                 |
|            |        |                       |    |     |        |         |                 |

# 1 次単価表

|        |     |                         |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 12        |
|--------|-----|-------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|        |     |                         |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
|        |     |                         |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-125号 | 手摺り | H=850                   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価              |
|        |     |                         |    |    |        |        | 53,950          |
| 名称     |     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 手摺り設置  |     | H=850                   | m  | 1  | 3,842  | 3,842  |                 |
| 手摺り    |     | SUS H=850 支柱 φ60.5×t3.0 | m  | 1  | 50,100 | 50,100 |                 |
| 計      |     |                         |    |    |        | 53,942 |                 |
| 単価     |     |                         |    |    |        | 53,950 | 円/m             |

|        |      |   |     |    |         | 単価使用年月  | 2025. 12        |
|--------|------|---|-----|----|---------|---------|-----------------|
|        |      |   |     |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 12        |
|        |      |   |     |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-126号 | 小型擁壁 | 0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)                        | 単位  | m3 | 数量      | 1       | 単価              |
|        |      |   |     |    |         |         | 103,500         |
| 名称     |      | 規格  | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |
| 小型擁壁   |      | 0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)<br>有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1  | 103,500 | 103,500 |                 |
| 計      |      |   |     |    |         | 103,500 |                 |
| 単価     |      |   |     |    |         | 103,500 | 円/m3            |

# 1次単価表

|        |      |  |    |    |         | 単価使用年月  | 2025.12         |         |
|--------|------|--|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
|        |      |  |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025.12         |         |
|        |      |  |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-127号 | 小型擁壁 | 0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)                       | 単位 | m3 | 数量      | 1       | 単価              | 103,500 |
| 名称     |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |         |
| 小型擁壁   |      | 0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)<br>有り無し 一般養生・特殊養生(練炭) | m3 | 1  | 103,500 | 103,500 |                 |         |
| 計      |      |  |    |    |         | 103,500 |                 |         |
| 単価     |      |  |    |    |         | 103,500 | 円/m3            |         |
|        |      |  |    |    |         |         |                 |         |

|           |           |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |           |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |           |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-128号    | 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×600)片面R                                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 9,426 |
| 名称        |           | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 歩車道境界ブロック |           | 設置 C種(180/210×300×600)<br>再生クワッシュラン RC-40<br>生コンクリート(各種) 無し | m  | 1  | 9,426 | 9,426  |                 |       |
| 計         |           |   |    |    |       | 9,426  |                 |       |
| 単価        |           |   |    |    |       | 9,426  | 円/m             |       |
|           |           |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-129号 | 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×600)片面R                       | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 6,315 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称     |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 歩車道境界ブロック | 設置 B種(180/205×250×600)<br>再生クラッシュラン RC-40 無し | m  | 1  | 6,315 | 6,315 |     |       |
|        | 計         |  |    |    |       | 6,315 |     |       |
|        | 単価        |  |    |    |       | 6,315 | 円/m |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |
|        |           |  |    |    |       |       |     |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 歩車道境界ブロック       | C種(180/240×300×600)両面R                                     | 単位 | m   | 数量     | 10        | 単価  | 10, 150 |
|--------|-----------------|--|----|-----|--------|-----------|-----|---------|
| 名称     |                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |         |
|        | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m  | 8.8 | 9,527  | 83,837.6  |     |         |
|        | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m  | 1.2 | 13,010 | 15,612    |     |         |
|        | 道路付属物設置工(道路鋸設置) | 小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無       | 個  | 1   | 2,050  | 2,050     |     |         |
|        | 計               |  |    |     |        | 101,499.6 |     |         |
|        | 単価              |  |    |     |        | 10,150    | 円/m |         |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |         |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |         |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |         |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |         |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |         |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |         |

# 1次単価表

|           |           |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |           |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |           |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-131号    | 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×600)片面R                                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 9,426 |
| 名称        |           | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 歩車道境界ブロック |           | 設置 C種(180/210×300×600)<br>再生クラッシュラン RC-40<br>生コンクリート(各種) 無し | m  | 1  | 9,426 | 9,426  |                 |       |
| 計         |           |   |    |    |       | 9,426  |                 |       |
| 単価        |           |   |    |    |       | 9,426  | 円/m             |       |
|           |           |   |    |    |       |        |                 |       |

|           |           |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |           |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |           |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-132号    | 歩車道境界ブロック | C種(203/210×70×600)片面R  | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 8,140 |
| 名称        |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 歩車道境界ブロック |           | 設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40<br>生コンクリート(各種) 無し | m  | 1  | 8,140 | 8,140  |                 |       |
| 計         |           |  |    |    |       | 8,140  |                 |       |
| 単価        |           |  |    |    |       | 8,140  | 円/m             |       |
|           |           |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|           |           |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |           |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |           |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-133号    | 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×600)片面R                                    | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 9,426 |
| 名称        |           | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 歩車道境界ブロック |           | 設置 C種(180/210×300×600)<br>再生クッション RC-40<br>生コンクリート(各種) 無し | m  | 1  | 9,426 | 9,426  |                 |       |
| 計         |           |   |    |    |       | 9,426  |                 |       |
| 単価        |           |   |    |    |       | 9,426  | 円/m             |       |
|           |           |   |    |    |       |        |                 |       |

|        |        |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |        |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |        |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-134号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 971.1 |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 971.1 | 971.1  |                 |       |
| 計      |        |  |    |    |       | 971.1  |                 |       |
| 単価     |        |  |    |    |       | 971.1  | 円/m             |       |
|        |        |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-135号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無                             | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 866.7 |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 866.7 | 866.7  |                 |       |
| 計      |        |   |    |    |       | 866.7  |                 |       |
| 単価     |        |   |    |    |       | 866.7  | 円/m             |       |
|        |        |   |    |    |       |        |                 |       |

|        |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-136号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 383.1 |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 383.1 | 383.1  |                 |       |
| 計      |        |   |    |    |       | 383.1  |                 |       |
| 単価     |        |   |    |    |       | 383.1  | 円/m             |       |
|        |        |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |              |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |              |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |              |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-137号 | 溶融式区画線<br>夜間 | 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 591.2 |
| 名称     |              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |              | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 591.2 | 591.2  |                 |       |
| 計      |              |   |    |    |       | 591.2  |                 |       |
| 単価     |              |   |    |    |       | 591.2  | 円/m             |       |
|        |              |   |    |    |       |        |                 |       |

|        |              |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |              |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |              |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-138号 | 溶融式区画線<br>夜間 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無  | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 525.9 |
| 名称     |              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |              | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 525.9 | 525.9  |                 |       |
| 計      |              |  |    |    |       | 525.9  |                 |       |
| 単価     |              |  |    |    |       | 525.9  | 円/m             |       |
|        |              |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|----------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |                |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-139号 | 溶融式区画線<br>夜間 黄 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 606.7 |
| 名称     |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |                | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 606.7 | 606.7  |                 |       |
| 計      |                |   |    |    |       | 606.7  |                 |       |
| 単価     |                |   |    |    |       | 606.7  | 円/m             |       |
|        |                |   |    |    |       |        |                 |       |

|        |                |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|----------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |                |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-140号 | 溶融式区画線<br>夜間 黄 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 648.1 |
| 名称     |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |                | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 648.1 | 648.1  |                 |       |
| 計      |                |   |    |    |       | 648.1  |                 |       |
| 単価     |                |   |    |    |       | 648.1  | 円/m             |       |
|        |                |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |              |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |              |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |              |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-141号 | 溶融式区画線<br>夜間 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無  | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 982.1 |
| 名称     |              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |              | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 982.1 | 982.1  |                 |       |
| 計      |              |  |    |    |       | 982.1  |                 |       |
| 単価     |              |  |    |    |       | 982.1  | 円/m             |       |
|        |              |  |    |    |       |        |                 |       |

|        |              |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |              |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |              |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-142号 | 溶融式区画線<br>夜間 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,288 |
| 名称     |              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |              | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 1,288 | 1,288  |                 |       |
| 計      |              |   |    |    |       | 1,288  |                 |       |
| 単価     |              |   |    |    |       | 1,288  | 円/m             |       |
|        |              |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |              |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |              |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |              |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-143号 | 名称           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 単価              | 摘要    |
|        | 溶融式区画線<br>夜間 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水<br>性舗装無                                  | m  |    |       | 1      |                 | 1,295 |
|        | 区画線設置        | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 1,295 | 1,295  |                 |       |
|        | 計            |  |    |    |       | 1,295  |                 |       |
|        | 単価           |  |    |    |       | 1,295  | 円/m             |       |
|        |              |  |    |    |       |        |                 |       |

|        |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-144号 | 名称     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 単価              | 摘要    |
|        | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有   | m  |    |       | 1      |                 | 443.5 |
|        | 区画線設置  | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 443.5 | 443.5  |                 |       |
|        | 計      |   |    |    |       | 443.5  |                 |       |
|        | 単価     |   |    |    |       | 443.5  | 円/m             |       |
|        |        |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |             |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|-------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |             |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |             |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-145号 | 溶融式区画線<br>黄 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有  | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>564.7     |
| 名称     |             | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |             | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 564.7 | 564.7  |                 |
| 計      |             |  |    |    |       | 564.7  |                 |
| 単価     |             |  |    |    |       | 564.7  | 円/m             |
|        |             |  |    |    |       |        |                 |

|        |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-146号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>467.6     |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 467.6 | 467.6  |                 |
| 計      |        |   |    |    |       | 467.6  |                 |
| 単価     |        |   |    |    |       | 467.6  | 円/m             |
|        |        |   |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |        |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |        |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |        |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-147号 | 名称     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 単価              | 摘要    |
|        | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有   | m  |    |       | 1      |                 | 1,158 |
|        | 区画線設置  | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1,158 | 1,158  |                 |       |
|        | 計      |  |    |    |       | 1,158  |                 |       |
|        | 単価     |  |    |    |       | 1,158  | 円/m             |       |

|        |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-148号 | 名称     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 単価              | 摘要    |
|        | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有                                   | m  |    |       | 1      |                 | 921.3 |
|        | 区画線設置  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 921.3 | 921.3  |                 |       |
|        | 計      |   |    |    |       | 921.3  |                 |       |
|        | 単価     |   |    |    |       | 921.3  | 円/m             |       |

# 1次単価表

|                  |                  |                                       |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|                  |                  |                                       |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                  |                  |                                       |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-149号           | 転落(横断)防止柵<br>景観色 | 柵高 1.1m 土中建込                          | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価<br>12,140    |
| 名称               |                  | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 |                  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>100m以上(標準) 無 無 | m  | 1  | 12,140 | 12,140 |                 |
| 計                |                  |                                       |    |    |        | 12,140 |                 |
| 単価               |                  |                                       |    |    |        | 12,140 | 円/m             |
|                  |                  |                                       |    |    |        |        |                 |

|           |           |                                    |                |                |       | 単価使用年月 | 2025.12          |
|-----------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|
|           |           |                                    |                |                |       | 歩掛使用年月 | 2025.12          |
|           |           |                                    |                |                |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0  |
| 単-150号    | 下層路盤(歩道部) | 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm          | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    | 1      | 単価<br>894.3      |
| 名称        |           | 規格                                 | 単位             | 数量             | 単価    | 金額     | 摘要               |
| 下層路盤(歩道部) |           | 100mm 1層施工 再生クワッチャン<br>RC-40 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1              | 894.3 | 894.3  |                  |
| 計         |           |                                    |                |                |       | 894.3  |                  |
| 単価        |           |                                    |                |                |       | 894.3  | 円/m <sup>2</sup> |
|           |           |                                    |                |                |       |        |                  |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-152号 | 歩車道境界ブロック       | C種(180/240×300×600)両面R                                     | 単位 | m   | 数量     | 10        | 単価  | 10,150 |
|--------|-----------------|--|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m  | 8.8 | 9,527  | 83,837.6  |     |        |
|        | 歩車道境界ブロック       | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m  | 1.2 | 13,010 | 15,612    |     |        |
|        | 道路付属物設置工(道路鏡設置) | 小型鏡 手間+材料費 小型鏡 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無       | 個  | 1   | 2,050  | 2,050     |     |        |
|        | 計               |  |    |     |        | 101,499.6 |     |        |
|        | 単価              |  |    |     |        | 10,150    | 円/m |        |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |        |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |        |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |        |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |        |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |        |
|        |                 |  |    |     |        |           |     |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要            |
|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|---------------|
| 単-154号<br>車止めポスト<br>A | 車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 950mm | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価<br>220,800 |
| 車止めポスト設置              | φ139.8 H950 基礎寸法500×500×500    | 基  | 1  | 17,790  | 17,790  |               |
| 車止めA                  | φ139.8×3.5×950 水抜きパイプ含む        | 基  | 1  | 180,000 | 180,000 |               |
| 車止めA基礎ブロック            | 500×500×500 水抜きパイプ除く           | 基  | 1  | 23,000  | 23,000  |               |
| 計                     |                                |    |    |         | 220,790 |               |
| 単価                    |                                |    |    |         | 220,800 | 円/本           |
|                       |                                |    |    |         |         |               |
|                       |                                |    |    |         |         |               |
|                       |                                |    |    |         |         |               |
|                       |                                |    |    |         |         |               |
|                       |                                |    |    |         |         |               |
|                       |                                |    |    |         |         |               |
|                       |                                |    |    |         |         |               |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格                                      | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要        |
|-----------------|---|----------------|------|--------|-----------|-----------|
| 単-155号 車止めポスト B | 車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 1050mm         | 単位             | 本    | 数量     | 1         | 単価 92,280 |
| 車止めポスト設置        | φ114.3 H1050 基礎寸法400×400×450            | 基              | 1    | 17,790 | 17,790    |           |
| 車止めB            | φ114.3×4.0×1050(H=850)ステンスフランジ付 ホルム含む   | 基              | 1    | 62,500 | 62,500    |           |
| 車止めB基礎ブロック      | 400×400×450 金ごて仕上 面取り                   | 基              | 1    | 11,500 | 11,500    |           |
| 基礎砕石            | 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュ70<br>40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 0.25 | 1,935  | 483.75    |           |
| 計               |   |                |      |        | 92,273.75 |           |
| 単価              |   |                |      |        | 92,280    | 円/本       |
|                 |   |                |      |        |           |           |
|                 |   |                |      |        |           |           |
|                 |   |                |      |        |           |           |
|                 |   |                |      |        |           |           |
|                 |   |                |      |        |           |           |
|                 |   |                |      |        |           |           |

# 1 次単価表

|          |               |         |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |       |
|----------|---------------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |               |         |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |       |
|          |               |         |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-156号   | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-C-2E | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 2,121 |
| 名称       |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| ガードレール撤去 |               | Gr-C-2E | m  | 1  | 2,121 | 2,121  |                 |       |
| 計        |               |         |    |    |       | 2,121  |                 |       |
| 単価       |               |         |    |    |       | 2,121  | 円/m             |       |
|          |               |         |    |    |       |        |                 |       |

|                   |               |                      |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |       |
|-------------------|---------------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                   |               |                      |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |       |
|                   |               |                      |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-157号            | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-C-4E              | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,417 |
| 名称                |               | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) |               | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | m  | 1  | 1,417 | 1,417  |                 |       |
| 計                 |               |                      |    |    |       | 1,417  |                 |       |
| 単価                |               |                      |    |    |       | 1,417  | 円/m             |       |
|                   |               |                      |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                  |                 |                                       |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                  |                 |                                       |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                 |                                       |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-158号           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P-3C                                  | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 882.3 |
| 名称               |                 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 |                 | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・ハネ式 3m 無 無 | m  | 1  | 882.3 | 882.3  |                 |       |
| 計                |                 |                                       |    |    |       | 882.3  |                 |       |
| 単価               |                 |                                       |    |    |       | 882.3  | 円/m             |       |
|                  |                 |                                       |    |    |       |        |                 |       |

|                  |                       |                                       |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                  |                       |                                       |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                       |                                       |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-159号           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>夜間 | P-3C                                  | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,787 |
| 名称               |                       | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 |                       | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・ハネ式 3m 有 有 | m  | 1  | 1,787 | 1,787  |                 |       |
| 計                |                       |                                       |    |    |       | 1,787  |                 |       |
| 単価               |                       |                                       |    |    |       | 1,787  | 円/m             |       |
|                  |                       |                                       |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                  |                       |                   |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|                  |                       |                   |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                       |                   |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-160号           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>夜間 | P-3E              | 単位 | m  | 数量 | 1      | 単価              | 2,231 |
| 名称               |                       | 規格                |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要    |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 |                       | 土中建込ビーム式・パネ式 3m有有 |    | m  | 1  | 2,231  | 2,231           |       |
| 計                |                       |                   |    |    |    |        | 2,231           |       |
| 単価               |                       |                   |    |    |    |        | 2,231           | 円/m   |
|                  |                       |                   |    |    |    |        |                 |       |

|                  |                       |                                     |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|                  |                       |                                     |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                       |                                     |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-161号           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>夜間 | P-1C                                | 単位 | m  | 数量 | 1      | 単価              | 5,182 |
| 名称               |                       | 規格                                  |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要    |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 |                       | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・パネ式 1m有有 |    | m  | 1  | 5,182  | 5,182           |       |
| 計                |                       |                                     |    |    |    |        | 5,182           |       |
| 単価               |                       |                                     |    |    |    |        | 5,182           | 円/m   |
|                  |                       |                                     |    |    |    |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |          |    |    |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|----------|----------|----|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|          |          |    |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|          |          |    |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-162号   | A型ハケット撤去 |    | 単位 | m  | 数量  | 1      | 単価              | 259 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| A型ハケット撤去 |          |    | m  | 1  | 259 | 259    |                 |     |
| 計        |          |    |    |    |     | 259    |                 |     |
| 単価       |          |    |    |    |     | 259    | 円/m             |     |
|          |          |    |    |    |     |        |                 |     |

|               |      |                    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|---------------|------|--------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|               |      |                    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|               |      |                    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-163号        | 標識撤去 | 単柱式                | 単位 | 基  | 数量     | 1      | 単価              | 19,090 |
| 名称            |      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） |      | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 基  | 1  | 19,090 | 19,090 |                 |        |
| 計             |      |                    |    |    |        | 19,090 |                 |        |
| 単価            |      |                    |    |    |        | 19,090 | 円/基             |        |
|               |      |                    |    |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|                  |      |                        |    |     |    | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------------|------|------------------------|----|-----|----|--------|-----------------|
|                  |      |                        |    |     |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                  |      |                        |    |     |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-164号           | 標識撤去 | F型                     | 単位 | 基   | 数量 |        | 単価              |
|                  |      |                        |    |     |    | 1      | 245,000         |
| 名称               |      | 規格                     |    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額              |
| 標識柱撤去 (片持式・門型式)  |      | 片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無 |    | 基   | 1  | 25,560 | 25,560          |
| 標識基礎撤去 (片持式・門型式) |      | 無 無                    |    | m 3 | 3  | 73,130 | 219,390         |
| 計                |      |                        |    |     |    |        | 244,950         |
| 単価               |      |                        |    |     |    |        | 245,000 円/基     |

|                |                          |                    |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------------|--------------------------|--------------------|----|----|----|--------|-----------------|
|                |                          |                    |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                |                          |                    |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-165号         | 規制標識撤去 大型貨物自動車等 通行止め、最高速 | 単柱式                | 単位 | 基  | 数量 |        | 単価              |
|                |                          |                    |    |    |    | 1      | 19,090          |
| 名称             |                          | 規格                 |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              |
| 標識柱・基礎撤去 (路側式) |                          | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 |    | 基  | 1  | 19,090 | 19,090          |
| 計              |                          |                    |    |    |    |        | 19,090          |
| 単価             |                          |                    |    |    |    |        | 19,090 円/基      |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-167号           | 規制標識撤去 夜間 最高速度、駐車禁 | 片持式                    | 単位  | 基   | 数量      | 1       | 単価  | 162,400 |
|------------------|--------------------|------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称               |                    | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 標識柱撤去 (片持式・門型式)  |                    | 片持式 400kg未満/基 3基以上 有 有 | 基   | 1   | 37,950  | 37,950  |     |         |
| 【基礎】             |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
| 標識基礎撤去 (片持式・門型式) |                    | 有 有                    | m 3 | 1.2 | 103,700 | 124,440 |     |         |
| 計                |                    |                        |     |     |         | 162,390 |     |         |
| 単価               |                    |                        |     |     |         | 162,400 | 円/基 |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                    |                        |     |     |         |         |     |         |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | 標識撤去<br>逆L型              |                        | 単位 | 基   | 数量   |         | 1           | 単価  | 238, 400 |
|--------|--------------------------|------------------------|----|-----|------|---------|-------------|-----|----------|
| 名称     |                          | 規格                     |    | 単位  | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要  |          |
|        | 標識柱撤去 (片持式・門型式)          | 片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無 |    | 基   | 1    | 25, 560 | 25, 560     |     |          |
|        | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2未満 10m2未満 無 無     |    | m 2 | 1. 3 | 14, 180 | 18, 434     |     |          |
|        | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2以上 10m2未満 無 無     |    | m 2 | 2. 4 | 7, 838  | 18, 811. 2  |     |          |
|        | 標識基礎撤去 (片持式・門型式)         | 無 無                    |    | m 3 | 2. 4 | 73, 130 | 175, 512    |     |          |
|        | 計                        |                        |    |     |      |         | 238, 317. 2 |     |          |
|        | 単価                       |                        |    |     |      |         | 238, 400    | 円/基 |          |
|        |                          |                        |    |     |      |         |             |     |          |
|        |                          |                        |    |     |      |         |             |     |          |
|        |                          |                        |    |     |      |         |             |     |          |
|        |                          |                        |    |     |      |         |             |     |          |
|        |                          |                        |    |     |      |         |             |     |          |
|        |                          |                        |    |     |      |         |             |     |          |

# 1次単価表

|               |      |                    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|---------------|------|--------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|               |      |                    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|               |      |                    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一170号        | 標識撤去 | 单柱式 φ60.5          | 単位 | 基  | 数量     | 1      | 単価              | 19,090 |
| 名称            |      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） |      | 单柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 基  | 1  | 19,090 | 19,090 |                 |        |
| 計             |      |                    |    |    |        | 19,090 |                 |        |
| 単価            |      |                    |    |    |        | 19,090 | 円/基             |        |
|               |      |                    |    |    |        |        |                 |        |

|                 |         |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------------|---------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                 |         |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                 |         |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一171号          | 視線誘導標撤去 | φ100 片面反射 支柱φ34.0 土中建込 10本以上30本未満 土中建込 10本以上30本未満 | 単位 | 本  | 数量    | 1      | 単価              | 1,205 |
| 名称              |         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） |         | 土中建込 10本以上30本未満 無 無                               | 本  | 1  | 1,205 | 1,205  |                 |       |
| 計               |         |   |    |    |       | 1,205  |                 |       |
| 単価              |         |   |    |    |       | 1,205  | 円/本             |       |
|                 |         |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |       |                    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-172号 | 車止め撤去 | 車止め① φ114.3 H=1000 | 単位 | 本  | 数量    | 1      | 単価              | 5,282 |
| 名称     |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 車止め撤去① |       | φ114.3 H=1000      | 本  | 1  | 5,282 | 5,282  |                 |       |
| 計      |       |                    |    |    |       | 5,282  |                 |       |
| 単価     |       |                    |    |    |       | 5,282  | 円/本             |       |
|        |       |                    |    |    |       |        |                 |       |

|        |       |                    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-173号 | 車止め撤去 | 車止め③ φ114.3 H=2000 | 単位 | 本  | 数量    | 1      | 単価              | 5,282 |
| 名称     |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 車止め撤去③ |       | φ114.3 H=2000      | 本  | 1  | 5,282 | 5,282  |                 |       |
| 計      |       |                    |    |    |       | 5,282  |                 |       |
| 単価     |       |                    |    |    |       | 5,282  | 円/本             |       |
|        |       |                    |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |       |                    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-174号 | 車止め撤去 | 車止め① φ114.3 H=1000 | 単位 | 本  | 数量    | 1      | 単価              | 5,282 |
| 名称     |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 車止め撤去① |       | φ114.3 H=1000      | 本  | 1  | 5,282 | 5,282  |                 |       |
| 計      |       |                    |    |    |       | 5,282  |                 |       |
| 単価     |       |                    |    |    |       | 5,282  | 円/本             |       |
|        |       |                    |    |    |       |        |                 |       |

|        |       |                     |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                     |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                     |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-175号 | 区画線消去 | 削取り式                | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 642.2 |
| 名称     |       | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線消去  |       | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m  | 1  | 642.2 | 642.2  |                 |       |
| 計      |       |                     |    |    |       | 642.2  |                 |       |
| 単価     |       |                     |    |    |       | 642.2  | 円/m             |       |
|        |       |                     |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |       |                     |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|--------|-------|---------------------|----|----|----|--------|-----------------|-----|
|        |       |                     |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|        |       |                     |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-176号 | 区画線消去 | 削取り式                | 単位 | m  | 数量 | 1      | 単価              |     |
|        |       |                     |    |    |    |        | 642.2           |     |
| 名称     |       | 規格                  |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要  |
| 区画線消去  |       | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 |    | m  | 1  | 642.2  | 642.2           |     |
| 計      |       |                     |    |    |    |        | 642.2           |     |
| 単価     |       |                     |    |    |    |        | 642.2           | 円/m |
|        |       |                     |    |    |    |        |                 |     |

|        |       |                        |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|--------|-------|------------------------|----|----|----|--------|-----------------|-----|
|        |       |                        |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|        |       |                        |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-177号 | 区画線消去 | 削取り式                   | 単位 | m  | 数量 | 1      | 単価              |     |
|        | 夜間    |                        |    |    |    |        | 1,072           |     |
| 名称     |       | 規格                     |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要  |
| 区画線消去  |       | 有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用 |    | m  | 1  | 1,072  | 1,072           |     |
| 計      |       |                        |    |    |    |        | 1,072           |     |
| 単価     |       |                        |    |    |    |        | 1,072           | 円/m |
|        |       |                        |    |    |    |        |                 |     |

# 1次単価表

|        |       |                     |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|---------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|        |       |                     |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                     |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-178号 | 区画線消去 | 削取り式                | 単位 | m  | 数量 | 1      | 単価              | 642.2 |
| 名称     |       | 規格                  |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要    |
| 区画線消去  |       | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 |    | m  | 1  | 642.2  | 642.2           |       |
| 計      |       |                     |    |    |    |        | 642.2           |       |
| 単価     |       |                     |    |    |    |        | 642.2           | 円/m   |
|        |       |                     |    |    |    |        |                 |       |

|        |     |                  |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----|------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|        |     |                  |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |     |                  |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-179号 | 土のう | 大型土のう 撤去         | 単位 | 袋  | 数量 | 1      | 単価              | 1,017 |
| 名称     |     | 規格               |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要    |
| 大型土のう工 |     | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m |    | 袋  | 1  | 1,017  | 1,017           |       |
| 計      |     |                  |    |    |    |        | 1,017           |       |
| 単価     |     |                  |    |    |    |        | 1,017           | 円/袋   |
|        |     |                  |    |    |    |        |                 |       |

# 1次単価表

|         |       |                              |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|---------|-------|------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|         |       |                              |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|         |       |                              |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-180号  | 土木シート | 撤去                           | 単位 | m2 | 数量 | 1      | 単価              | 77.72 |
| 名称      |       | 規格                           |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要    |
| 土木シート撤去 |       | ナイロン・ポリエステル系織布 t=0.18~0.25mm |    | m2 | 1  | 77.72  | 77.72           |       |
| 計       |       |                              |    |    |    |        | 77.72           |       |
| 単価      |       |                              |    |    |    |        | 77.72           | 円/m2  |
|         |       |                              |    |    |    |        |                 |       |

|          |              |                     |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|----------|--------------|---------------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|
|          |              |                     |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|          |              |                     |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-181号   | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位 | m3 | 数量 | 1      | 単価              | 11,470 |
| 名称       |              | 規格                  |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要     |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 |    | m3 | 1  | 11,470 | 11,470          |        |
| 計        |              |                     |    |    |    |        | 11,470          |        |
| 単価       |              |                     |    |    |    |        | 11,470          | 円/m3   |
|          |              |                     |    |    |    |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |            |           |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |    |
|--------|------------|-----------|----|----|-------|--------|-----------------|----|
|        |            |           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |    |
|        |            |           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |    |
| 単-182号 | 名称         | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 単価              | 摘要 |
|        | コンクリート二次破碎 | 15~20cm程度 | m3 | 1  | 2,014 | 2,014  | 2,014           |    |
|        | 計          |           |    |    |       | 2,014  |                 |    |
|        | 単価         |           |    |    |       | 2,014  | 円/m3            |    |

|        |       |                    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |    |
|--------|-------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|----|
|        |       |                    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |    |
|        |       |                    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |    |
| 単-183号 | 名称    | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 単価              | 摘要 |
|        | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | m2 | 1  | 631.1 | 631.1  | 631.1           |    |
|        | 計     |                    |    |    |       | 631.1  |                 |    |
|        | 単価    |                    |    |    |       | 631.1  | 円/m2            |    |

# 1 次単価表

|        |       |                                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|        |       |                                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |       |                                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-184号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m           | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>631.1     |
| 名称     |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 舗装版破碎  |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 631.1 | 631.1  |                 |
| 計      |       |                                 |     |    |       | 631.1  |                 |
| 単価     |       |                                 |     |    |       | 631.1  | 円/m2            |
|        |       |                                 |     |    |       |        |                 |

|          |                    |                        |     |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|--------------------|------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|
|          |                    |                        |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |                    |                        |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-185号   | コンクリート構造物取壊し<br>夜間 | 無筋構造物 機械施工             | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>17,510    |
| 名称       |                    | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 構造物とりこわし |                    | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | m 3 | 1  | 17,510 | 17,510 |                 |
| 計        |                    |                        |     |    |        | 17,510 |                 |
| 単価       |                    |                        |     |    |        | 17,510 | 円/m3            |
|          |                    |                        |     |    |        |        |                 |

# 1 次単価表

|            |            |           |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |       |
|------------|------------|-----------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |       |
|            |            |           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一186号     | コンクリート二次破碎 | 15~20cm程度 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 2,014 |
| 名称         |            | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| コンクリート二次破碎 |            | 15~20cm程度 | m3 | 1  | 2,014 | 2,014  |                 |       |
| 計          |            |           |    |    |       | 2,014  |                 |       |
| 単価         |            |           |    |    |       | 2,014  | 円/m3            |       |
|            |            |           |    |    |       |        |                 |       |

|        |             |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |       |
|--------|-------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |             |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |       |
|        |             |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一187号 | 舗装版破碎<br>夜間 | アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m               | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 920.8 |
| 名称     |             | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 舗装版破碎  |             | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 920.8 | 920.8  |                 |       |
| 計      |             |                                    |     |    |       | 920.8  |                 |       |
| 単価     |             |                                    |     |    |       | 920.8  | 円/m2            |       |
|        |             |                                    |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |             |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|-------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|        |             |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |             |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-188号 | 舗装版破碎<br>夜間 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m              | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>920.8     |
| 名称     |             | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 舗装版破碎  |             | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 920.8 | 920.8  |                 |
| 計      |             |                                    |     |    |       | 920.8  |                 |
| 単価     |             |                                    |     |    |       | 920.8  | 円/m2            |
|        |             |                                    |     |    |       |        |                 |

|          |              |                     |     |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|
|          |              |                     |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |              |                     |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-189号   | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>11,470    |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m 3 | 1  | 11,470 | 11,470 |                 |
| 計        |              |                     |     |    |        | 11,470 |                 |
| 単価       |              |                     |     |    |        | 11,470 | 円/m3            |
|          |              |                     |     |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|        |            |           |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|------------|-----------|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |            |           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |            |           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-190号 | 名称         | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 単-190号 | コンクリート二次破碎 | 15~20cm程度 | m3 | 1  | 2,014 | 2,014  | 2,014           |
|        | 名称         | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|        | コンクリート二次破碎 | 15~20cm程度 | m3 | 1  | 2,014 | 2,014  |                 |
|        | 計          |           |    |    |       | 2,014  |                 |
|        | 単価         |           |    |    |       | 2,014  | 円/m3            |
|        |            |           |    |    |       |        |                 |

|        |       |                                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|-------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |       |                                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |       |                                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-191号 | 名称    | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 単-191号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm              | m2 | 1  | 631.1 | 631.1  | 631.1           |
|        | 名称    | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|        | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m2 | 1  | 631.1 | 631.1  |                 |
|        | 計     |                                 |    |    |       | 631.1  |                 |
|        | 単価    |                                 |    |    |       | 631.1  | 円/m2            |
|        |       |                                 |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |       |                                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-192号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m           | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 631.1 |
| 名称     |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 舗装版破碎  |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 631.1 | 631.1  |                 |       |
| 計      |       |                                 |     |    |       | 631.1  |                 |       |
| 単価     |       |                                 |     |    |       | 631.1  | 円/m2            |       |
|        |       |                                 |     |    |       |        |                 |       |

|        |       |                 |    |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|--------|-------|-----------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|        |       |                 |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|        |       |                 |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-193号 | 排水管撤去 | VU管 φ200        | 単位 | m  | 数量  | 1      | 単価              | 422 |
| 名称     |       | 規格              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 暗渠排水管  |       | 撤去 直管 200~400mm | m  | 1  | 422 | 422    |                 |     |
| 計      |       |                 |    |    |     | 422    |                 |     |
| 単価     |       |                 |    |    |     | 422    | 円/m             |     |
|        |       |                 |    |    |     |        |                 |     |

# 1次単価表

|        |        |  |     |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|--------|--------|--|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|        |        |  |     |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|        |        |  |     |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-194号 | ドレーン撤去 | 単粒碎石 掘削                                | 単位  | m3 | 数量  | 1      | 単価              | 238 |
| 名称     |        | 規格                                     | 単位  | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 掘削     |        | 土砂 オフソット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m 3 | 1  | 238 | 238    |                 |     |
| 計      |        |  |     |    |     | 238    |                 |     |
| 単価     |        |  |     |    |     | 238    | 円/m3            |     |
|        |        |  |     |    |     |        |                 |     |

|         |         |                                  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|---------|---------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|         |         |                                  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|         |         |                                  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-195号  | ふとんかご撤去 | 高さ50cm×幅80cm 2段 高さ50cm×幅100cm 2段 | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 3,436 |
| 名称      |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| ふとんかご撤去 |         | 高さ50cm×幅80cm 2段 高さ50cm×幅100cm 2段 | m  | 1  | 3,436 | 3,436  |                 |       |
| 計       |         |                                  |    |    |       | 3,436  |                 |       |
| 単価      |         |                                  |    |    |       | 3,436  | 円/m             |       |
|         |         |                                  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|            |           |      |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|-----------|------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|            |           |      |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |           |      |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-196号     | 半割コルゲート撤去 | φ600 | 単位 | m  | 数量 | 1      | 単価              | 3,368 |
| 名称         |           | 規格   |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要    |
| 半割コルゲート管撤去 |           | φ600 |    | m  | 1  | 3,368  | 3,368           |       |
| 計          |           |      |    |    |    |        | 3,368           |       |
| 単価         |           |      |    |    |    |        | 3,368           | 円/m   |
|            |           |      |    |    |    |        |                 |       |

|                    |              |                                 |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------------|--------------|---------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|                    |              |                                 |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                    |              |                                 |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-197号             | 地中配管<br>(撤去) | FEP 径 80mm×4条                   | 単位 | m  | 数量 | 1      | 単価              | 298.9 |
| 名称                 |              | 規格                              |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要    |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 |              | 道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm<br>4条 |    | m  | 1  | 298.9  | 298.9           |       |
| 計                  |              |                                 |    |    |    |        | 298.9           |       |
| 単価                 |              |                                 |    |    |    |        | 298.9           | 円/m   |
|                    |              |                                 |    |    |    |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |     |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |     |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |     |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-198号 | 殻運搬 | アスファルト殻   | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 2,206 |
| 名称     |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 殻運搬    |     | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,206 | 2,206  |                 |       |
| 計      |     |   |     |    |       | 2,206  |                 |       |
| 単価     |     |   |     |    |       | 2,206  | 円/m3            |       |
|        |     |   |     |    |       |        |                 |       |

|              |                       |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|-----------------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                       |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |                       |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-199号       | 堆積塵芥収集(機械処理)<br>(鉄くず) |  | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 4,775 |
| 名称           |                       | 規格                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 堆積塵芥収集(機械処理) |                       | 運搬のみ コンクリート塊等の重量物 有り<br>8.0km以下 持込 全ての費用 | m 3 | 1  | 4,775 | 4,775  |                 |       |
| 計            |                       |  |     |    |       | 4,775  |                 |       |
| 単価           |                       |  |     |    |       | 4,775  | 円/m3            |       |
|              |                       |  |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |     |         |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|-----|---------|----|----|-------|--------|-----------------|
|          |     |         |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |     |         |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-200号   | 処処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|          |     |         |    |    |       |        | 3,995           |
| 名称       |     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 処分費 (m3) |     |         | m3 | 1  | 3,995 | 3,995  |                 |
| 計        |     |         |    |    |       | 3,995  |                 |
| 単価       |     |         |    |    |       | 3,995  | 円/m3            |
|          |     |         |    |    |       |        |                 |

|          |           |                |    |    |      | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|-----------|----------------|----|----|------|--------|-----------------|
|          |           |                |    |    |      | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |           |                |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-201号   | 処分費 (鉄くず) | (ガードレール、転落防止柵) | 単位 | m3 | 数量   | 1      | 単価              |
|          |           |                |    |    |      |        | ■■■■            |
| 名称       |           | 規格             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要              |
| 処分費 (m3) |           |                | m3 | 1  | ■■■■ | ■■■■   |                 |
| 計        |           |                |    |    |      | ■■■■   |                 |
| 単価       |           |                |    |    |      | ■■■■   | 円/m3            |
|          |           |                |    |    |      |        |                 |

# 1次単価表

|        |           |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |           |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |           |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一202号 | 穀運搬<br>夜間 | アスファルト穀   | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 2,567 |
| 名称     |           | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 穀運搬    |           | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,567 | 2,567  |                 |       |
|        | 計         |   |     |    |       | 2,567  |                 |       |
|        | 単価        |   |     |    |       | 2,567  | 円/m3            |       |
|        |           |   |     |    |       |        |                 |       |

|              |                       |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|-----------------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                       |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |                       |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一203号       | 堆積塵芥収集(機械処理)<br>(鉄くず) |  | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 4,775 |
| 名称           |                       | 規格                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 堆積塵芥収集(機械処理) |                       | 運搬のみ コンクリート塊等の重量物 有り<br>8.0km以下 持込 全ての費用 | m 3 | 1  | 4,775 | 4,775  |                 |       |
|              | 計                     |  |     |    |       | 4,775  |                 |       |
|              | 単価                    |  |     |    |       | 4,775  | 円/m3            |       |
|              |                       |  |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |          |         |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|----------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|
|          |          |         |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |          |         |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-204号   | 処分<br>夜間 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称       |          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 処分費 (m3) |          |         | m3 | 1  | 5,170 | 5,170  |                 |
| 計        |          |         |    |    |       | 5,170  |                 |
| 単価       |          |         |    |    |       | 5,170  | 円/m3            |
|          |          |         |    |    |       |        |                 |

|          |           |                |    |    |      | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|-----------|----------------|----|----|------|--------|-----------------|
|          |           |                |    |    |      | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |           |                |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-205号   | 処分費 (鉄くず) | (ガードレール、転落防止柵) | 単位 | m3 | 数量   | 1      | 単価              |
| 名称       |           | 規格             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要              |
| 処分費 (m3) |           |                | m3 | 1  | ■■■■ | ■■■■   |                 |
| 計        |           |                |    |    |      | ■■■■   |                 |
| 単価       |           |                |    |    |      | ■■■■   | 円/m3            |
|          |           |                |    |    |      |        |                 |

# 1次単価表

|        |     |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |     |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |     |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-206号 | 穀運搬 | アスファルト穀   | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 2,206 |
| 名称     |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 穀運搬    |     | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,206 | 2,206  |                 |       |
| 計      |     |   |     |    |       | 2,206  |                 |       |
| 単価     |     |   |     |    |       | 2,206  | 円/m3            |       |
|        |     |   |     |    |       |        |                 |       |

|           |     |         |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |     |         |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |     |         |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-207号    | 穀処分 | アスファルト穀 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 3,995 |
| 名称        |     | 規格      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 処分費 (m 3) |     |         | m 3 | 1  | 3,995 | 3,995  |                 |       |
| 計         |     |         |     |    |       | 3,995  |                 |       |
| 単価        |     |         |     |    |       | 3,995  | 円/m3            |       |
|           |     |         |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-208号 | 道路照明移設       |   | 単位 | 基  | 数量     |         | 単価  |    |
|--------|--------------|---|----|----|--------|---------|-----|----|
|        | 名称           | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 1   | 摘要 |
|        | <b>【撤去】</b>  |   |    |    |        |         |     |    |
|        | 道路照明灯撤去      | 高さ:GL8~12m 重量:350kg以下<br>割増なし           | 基  | 1  | 16,020 | 16,020  |     |    |
|        | 照明器具取付       | 照明器具取付 撤去(再使用) 持込                       | 台  | 1  | 26,270 | 26,270  |     |    |
|        | <b>【再設置】</b> |   |    |    |        |         |     |    |
|        | 道路照明灯建柱      | 高さ:GL8~12m 重量:350kg以下<br>0円/基 0円/基 割増なし | 基  | 1  | 32,040 | 32,040  |     |    |
|        | 照明器具取付       | 照明器具取付 新設 持込                            | 台  | 1  | 26,270 | 26,270  |     |    |
|        | 計            |   |    |    |        | 100,600 |     |    |
|        | 単価           |   |    |    |        | 100,600 | 円/基 |    |
|        |              |   |    |    |        |         |     |    |
|        |              |   |    |    |        |         |     |    |
|        |              |   |    |    |        |         |     |    |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-209号 | 道路反射鏡移設 |  | 単位 | 基  | 数量      |    | 1       | 単価  | 67,440 |
|--------|---------|--|----|----|---------|----|---------|-----|--------|
| 名称     |         | 規格   |    | 単位 | 数量      | 単価 | 金額      | 摘要  |        |
| 道路反射鏡  | 支柱・基礎撤去 | 無し   | 基  | 1  | 20,800  |    | 20,800  |     |        |
| 道路反射鏡  | 支柱・基礎設置 | 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装<br>鋼管φ76.3×3.2×4000mm 無し 無し<br>無し | 基  | 1  | 66,740  |    | 66,740  |     |        |
| 道路反射鏡  | 支柱      | STK400 φ76.3×3.2×4000 下地亜鉛メッキ+静電粉体               | 本  | 1  | -20,100 |    | -20,100 |     |        |
| 計      |         |  |    |    |         |    | 67,440  |     |        |
| 単価     |         |  |    |    |         |    | 67,440  | 円/基 |        |
|        |         |  |    |    |         |    |         |     |        |
|        |         |  |    |    |         |    |         |     |        |
|        |         |  |    |    |         |    |         |     |        |
|        |         |  |    |    |         |    |         |     |        |
|        |         |  |    |    |         |    |         |     |        |
|        |         |  |    |    |         |    |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-210号 | ガードレール移設 | Gr-C-2E | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 2,540 |
|--------|----------|---------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称     |          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | ガードレール移設 | Gr-C-2E | m  | 1  | 2,540 | 2,540 |     |       |
|        | 計        |         |    |    |       | 2,540 |     |       |
|        | 単価       |         |    |    |       | 2,540 | 円/m |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |
|        |          |         |    |    |       |       |     |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-211号           | 案内標識移設 夜間 庄和浄水場 | 片持式                    | 単位  | 基   | 数量      | 1       | 単価  | 926,600 |
|------------------|-----------------|------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称               |                 | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| <b>【標識柱再利用】</b>  |                 |                        |     |     |         |         |     |         |
| 標識柱設置 (片持式)      |                 | 400kg未満/基 不要 3基以上 有 有  | 基   | 1   | 58,070  | 58,070  |     |         |
| 標識柱撤去 (片持式・門型式)  |                 | 片持式 400kg未満/基 3基以上 有 有 | 基   | 1   | 37,950  | 37,950  |     |         |
| <b>【基礎】</b>      |                 |                        |     |     |         |         |     |         |
| 標識基礎設置 (片持式・門型式) |                 | 片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無   | m 3 | 3.1 | 164,200 | 509,020 |     |         |
| 標識基礎撤去 (片持式・門型式) |                 | 有 有                    | m 3 | 3.1 | 103,700 | 321,470 |     |         |
| 計                |                 |                        |     |     |         | 926,510 |     |         |
| 単価               |                 |                        |     |     |         | 926,600 | 円/基 |         |
|                  |                 |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |                 |                        |     |     |         |         |     |         |

# 1次単価表

|               |      |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |        |
|---------------|------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|               |      |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |        |
|               |      |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-212号        | 標識移設 | 単柱式 φ60.5  | 単位 | 基  | 数量     | 1      | 単価              | 45,290 |
| 名称            |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） |      | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無                                 | 基  | 1  | 19,090 | 19,090 |                 |        |
| 標識柱・基礎設置（路側式） |      | 単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無<br>無 下地面鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） | 基  | 1  | 26,200 | 26,200 |                 |        |
| 計             |      |  |    |    |        | 45,290 |                 |        |
| 単価            |      |  |    |    |        | 45,290 | 円/基             |        |

|        |    |   |    |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|--------|----|---|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|        |    |   |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|        |    |   |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-213号 | 掘削 | 土砂 オブソカト 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3<br>未満 | 単位 | m3 | 数量  | 1      | 単価              | 238 |
| 名称     |    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 掘削     |    | 土砂 オブソカト 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満       | m3 | 1  | 238 | 238    |                 |     |
| 計      |    |   |    |    |     | 238    |                 |     |
| 単価     |    |   |    |    |     | 238    | 円/m3            |     |

# 1次単価表

|        |          |        |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|----------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |          |        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |          |        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-214号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 6,849 |
| 名称     |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
|        | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 6,849 | 6,849  |                 |       |
|        | 計        |        |     |    |       | 6,849  |                 |       |
|        | 単価       |        |     |    |       | 6,849  | 円/m3            |       |
|        |          |        |     |    |       |        |                 |       |

|        |           |                                |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |           |                                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |           |                                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-215号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 944.6 |
| 名称     |           | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
|        | 法面整形      | 切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 944.6 | 944.6  |                 |       |
|        | 計         |                                |     |    |       | 944.6  |                 |       |
|        | 単価        |                                |     |    |       | 944.6  | 円/m2            |       |
|        |           |                                |     |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|        |           |                                |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |           |                                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |           |                                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-216号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無                   | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 468.4 |
| 名称     |           | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形   |           | 盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1  | 468.4 | 468.4  |                 |       |
| 計      |           |                                |     |    |       | 468.4  |                 |       |
| 単価     |           |                                |     |    |       | 468.4  | 円/m2            |       |
|        |           |                                |     |    |       |        |                 |       |

|              |              |                                |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-217号       | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 672.2 |
| 名称           |              | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 672.2 | 672.2  |                 |       |
| 計            |              |                                |     |    |       | 672.2  |                 |       |
| 単価           |              |                                |     |    |       | 672.2  | 円/m2            |       |
|              |              |                                |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|              |              |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-218号       | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,123 |
| 名称           |              | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 再生粒度調整砕石 RM-40 200mm 2層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,123 | 1,123  |                 |       |
| 計            |              |                                    |     |    |       | 1,123  |                 |       |
| 単価           |              |                                    |     |    |       | 1,123  | 円/m2            |       |
|              |              |                                    |     |    |       |        |                 |       |

|            |            |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |            |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-219号     | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,788 |
| 名称         |            | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>プライマート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,788 | 1,788  |                 |       |
| 計          |            |   |     |    |       | 1,788  |                 |       |
| 単価         |            |   |     |    |       | 1,788  | 円/m2            |       |
|            |            |   |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |          |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |          |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |          |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-220号 | 掘削<br>夜間 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>305.4     |
| 名称     |          | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 掘削     |          | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満   | m3 | 1  | 305.4 | 305.4  |                 |
| 計      |          |   |    |    |       | 305.4  |                 |
| 単価     |          |   |    |    |       | 305.4  | 円/m3            |
|        |          |   |    |    |       |        |                 |

|          |                |        |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|----------------|--------|----|----|--------|--------|-----------------|
|          |                |        |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |                |        |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-221号   | 路体(築堤)盛土<br>夜間 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>11,670    |
| 名称       |                | 規格     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土 |                | 2.5m未満 | m3 | 1  | 11,670 | 11,670 |                 |
| 計        |                |        |    |    |        | 11,670 |                 |
| 単価       |                |        |    |    |        | 11,670 | 円/m3            |
|          |                |        |    |    |        |        |                 |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-223号          | L形側溝<br>標準 | 幅 80 c m 高さ 25 c m 各種                                | 単位             | m    | 数量     | 10        | 単価  | 19,290 |
|-----------------|------------|--|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称              |            | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 歩車道境界ブロック       |            | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し     | m              | 8.8  | 6,357  | 55,941.6  |     |        |
| 歩車道境界ブロック       |            | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し     | m              | 1.2  | 9,832  | 11,798.4  |     |        |
| 基礎碎石            |            | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クワッシュン 40~0 全ての費用              | m <sup>2</sup> | 9    | 1,304  | 11,736    |     |        |
| コンクリート          |            | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用                       | m <sup>3</sup> | 1.72 | 38,750 | 66,650    |     |        |
| 型枠              |            | 一般型枠 小型構造物   | m <sup>2</sup> | 4.7  | 9,496  | 44,631.2  |     |        |
| 道路付属物設置工(道路鎮設置) |            | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式<br>樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無 | 個              | 1    | 2,050  | 2,050     |     |        |
| 計               |            |  |                |      |        | 192,807.2 |     |        |
| 単価              |            |  |                |      |        | 19,290    | 円/m |        |
|                 |            |  |                |      |        |           |     |        |
|                 |            |  |                |      |        |           |     |        |
|                 |            |  |                |      |        |           |     |        |

# 1次単価表

|           |           |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |           |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |           |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一224号    | 歩車道境界ブロック | 180/240×300×600  | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 9,527 |
| 名称        |           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 歩車道境界ブロック |           | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m  | 1  | 9,527 | 9,527  |                 |       |
| 計         |           |  |    |    |       | 9,527  |                 |       |
| 単価        |           |  |    |    |       | 9,527  | 円/m             |       |
|           |           |  |    |    |       |        |                 |       |

|              |                    |                                   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                    |                                   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |                    |                                   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一225号       | 下層路盤(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,935 |
| 名称           |                    | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |                    | 施工幅 0~3100 RC-40 t=400            | m2 | 1  | 2,935 | 2,935  |                 |       |
| 計            |                    |                                   |    |    |       | 2,935  |                 |       |
| 単価           |                    |                                   |    |    |       | 2,935  | 円/m2            |       |
|              |                    |                                   |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|              |                    |                                  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                    |                                  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |                    |                                  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-226号       | 上層路盤(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,269 |
| 名称           |                    | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |                    | 施工幅 0~3100 RM-40 t=400           | m2 | 1  | 4,269 | 4,269  |                 |       |
| 計            |                    |                                  |    |    |       | 4,269  |                 |       |
| 単価           |                    |                                  |    |    |       | 4,269  | 円/m2            |       |
|              |                    |                                  |    |    |       |        |                 |       |

|            |                  |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                  |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                  |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-227号     | 基層(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下                     | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,068 |
| 名称         |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 基層(車道・路肩部) |                  | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4<br>全ての費用  | m2 | 1  | 1,988 | 1,988  |                 |       |
| 基層(車道・路肩部) |                  | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生粗粒度アスコン(20) プライムコート<br>PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 2,080 | 2,080  |                 |       |
| 計          |                  |  |    |    |       | 4,068  |                 |       |
| 単価         |                  |  |    |    |       | 4,068  | 円/m2            |       |
|            |                  |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|            |                  |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                  |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                  |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-228号     | 表層(車道・路肩部)<br>夜間 | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下                     | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,013 |
| 名称         |                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 表層(車道・路肩部) |                  | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4<br>全ての費用 | m2 | 1  | 2,013 | 2,013  |                 |       |
| 計          |                  |   |    |    |       | 2,013  |                 |       |
| 単価         |                  |   |    |    |       | 2,013  | 円/m2            |       |
|            |                  |   |    |    |       |        |                 |       |

|          |                |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|----------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |                |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |                |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-229号   | 切削オーバーレイ<br>夜間 | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)          | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 3,268 |
| 名称       |                | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 切削オーバーレイ |                | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度アスコン(20) タックコート | m2 | 1  | 3,268 | 3,268  |                 |       |
| 計        |                |   |    |    |       | 3,268  |                 |       |
| 単価       |                |   |    |    |       | 3,268  | 円/m2            |       |
|          |                |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|          |                |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|----------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |                |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |                |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-230号   | 切削オーバーレイ<br>夜間 | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 3,268 |
| 名称       |                | 規格                                      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 切削オーバーレイ |                | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度アスコン(20) タックコート | m 2 | 1  | 3,268 | 3,268  |                 |       |
| 計        |                |   |     |    |       | 3,268  |                 |       |
| 単価       |                |   |     |    |       | 3,268  | 円/m2            |       |
|          |                |   |     |    |       |        |                 |       |

|        |    |   |     |    |     | 単価使用年月 | 2025.12         |     |
|--------|----|---|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|        |    |   |     |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.12         |     |
|        |    |   |     |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-231号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3<br>未満 | 単位  | m3 | 数量  | 1      | 単価              | 238 |
| 名称     |    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 掘削     |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満       | m 3 | 1  | 238 | 238    |                 |     |
| 計      |    |   |     |    |     | 238    |                 |     |
| 単価     |    |   |     |    |     | 238    | 円/m3            |     |
|        |    |   |     |    |     |        |                 |     |

# 1 次単価表

|          |          |        |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|----------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |          |        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |          |        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-232号   | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 6,849 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 6,849 | 6,849  |                 |       |
| 計        |          |        |     |    |       | 6,849  |                 |       |
| 単価       |          |        |     |    |       | 6,849  | 円/m3            |       |
|          |          |        |     |    |       |        |                 |       |

|          |          |              |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|----------|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |          |              |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |          |              |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-233号   | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 910.1 |
| 名称       |          | 規格           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1  | 910.1 | 910.1  |                 |       |
| 計        |          |              |     |    |       | 910.1  |                 |       |
| 単価       |          |              |     |    |       | 910.1  | 円/m3            |       |
|          |          |              |     |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|        |           |                                  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |           |                                  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |           |                                  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-234号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無                     | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 468.4 |
| 名称     |           | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 法面整形   |           | 盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 468.4 | 468.4  |                 |       |
| 計      |           |                                  |     |    |       | 468.4  |                 |       |
| 単価     |           |                                  |     |    |       | 468.4  | 円/m2            |       |
|        |           |                                  |     |    |       |        |                 |       |

|                    |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                    |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                    |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-235号             | ガードレール | 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無                 | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 8,850 |
| 名称                 |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 防護柵設置工 (ガードレール設置工) |        | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品<br>100m以上(標準) 無 無 無 加算無し | m  | 1  | 8,850 | 8,850  |                 |       |
| 計                  |        |   |    |    |       | 8,850  |                 |       |
| 単価                 |        |   |    |    |       | 8,850  | 円/m             |       |
|                    |        |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|              |              |                                |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-236号       | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 350mm       | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,264 |
| 名称           |              | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 350mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 1,264 | 1,264  |                 |       |
| 計            |              |                                |    |    |       | 1,264  |                 |       |
| 単価           |              |                                |    |    |       | 1,264  | 円/m2            |       |
|              |              |                                |    |    |       |        |                 |       |

|              |              |                                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-237号       | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 350mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,960 |
| 名称           |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 施工幅 0~3100 RC-40 t=350          | m2 | 1  | 1,960 | 1,960  |                 |       |
| 計            |              |                                 |    |    |       | 1,960  |                 |       |
| 単価           |              |                                 |    |    |       | 1,960  | 円/m2            |       |
|              |              |                                 |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|              |              |                                |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-238号       | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400mm       | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,347 |
| 名称           |              | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 400mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 1,347 | 1,347  |                 |       |
| 計            |              |                                |    |    |       | 1,347  |                 |       |
| 単価           |              |                                |    |    |       | 1,347  | 円/m2            |       |
|              |              |                                |    |    |       |        |                 |       |

|              |              |                                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-239号       | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,042 |
| 名称           |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 施工幅 0~3100 RC-40 t=400          | m2 | 1  | 2,042 | 2,042  |                 |       |
| 計            |              |                                 |    |    |       | 2,042  |                 |       |
| 単価           |              |                                 |    |    |       | 2,042  | 円/m2            |       |
|              |              |                                 |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|               |              |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|---------------|--------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|               |              |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|               |              |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-240号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 1,901 |
| 名称            |              | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤 (車道・路肩部) |              | 再生粒度調整碎石 RM-40 400mm 3層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,901 | 1,901  |                 |       |
| 計             |              |                                    |     |    |       | 1,901  |                 |       |
| 単価            |              |                                    |     |    |       | 1,901  | 円/m2            |       |
|               |              |                                    |     |    |       |        |                 |       |

|               |              |                                  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|---------------|--------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|               |              |                                  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|               |              |                                  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-241号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 400mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,932 |
| 名称            |              | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤 (車道・路肩部) |              | 施工幅 0~3100 RM-40 t=400           | m2 | 1  | 2,932 | 2,932  |                 |       |
| 計             |              |                                  |    |    |       | 2,932  |                 |       |
| 単価            |              |                                  |    |    |       | 2,932  | 円/m2            |       |
|               |              |                                  |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|              |              |                                  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------------|--------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |              |                                  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|              |              |                                  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-242号       | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm 3.1m未満 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 902.7 |
| 名称           |              | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 施工幅 0~3100 RM-40 t=100           | m2 | 1  | 902.7 | 902.7  |                 |       |
| 計            |              |                                  |    |    |       | 902.7  |                 |       |
| 単価           |              |                                  |    |    |       | 902.7  | 円/m2            |       |
|              |              |                                  |    |    |       |        |                 |       |

|            |            |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |            |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-243号     | 基層(車道・路肩部) | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均)           | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 6,368 |
| 名称         |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 3,230 | 3,230  |                 |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用  | m2 | 1  | 3,138 | 3,138  |                 |       |
| 計          |            |   |    |    |       | 6,368  |                 |       |
| 単価         |            |   |    |    |       | 6,368  | 円/m2            |       |
|            |            |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|            |            |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |            |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-244号     | 基層(車道・路肩部) | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,404 |
| 名称         |            | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,248 | 2,248  |                 |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用  | m 2 | 1  | 2,156 | 2,156  |                 |       |
| 計          |            |   |     |    |       | 4,404  |                 |       |
| 単価         |            |   |     |    |       | 4,404  | 円/m2            |       |

|            |            |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |            |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-245号     | 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒Ⅱ型(20-75) 舗装厚 100mm 3.0m超                       | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,190 |
| 名称         |            | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,141 | 2,141  |                 |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用  | m 2 | 1  | 2,049 | 2,049  |                 |       |
| 計          |            |  |     |    |       | 4,190  |                 |       |
| 単価         |            |  |     |    |       | 4,190  | 円/m2            |       |

# 1次単価表

|                  |                  |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                  |                  |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                  |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-246号           | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm                               | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 3,214 |
| 名称               |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） |                  | 1.4m未満 50mm 無し<br>ポーラスアスコン(13) タックコート<br>PKR(コム入り) | m2 | 1  | 3,214 | 3,214  |                 |       |
| 計                |                  |  |    |    |       | 3,214  |                 |       |
| 単価               |                  |  |    |    |       | 3,214  | 円/m2            |       |
|                  |                  |  |    |    |       |        |                 |       |

|                  |                  |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                  |                  |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|                  |                  |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-247号           | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm                               | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,112 |
| 名称               |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） |                  | 2.4m以上 50mm 無し<br>ポーラスアスコン(13) タックコート<br>PKR(コム入り) | m2 | 1  | 2,112 | 2,112  |                 |       |
| 計                |                  |  |    |    |       | 2,112  |                 |       |
| 単価               |                  |  |    |    |       | 2,112  | 円/m2            |       |
|                  |                  |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                   |                      |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------------------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                   |                      |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |                   |                      |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-248号 | 防護柵撤去(ガードレール)     | Gr-C-4E              | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,417 |
| 名称     |                   | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
|        | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | m  | 1  | 1,417 | 1,417  |                 |       |
|        | 計                 |                      |    |    |       | 1,417  |                 |       |
|        | 単価                |                      |    |    |       | 1,417  | 円/m             |       |
|        |                   |                      |    |    |       |        |                 |       |

|        |       |                                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-249号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm              | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 631.1 |
| 名称     |       | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
|        | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m2 | 1  | 631.1 | 631.1  |                 |       |
|        | 計     |                                 |    |    |       | 631.1  |                 |       |
|        | 単価    |                                 |    |    |       | 631.1  | 円/m2            |       |
|        |       |                                 |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |                    |                        |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|--------------------|------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|          |                    |                        |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |                    |                        |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-250号   | コンクリート構造物取壊し<br>夜間 | 無筋構造物 機械施工             | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>17,510    |
| 名称       |                    | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 構造物とりこわし |                    | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | m3 | 1  | 17,510 | 17,510 |                 |
| 計        |                    |                        |    |    |        | 17,510 |                 |
| 単価       |                    |                        |    |    |        | 17,510 | 円/m3            |
|          |                    |                        |    |    |        |        |                 |

|            |            |           |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------|------------|-----------|----|----|-------|--------|-----------------|
|            |            |           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|            |            |           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-251号     | コンクリート二次破碎 | 15~20cm程度 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>2,014     |
| 名称         |            | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| コンクリート二次破碎 |            | 15~20cm程度 | m3 | 1  | 2,014 | 2,014  |                 |
| 計          |            |           |    |    |       | 2,014  |                 |
| 単価         |            |           |    |    |       | 2,014  | 円/m3            |
|            |            |           |    |    |       |        |                 |

# 1 次単価表

|        |             |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |             |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |             |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-252号 | 舗装版破碎<br>夜間 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m              | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 920.8 |
| 名称     |             | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 舗装版破碎  |             | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 920.8 | 920.8  |                 |       |
| 計      |             |                                    |     |    |       | 920.8  |                 |       |
| 単価     |             |                                    |     |    |       | 920.8  | 円/m2            |       |
|        |             |                                    |     |    |       |        |                 |       |

|        |       |                                    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                                    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                                    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-253号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m               | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 631.1 |
| 名称     |       | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 舗装版破碎  |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 631.1 | 631.1  |                 |       |
| 計      |       |                                    |     |    |       | 631.1  |                 |       |
| 単価     |       |                                    |     |    |       | 631.1  | 円/m2            |       |
|        |       |                                    |     |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|        |       |                                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|        |       |                                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |       |                                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-254号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m           | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>631.1     |
| 名称     |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 舗装版破碎  |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 631.1 | 631.1  |                 |
| 計      |       |                                 |     |    |       | 631.1  |                 |
| 単価     |       |                                 |     |    |       | 631.1  | 円/m2            |
|        |       |                                 |     |    |       |        |                 |

|        |     |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|
|        |     |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |     |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-255号 | 殻運搬 | アスファルト殻   | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>2,206     |
| 名称     |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 殻運搬    |     | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,206 | 2,206  |                 |
| 計      |     |   |     |    |       | 2,206  |                 |
| 単価     |     |   |     |    |       | 2,206  | 円/m3            |
|        |     |   |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|          |     |         |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|-----|---------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |     |         |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |     |         |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-256号   | 処処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 3,995 |
| 名称       |     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 処分費 (m3) |     |         | m3 | 1  | 3,995 | 3,995  |                 |       |
| 計        |     |         |    |    |       | 3,995  |                 |       |
| 単価       |     |         |    |    |       | 3,995  | 円/m3            |       |
|          |     |         |    |    |       |        |                 |       |

|            |                 |                  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|------------|-----------------|------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                 |                  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|            |                 |                  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-257号     | 殻運搬<br>夜間(路面切削) | アスファルト殻          | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 1,643 |
| 名称         |                 | 規格               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 殻運搬 (路面切削) |                 | 有り 5.0km以下 全ての費用 | m3 | 1  | 1,643 | 1,643  |                 |       |
| 計          |                 |                  |    |    |       | 1,643  |                 |       |
| 単価         |                 |                  |    |    |       | 1,643  | 円/m3            |       |
|            |                 |                  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |           |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |           |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |           |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-258号 | 殻運搬<br>夜間 | アスファルト殻   | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 2,567 |
| 名称     |           | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 殻運搬    |           | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,567 | 2,567  |                 |       |
| 計      |           |   |     |    |       | 2,567  |                 |       |
| 単価     |           |   |     |    |       | 2,567  | 円/m3            |       |
|        |           |   |     |    |       |        |                 |       |

|           |                 |         |     |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|-----------|-----------------|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |                 |         |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|           |                 |         |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-259号    | 殻処分<br>夜間(路面切削) | アスファルト殻 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 5,875 |
| 名称        |                 | 規格      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 処分費 (m 3) |                 |         | m 3 | 1  | 5,875 | 5,875  |                 |       |
| 計         |                 |         |     |    |       | 5,875  |                 |       |
| 単価        |                 |         |     |    |       | 5,875  | 円/m3            |       |
|           |                 |         |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |           |         |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|----------|-----------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |           |         |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|          |           |         |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-260号   | 殻処分<br>夜間 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 5,170 |
| 名称       |           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 処分費 (m3) |           |         | m3 | 1  | 5,170 | 5,170  |                 |       |
| 計        |           |         |    |    |       | 5,170  |                 |       |
| 単価       |           |         |    |    |       | 5,170  | 円/m3            |       |
|          |           |         |    |    |       |        |                 |       |

|        |     |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-----|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |     |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |     |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-261号 | 殻運搬 | アスファルト殻   | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 2,206 |
| 名称     |     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 殻運搬    |     | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 7.0km以下 全ての費用 | m3 | 1  | 2,206 | 2,206  |                 |       |
| 計      |     |   |    |    |       | 2,206  |                 |       |
| 単価     |     |   |    |    |       | 2,206  | 円/m3            |       |
|        |     |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|              |                       |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |       |
|--------------|-----------------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|              |                       |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |       |
|              |                       |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-262号       | 堆積塵芥収集(機械処理)<br>(鉄くず) |  | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 4,775 |
| 名称           |                       | 規格                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 堆積塵芥収集(機械処理) |                       | 運搬のみ コンクリート塊等の重量物 有り<br>8.0km以下 持込 全ての費用 | m 3 | 1  | 4,775 | 4,775  |                 |       |
| 計            |                       |  |     |    |       | 4,775  |                 |       |
| 単価           |                       |  |     |    |       | 4,775  | 円/m3            |       |
|              |                       |  |     |    |       |        |                 |       |

|           |     |         |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |       |
|-----------|-----|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |     |         |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |       |
|           |     |         |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-263号    | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 3,995 |
| 名称        |     | 規格      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 処分費 (m 3) |     |         | m 3 | 1  | 3,995 | 3,995  |                 |       |
| 計         |     |         |     |    |       | 3,995  |                 |       |
| 単価        |     |         |     |    |       | 3,995  | 円/m3            |       |
|           |     |         |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|          |           |                |    |    |    | 単価使用年月 | 2025.12         |  |
|----------|-----------|----------------|----|----|----|--------|-----------------|--|
|          |           |                |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |  |
|          |           |                |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-264号   | 処分費 (鉄くず) | (ガードレール、転落防止柵) | 単位 | m3 | 数量 | 1      | 単価              |  |
| 名称       |           | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要              |  |
| 処分費 (m3) |           |                | m3 | 1  |    |        |                 |  |
| 計        |           |                |    |    |    |        |                 |  |
| 単価       |           |                |    |    |    |        | 円/m3            |  |
|          |           |                |    |    |    |        |                 |  |

|        |      |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |      |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-265号 | 仮区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 362.8 |
| 名称     |      | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |      | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 362.8 | 362.8  |                 |       |
| 計      |      |   |    |    |       | 362.8  |                 |       |
| 単価     |      |   |    |    |       | 362.8  | 円/m             |       |
|        |      |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |      |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |      |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-266号 | 仮区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 926.2 |
| 名称     |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |      | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 926.2 | 926.2  |                 |       |
| 計      |      |  |    |    |       | 926.2  |                 |       |
| 単価     |      |  |    |    |       | 926.2  | 円/m             |       |
|        |      |  |    |    |       |        |                 |       |

|        |      |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |      |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-267号 | 仮区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無                                   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 805.7 |
| 名称     |      | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |      | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 805.7 | 805.7  |                 |       |
| 計      |      |   |    |    |       | 805.7  |                 |       |
| 単価     |      |   |    |    |       | 805.7  | 円/m             |       |
|        |      |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |            |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |            |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |            |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-268号 | 仮区画線<br>夜間 | ペイント式 水性型 実線 15cm 常温                          | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>195.4     |
| 名称     |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |            | 有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm<br>著しく有り 無し 常温 白 全ての費用 | m  | 1  | 195.4 | 195.4  |                 |
| 計      |            |   |    |    |       | 195.4  |                 |
| 単価     |            |   |    |    |       | 195.4  | 円/m             |
|        |            |   |    |    |       |        |                 |

|        |              |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|--------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |              |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |              |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-269号 | 仮区画線<br>夜間 黄 | ペイント式 水性型 実線 15cm 常温                                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>209.8     |
| 名称     |              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |              | 有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm<br>著しく有り 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー<br>全ての費用 | m  | 1  | 209.8 | 209.8  |                 |
| 計      |              |   |    |    |       | 209.8  |                 |
| 単価     |              |   |    |    |       | 209.8  | 円/m             |
|        |              |   |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |            |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |            |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |            |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一270号 | 仮区画線<br>夜間 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,288 |
| 名称     |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |            | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 1,288 | 1,288  |                 |       |
| 計      |            |   |    |    |       | 1,288  |                 |       |
| 単価     |            |   |    |    |       | 1,288  | 円/m             |       |
|        |            |   |    |    |       |        |                 |       |

|        |            |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |            |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |            |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一271号 | 仮区画線<br>夜間 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,295 |
| 名称     |            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |            | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 1,295 | 1,295  |                 |       |
| 計      |            |  |    |    |       | 1,295  |                 |       |
| 単価     |            |  |    |    |       | 1,295  | 円/m             |       |
|        |            |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |             |                        |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------------|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |             |                        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |             |                        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-272号 | 区画線消去<br>夜間 | 削取り式                   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,072 |
| 名称     |             | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線消去  |             | 有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用 | m  | 1  | 1,072 | 1,072  |                 |       |
| 計      |             |                        |    |    |       | 1,072  |                 |       |
| 単価     |             |                        |    |    |       | 1,072  | 円/m             |       |
|        |             |                        |    |    |       |        |                 |       |

|        |      |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |      |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-273号 | 仮区画線 | ペイント式 水性型 実線 15cm 常温                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 130.1 |
| 名称     |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |      | 無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し<br>有り 常温 白 全ての費用 | m  | 1  | 130.1 | 130.1  |                 |       |
| 計      |      |  |    |    |       | 130.1  |                 |       |
| 単価     |      |  |    |    |       | 130.1  | 円/m             |       |
|        |      |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |      |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |      |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-274号 | 仮区画線 | ペイント式 水性型 実線 15cm 常温                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 130.1 |
| 名称     |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |      | 無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し<br>有り 常温 白 全ての費用 | m  | 1  | 130.1 | 130.1  |                 |       |
| 計      |      |  |    |    |       | 130.1  |                 |       |
| 単価     |      |  |    |    |       | 130.1  | 円/m             |       |
|        |      |  |    |    |       |        |                 |       |

|        |      |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |      |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-275号 | 仮区画線 | ペイント式 水性型 破線 15cm 常温                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 144.5 |
| 名称     |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |      | 無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し<br>有り 常温 白 全ての費用 | m  | 1  | 144.5 | 144.5  |                 |       |
| 計      |      |  |    |    |       | 144.5  |                 |       |
| 単価     |      |  |    |    |       | 144.5  | 円/m             |       |
|        |      |  |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |           |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|-----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |           |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |           |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-276号 | 仮区画線<br>黄 | ペイント式 水性型 実線 15cm 常温                                | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>144.5     |
| 名称     |           | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |           | 無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し<br>有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | m  | 1  | 144.5 | 144.5  |                 |
| 計      |           |   |    |    |       | 144.5  |                 |
| 単価     |           |   |    |    |       | 144.5  | 円/m             |
|        |           |   |    |    |       |        |                 |

|        |      |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------|------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |      |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|        |      |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-277号 | 仮区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>1,158     |
| 名称     |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |      | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1,158 | 1,158  |                 |
| 計      |      |  |    |    |       | 1,158  |                 |
| 単価     |      |  |    |    |       | 1,158  | 円/m             |
|        |      |  |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |      |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |      |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-278号 | 仮区画線 | 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有                             | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 921.3 |
| 名称     |      | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |      | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 921.3 | 921.3  |                 |       |
| 計      |      |   |    |    |       | 921.3  |                 |       |
| 単価     |      |   |    |    |       | 921.3  | 円/m             |       |
|        |      |   |    |    |       |        |                 |       |

|        |       |                        |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.12         |       |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |       |
|        |       |                        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-279号 | 区画線消去 | ウォータージェット式             | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 840.5 |
| 名称     |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線消去  |       | 無し ウォータージェット式 ペイント式 無し | m  | 1  | 840.5 | 840.5  |                 |       |
| 計      |       |                        |    |    |       | 840.5  |                 |       |
| 単価     |       |                        |    |    |       | 840.5  | 円/m             |       |
|        |       |                        |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-280号 | 区画線消去 | ウォータージェット式 | 単位         | m   | 数量 | 1  | 単価 | 980.3 |       |
|--------|-------|------------|------------|-----|----|----|----|-------|-------|
| 名称     |       | 規格         |            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |       |
| 区画線消去  |       | 無し         | ウォータージェット式 | 溶融式 | 無し | m  | 1  | 980.3 | 980.3 |
| 計      |       |            |            |     |    |    |    | 980.3 |       |
| 単価     |       |            |            |     |    |    |    | 980.3 | 円/m   |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |
|        |       |            |            |     |    |    |    |       |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-281号           | 仮規制標識 夜間 | 設置・撤去                  | 単位  | 基   | 数量      | 1       | 単価  | 417,500 |
|------------------|----------|------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称               |          | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| <b>【基礎】</b>      |          |                        |     |     |         |         |     |         |
| 標識基礎設置 (片持式・門型式) |          | 片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無   | m 3 | 1.2 | 164,200 | 197,040 |     |         |
| 標識基礎撤去 (片持式・門型式) |          | 有 有                    | m 3 | 1.2 | 103,700 | 124,440 |     |         |
| <b>【標識柱再利用】</b>  |          |                        |     |     |         |         |     |         |
| 標識柱設置 (片持式)      |          | 400kg未満/基 不要 3基以上 有 有  | 基   | 1   | 58,070  | 58,070  |     |         |
| 標識柱撤去 (片持式・門型式)  |          | 片持式 400kg未満/基 3基以上 有 有 | 基   | 1   | 37,950  | 37,950  |     |         |
| 計                |          |                        |     |     |         | 417,500 |     |         |
| 単価               |          |                        |     |     |         | 417,500 | 円/基 |         |
|                  |          |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |          |                        |     |     |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-282号           | 仮案内標識 夜間 | 設置・撤去                  | 単位  | 基   | 数量      | 1       | 単価  | 926,600 |
|------------------|----------|------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称               |          | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| <b>【基礎】</b>      |          |                        |     |     |         |         |     |         |
| 標識基礎設置 (片持式・門型式) |          | 片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無   | m 3 | 3.1 | 164,200 | 509,020 |     |         |
| 標識基礎撤去 (片持式・門型式) |          | 有 有                    | m 3 | 3.1 | 103,700 | 321,470 |     |         |
| <b>【標識柱再利用】</b>  |          |                        |     |     |         |         |     |         |
| 標識柱設置 (片持式)      |          | 400kg未満/基 不要 3基以上 有 有  | 基   | 1   | 58,070  | 58,070  |     |         |
| 標識柱撤去 (片持式・門型式)  |          | 片持式 400kg未満/基 3基以上 有 有 | 基   | 1   | 37,950  | 37,950  |     |         |
| 計                |          |                        |     |     |         | 926,510 |     |         |
| 単価               |          |                        |     |     |         | 926,600 | 円/基 |         |
|                  |          |                        |     |     |         |         |     |         |
|                  |          |                        |     |     |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要           |
|----------------------|--|----|----|--------|--------|--------------|
| 単-283号<br>標識移設<br>夜間 | 単柱式 φ60.5  | 単位 | 基  | 数量     | 1      | 単価<br>78,000 |
| 標識柱・基礎撤去（路側式）        | 単柱式(基礎含む) 5基以上 有 有                                 | 基  | 1  | 31,500 | 31,500 |              |
| 標識柱・基礎設置（路側式）        | 単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 有 有 無<br>無 下地面鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） | 基  | 1  | 46,500 | 46,500 |              |
| 計                    |  |    |    |        | 78,000 |              |
| 単価                   |  |    |    |        | 78,000 | 円/基          |
|                      |  |    |    |        |        |              |
|                      |  |    |    |        |        |              |
|                      |  |    |    |        |        |              |
|                      |  |    |    |        |        |              |
|                      |  |    |    |        |        |              |
|                      |  |    |    |        |        |              |
|                      |  |    |    |        |        |              |
|                      |  |    |    |        |        |              |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要           |
|-------------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|--------------|
| 堤脚水路据付            | 600型                               | 単位 | m   | 数量     | 10      | 単価<br>10,010 |
| 土木一般世話役           |                                    | 人  | 0.6 | 31,008 | 18,604  |              |
| 特殊作業員             |                                    | 人  | 0.4 | 28,458 | 11,383  |              |
| 普通作業員             |                                    | 人  | 1.2 | 25,908 | 31,089  |              |
| バックホ（クロー型）運転      | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日  | 0.3 | 55,160 | 16,548  |              |
| 基礎碎石費<br>14%      |                                    | 式  | 1   |        | 10,867  |              |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>15% |                                    | 式  | 1   |        | 11,609  |              |
| 計                 |                                    |    |     |        | 100,100 |              |
| 単価                |                                    |    |     |        | 10,010  | 円/m          |
|                   |                                    |    |     |        |         |              |
|                   |                                    |    |     |        |         |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要           |
|-------------------|------------------------------------|----|------|--------|---------|--------------|
| 堤脚水路据付            | 800型 H=800                         | 単位 | m    | 数量     | 10      | 単価<br>12,010 |
| 土木一般世話役           |                                    | 人  | 0.72 | 31,008 | 22,325  |              |
| 特殊作業員             |                                    | 人  | 0.48 | 28,458 | 13,659  |              |
| 普通作業員             |                                    | 人  | 1.44 | 25,908 | 37,307  |              |
| バックホウ(クローラ型)運転    | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日  | 0.36 | 55,160 | 19,857  |              |
| 基礎砕石費<br>14%      |                                    | 式  | 1    |        | 13,040  |              |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>15% |                                    | 式  | 1    |        | 13,912  |              |
| 計                 |                                    |    |      |        | 120,100 |              |
| 単価                |                                    |    |      |        | 12,010  | 円/m          |
|                   |                                    |    |      |        |         |              |
|                   |                                    |    |      |        |         |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要           |
|-------------------|------------------------------------|----|------|--------|---------|--------------|
| 堤脚水路据付            | 800型 H=1200                        | 単位 | m    | 数量     | 10      | 単価<br>12,010 |
| 土木一般世話役           |                                    | 人  | 0.72 | 31,008 | 22,325  |              |
| 特殊作業員             |                                    | 人  | 0.48 | 28,458 | 13,659  |              |
| 普通作業員             |                                    | 人  | 1.44 | 25,908 | 37,307  |              |
| バックホウ(クローラ型)運転    | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日  | 0.36 | 55,160 | 19,857  |              |
| 基礎砕石費<br>14%      |                                    | 式  | 1    |        | 13,040  |              |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>15% |                                    | 式  | 1    |        | 13,912  |              |
| 計                 |                                    |    |      |        | 120,100 |              |
| 単価                |                                    |    |      |        | 12,010  | 円/m          |
|                   |                                    |    |      |        |         |              |
|                   |                                    |    |      |        |         |              |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要     |
|---------------|--|----------------|-------|----------|---------|--------|
| U型側溝          | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 有り | m              | 10    | 4,395.18 | 43,951  | 15,300 |
| U型側溝          | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10    | 4,395.18 | 43,951  |        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 400A 400×400×2000   | 個              | 5     | 21,600   | 108,000 |        |
| 再生クラッシャーラン    | RC-40  | m <sup>3</sup> | 0.756 | 1,300    | 982     |        |
| 諸雑費(まるめ)      |  | 式              | 1     |          | 67      |        |
| 計             |  |                |       |          | 153,000 |        |
| 単価            |  |                |       |          | 15,300  | 円/m    |
|               |  |                |       |          |         |        |
|               |  |                |       |          |         |        |
|               |  |                |       |          |         |        |
|               |  |                |       |          |         |        |
|               |  |                |       |          |         |        |
|               |  |                |       |          |         |        |



## 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |  |                |       |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------|--|----------------|-------|----------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 名称          | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 単価                         | 摘要                                    |
| 自由勾配側溝      | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り<br>再生クラッシャーラン 40～0 0.51m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量       |         | 10                         | 14,940                                |
| 自由勾配側溝      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10    | 6,683.04 | 66,830  |                            |                                       |
| 自由勾配側溝      | 300×400×2000   | 個              | 5     | 12,400   | 62,000  |                            |                                       |
| 生コンクリート（高炉） | 18-8-25(20) W/C指定なし  | m <sup>3</sup> | 0.541 | 22,100   | 11,956  |                            |                                       |
| 生コンクリート（高炉） | 18-8-25(20) W/C指定なし  | m <sup>3</sup> | 0.35  | 22,100   | 7,735   |                            |                                       |
| 再生クラッシャーラン  | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.612 | 1,300    | 795     |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ）    |  | 式              | 1     |          | 84      |                            |                                       |
| 計           |  |                |       |          | 149,400 |                            |                                       |
| 単価          |  |                |       |          | 14,940  | 円/m                        |                                       |
|             |  |                |       |          |         |                            |                                       |
|             |  |                |       |          |         |                            |                                       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要          |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|---------|-------------|
| 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100     | 単価<br>2,626 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 995.52 | 99,552  |             |
| 自由勾配側溝蓋     | コンクリート蓋 400×500×95                    | 枚  | 100 | 1,630  | 163,000 |             |
| 諸雑費 (まるめ)   |                                       | 式  | 1   |        | 48      |             |
| 計           |                                       |    |     |        | 262,600 |             |
| 単価          |                                       |    |     |        | 2,626   | 円/枚         |
|             |                                       |    |     |        |         |             |
|             |                                       |    |     |        |         |             |
|             |                                       |    |     |        |         |             |
|             |                                       |    |     |        |         |             |
|             |                                       |    |     |        |         |             |
|             |                                       |    |     |        |         |             |
|             |                                       |    |     |        |         |             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要           |
|--------------|--|----------------|-------|----------|---------|--------------|
| 自由勾配側溝       | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.6m <sup>3</sup> /10m 有り<br>再生クラッシャーラン 40~0 0.6m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価<br>32,680 |
| 自由勾配側溝       | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10    | 6,683.04 | 66,830  |              |
| 自由勾配側溝       | 300×500×2000 横断用   | 個              | 5     | 47,400   | 237,000 |              |
| 生コンクリート (高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし  | m <sup>3</sup> | 0.636 | 22,100   | 14,055  |              |
| 生コンクリート (高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし  | m <sup>3</sup> | 0.36  | 22,100   | 7,956   |              |
| 再生クラッシャーラン   | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.72  | 1,300    | 936     |              |
| 諸雑費 (まるめ)    |  | 式              | 1     |          | 23      |              |
| 計            |  |                |       |          | 326,800 |              |
| 単価           |  |                |       |          | 32,680  | 円/m          |
|              |  |                |       |          |         |              |
|              |  |                |       |          |         |              |
|              |  |                |       |          |         |              |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要           |
|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|--------------|
| 蓋版          | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し  | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価<br>31,020 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無                      | 枚  | 100 | 419.22 | 41,922    |              |
| 自由勾配側溝蓋     | グレーチング蓋 (T-25、ボルト固定) 400×995×95 | 枚  | 100 | 30,600 | 3,060,000 |              |
| 諸雑費 (まるめ)   |                                 | 式  | 1   |        | 78        |              |
| 計           |                                 |    |     |        | 3,102,000 |              |
| 単価          |                                 |    |     |        | 31,020    | 円/枚          |
|             |                                 |    |     |        |           |              |
|             |                                 |    |     |        |           |              |
|             |                                 |    |     |        |           |              |
|             |                                 |    |     |        |           |              |
|             |                                 |    |     |        |           |              |
|             |                                 |    |     |        |           |              |
|             |                                 |    |     |        |           |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格  | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要           |
|--------------|---|----------------|-------|----------|---------|--------------|
| 自由勾配側溝       | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.6m <sup>3</sup> /10m 有り<br>再生クラッシュラン 40~0 0.6m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量       |         |              |
|              |   |                |       |          | 10      | 単価<br>35,100 |
| 自由勾配側溝       | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 6,683.04 | 66,830  |              |
| 自由勾配側溝       | 300×600×2000 横断用  | 個              | 5     | 52,100   | 260,500 |              |
| 生コンクリート (高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし   | m <sup>3</sup> | 0.636 | 22,100   | 14,055  |              |
| 生コンクリート (高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし   | m <sup>3</sup> | 0.392 | 22,100   | 8,663   |              |
| 再生クラッシュラン    | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.72  | 1,300    | 936     |              |
| 諸雑費 (まるめ)    |   | 式              | 1     |          | 16      |              |
| 計            |   |                |       |          | 351,000 |              |
| 単価           |   |                |       |          | 35,100  | 円/m          |
|              |   |                |       |          |         |              |
|              |   |                |       |          |         |              |
|              |   |                |       |          |         |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格  | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要           |
|--------------|---|----------------|-------|----------|---------|--------------|
| 自由勾配側溝       | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.92m <sup>3</sup> /10m 有り | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価<br>51,430 |
| 自由勾配側溝       | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 8,586.36 | 85,863  |              |
| 自由勾配側溝       | 600×700×2000 横断用  | 個              | 5     | 79,400   | 397,000 |              |
| 生コンクリート (高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし   | m <sup>3</sup> | 0.975 | 22,100   | 21,547  |              |
| 生コンクリート (高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし   | m <sup>3</sup> | 0.382 | 22,100   | 8,442   |              |
| 再生クラッシャーラン   | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 1.104 | 1,300    | 1,435   |              |
| 諸雑費 (まるめ)    |   | 式              | 1     |          | 13      |              |
| 計            |   |                |       |          | 514,300 |              |
| 単価           |   |                |       |          | 51,430  | 円/m          |
|              |   |                |       |          |         |              |
|              |   |                |       |          |         |              |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要           |
|-------------|--------------------------------------|----|-----|--------|-----------|--------------|
| 蓋版          | 据付け無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価<br>77,100 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                          | 枚  | 100 | 995.52 | 99,552    |              |
| 自由勾配側溝蓋     | グレーチング蓋 (T-25、ボルト固定) 700×995×140     | 枚  | 100 | 76,100 | 7,610,000 |              |
| 諸雑費（まるめ）    |                                      | 式  | 1   |        | 448       |              |
| 計           |                                      |    |     |        | 7,710,000 |              |
| 単価          |                                      |    |     |        | 77,100    | 円/枚          |
|             |                                      |    |     |        |           |              |
|             |                                      |    |     |        |           |              |
|             |                                      |    |     |        |           |              |
|             |                                      |    |     |        |           |              |
|             |                                      |    |     |        |           |              |
|             |                                      |    |     |        |           |              |
|             |                                      |    |     |        |           |              |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格  | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要     |
|-------------|---|----------------|-------|----------|---------|--------|
| 自由勾配側溝      | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.92m <sup>3</sup> /10m 有り | 単位             | m     |          |         |        |
|             |   |                |       |          | 10      | 55,280 |
| 自由勾配側溝      | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 8,586.36 | 85,863  |        |
| 自由勾配側溝      | 600×800×2000 横断用  | 個              | 5     | 84,700   | 423,500 |        |
| 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし   | m <sup>3</sup> | 0.975 | 22,100   | 21,547  |        |
| 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし   | m <sup>3</sup> | 0.922 | 22,100   | 20,376  |        |
| 再生クラッシャーラン  | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 1.104 | 1,300    | 1,435   |        |
| 諸雑費(まるめ)    |   | 式              | 1     |          | 79      |        |
| 計           |   |                |       |          | 552,800 |        |
| 単価          |   |                |       |          | 55,280  | 円/m    |
|             |   |                |       |          |         |        |
|             |   |                |       |          |         |        |
|             |   |                |       |          |         |        |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量   | 単価       | 金額      | 摘要     |
|------------|--|----------------|------|----------|---------|--------|
| U型側溝       | 据付け L=4000mm 有り 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り<br>無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 | m              | 10   | 6,610.79 | 66,107  | 13,900 |
| U型側溝       | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受  | m              | 10   | 6,610.79 | 66,107  |        |
| 側溝         | 300×300×4000 長尺 横断用  | 個              | 2.5  | 28,700   | 71,750  |        |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.84 | 1,300    | 1,092   |        |
| 諸雑費（まるめ）   |  | 式              | 1    |          | 51      |        |
| 計          |  |                |      |          | 139,000 |        |
| 単価         |  |                |      |          | 13,900  | 円/m    |
|            |  |                |      |          |         |        |
|            |  |                |      |          |         |        |
|            |  |                |      |          |         |        |
|            |  |                |      |          |         |        |
|            |  |                |      |          |         |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             | 蓋版                 | 据付け 有り 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し | 単位  | 枚        | 数量      | 100 | 単価  | 3,860 |
|-------------|--------------------|--|-----|----------|---------|-----|-----|-------|
| 名称          | 規格                 | 単位                                       | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要  |     |       |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 夜 著しく受     | 枚  | 100 | 1,569.78 | 156,978 |     |     |       |
| 長尺U字側溝蓋     | 手掛けタイプ 390×600×100 | 枚  | 100 | 2,290    | 229,000 |     |     |       |
| 諸雑費（まるめ）    |                    | 式  | 1   |          | 22      |     |     |       |
| 計           |                    |  |     |          | 386,000 |     |     |       |
| 単価          |                    |  |     |          | 3,860   |     | 円/枚 |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |
|             |                    |  |     |          |         |     |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要     |
|------------|--|----------------|-------|----------|---------|--------|
| U型側溝       | 据付け L=4000mm 有り 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り<br>無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 | m              |       |          | 10      | 13,470 |
| U型側溝       | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受  | m              | 10    | 6,610.79 | 66,107  |        |
| 側溝         | 300×350×4000 長尺 歩道用  | 個              | 2.5   | 27,000   | 67,500  |        |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.768 | 1,300    | 998     |        |
| 諸雑費（まるめ）   |  | 式              | 1     |          | 95      |        |
| 計          |  |                |       |          | 134,700 |        |
| 単価         |  |                |       |          | 13,470  | 円/m    |
|            |  |                |       |          |         |        |
|            |  |                |       |          |         |        |
|            |  |                |       |          |         |        |
|            |  |                |       |          |         |        |
|            |  |                |       |          |         |        |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                    |    |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 蓋版          | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100     | 単価                         | 1,917                                 |
| 名称          | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                         |                                       |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 夜 著しく受                      | 枚  | 100 | 716.04 | 71,604  |                            |                                       |
| 長尺U字側溝蓋     | 手掛けタイプ 390×600×50                  | 枚  | 100 | 1,200  | 120,000 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ）    |                                    | 式  | 1   |        | 96      |                            |                                       |
| 計           |                                    |    |     |        | 191,700 |                            |                                       |
| 単価          |                                    |    |     |        | 1,917   | 円/枚                        |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |
|             |                                    |    |     |        |         |                            |                                       |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要    |
|--------------------|-------------------------------------|----|------|--------|--------|-------|
| 街渠縦断管 (自由勾配型)      | 据付_300×400                          | m  | 数量   |        | 10     | 8,822 |
| 土木一般世話役            |                                     | 人  | 0.45 | 31,008 | 13,953 |       |
| 特殊作業員              |                                     | 人  | 0.45 | 28,458 | 12,806 |       |
| 普通作業員              |                                     | 人  | 0.91 | 25,908 | 23,576 |       |
| バックホ運転             | クロー型クレーン付 山積0.28m3/平積0.20m3 吊能力1.7t | 日  | 0.45 | 44,990 | 20,245 |       |
| 基礎砕石費<br>10%       |                                     | 式  | 1    |        | 7,058  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |                                     | 式  | 1    |        | 10,582 |       |
| 計                  |                                     |    |      |        | 88,220 |       |
| 単価                 |                                     |    |      |        | 8,822  | 円/m   |
|                    |                                     |    |      |        |        |       |
|                    |                                     |    |      |        |        |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要          |
|--------------------|--|----|------|--------|--------|-------------|
| 街渠縦断管 (自由勾配型)      | 据付_300×500   | 単位 | m    | 数量     | 10     | 単価<br>8,822 |
| 土木一般世話役            |  | 人  | 0.45 | 31,008 | 13,953 |             |
| 特殊作業員              |  | 人  | 0.45 | 28,458 | 12,806 |             |
| 普通作業員              |  | 人  | 0.91 | 25,908 | 23,576 |             |
| バックホ運転             | クロー型クレーン付 山積0.28m <sup>3</sup> /平積0.20m <sup>3</sup> 吊能力1.7t | 日  | 0.45 | 44,990 | 20,245 |             |
| 基礎砕石費<br>10%       |  | 式  | 1    |        | 7,058  |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |  | 式  | 1    |        | 10,582 |             |
| 計                  |  |    |      |        | 88,220 |             |
| 単価                 |  |    |      |        | 8,822  | 円/m         |
|                    |  |    |      |        |        |             |
|                    |  |    |      |        |        |             |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格   | 単位             | 数量   | 単価       | 金額      | 摘要           |
|-----------|--|----------------|------|----------|---------|--------------|
| U型側溝      | 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生クラッシュラン 40～0 | 単位             | m    | 数量       | 10      | 単価<br>11,380 |
| U型側溝      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10   | 4,087.51 | 40,875  |              |
| 側溝        | 300×300×4000 長尺 横断用  | 個              | 2.5  | 28,700   | 71,750  |              |
| 再生クラッシュラン | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.84 | 1,300    | 1,092   |              |
| 諸雑費（まるめ）  |  | 式              | 1    |          | 83      |              |
| 計         |  |                |      |          | 113,800 |              |
| 単価        |  |                |      |          | 11,380  | 円/m          |
|           |  |                |      |          |         |              |
|           |  |                |      |          |         |              |
|           |  |                |      |          |         |              |
|           |  |                |      |          |         |              |
|           |  |                |      |          |         |              |
|           |  |                |      |          |         |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------|--------------------------------------|----|-----|--------|---------|-------|
| 蓋版          | 据付け無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 100 | 995.52 | 99,552  | 3,286 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                          | 枚  | 100 | 995.52 | 99,552  |       |
| 長尺U字側溝蓋     | 手掛けタイプ 390×600×100                   | 枚  | 100 | 2,290  | 229,000 |       |
| 諸雑費(まるめ)    |                                      | 式  | 1   |        | 48      |       |
| 計           |                                      |    |     |        | 328,600 |       |
| 単価          |                                      |    |     |        | 3,286   | 円/枚   |
|             |                                      |    |     |        |         |       |
|             |                                      |    |     |        |         |       |
|             |                                      |    |     |        |         |       |
|             |                                      |    |     |        |         |       |
|             |                                      |    |     |        |         |       |
|             |                                      |    |     |        |         |       |
|             |                                      |    |     |        |         |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要           |
|-------------|--|----------------|-------|----------|---------|--------------|
| 自由勾配側溝      | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生コンクリート(各種) 0.82m <sup>3</sup> /10m 有り<br>再生クラッシャーラン 40~0 0.82m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価<br>22,550 |
| 自由勾配側溝      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10    | 6,683.04 | 66,830  |              |
| 自由勾配側溝      | 600×600×2000   | 個              | 5     | 25,100   | 125,500 |              |
| 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし  | m <sup>3</sup> | 0.869 | 22,100   | 19,204  |              |
| 生コンクリート(高炉) | 18-8-25(20) W/C指定なし  | m <sup>3</sup> | 0.572 | 22,100   | 12,641  |              |
| 再生クラッシャーラン  | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.984 | 1,300    | 1,279   |              |
| 諸雑費(まるめ)    |  | 式              | 1     |          | 46      |              |
| 計           |  |                |       |          | 225,500 |              |
| 単価          |  |                |       |          | 22,550  | 円/m          |
|             |  |                |       |          |         |              |
|             |  |                |       |          |         |              |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格                                 | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |
|----------------|------------------------------------|----|----|-----|--------|--------|-------|
| 堤脚水路用集水桝上部型設置  | 堤脚水路800型上部型 L=2000                 |    |    |     |        | 10     | 3,847 |
| 土木一般世話役        |                                    | 人  |    | 0.2 | 31,008 | 6,201  |       |
| 特殊作業員          |                                    | 人  |    | 0.2 | 28,458 | 5,691  |       |
| 普通作業員          |                                    | 人  |    | 0.6 | 25,908 | 15,544 |       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日  |    | 0.2 | 55,160 | 11,032 |       |
| 諸雑費(まるめ)       |                                    | 式  |    | 1   |        | 2      |       |
| 計              |                                    |    |    |     |        | 38,470 |       |
| 単価             |                                    |    |    |     |        | 3,847  | 円/箇所  |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格                                 | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |
|----------------|------------------------------------|----|----|-----|--------|--------|-------|
| 堤脚水路用集水桝上部型設置  | 堤脚水路800型上部型 L=1200                 |    |    |     |        | 10     | 3,847 |
| 土木一般世話役        |                                    | 人  |    | 0.2 | 31,008 | 6,201  |       |
| 特殊作業員          |                                    | 人  |    | 0.2 | 28,458 | 5,691  |       |
| 普通作業員          |                                    | 人  |    | 0.6 | 25,908 | 15,544 |       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日  |    | 0.2 | 55,160 | 11,032 |       |
| 諸雑費(まるめ)       |                                    | 式  |    | 1   |        | 2      |       |
| 計              |                                    |    |    |     |        | 38,470 |       |
| 単価             |                                    |    |    |     |        | 3,847  | 円/箇所  |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格                                 | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |
|----------------|------------------------------------|----|----|-----|--------|--------|-------|
| 堤脚水路用集水桝上部型設置  | 堤脚水路800型上部型 L=1000                 |    |    |     |        | 10     | 3,847 |
| 土木一般世話役        |                                    | 人  |    | 0.2 | 31,008 | 6,201  |       |
| 特殊作業員          |                                    | 人  |    | 0.2 | 28,458 | 5,691  |       |
| 普通作業員          |                                    | 人  |    | 0.6 | 25,908 | 15,544 |       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日  |    | 0.2 | 55,160 | 11,032 |       |
| 諸雑費(まるめ)       |                                    | 式  |    | 1   |        | 2      |       |
| 計              |                                    |    |    |     |        | 38,470 |       |
| 単価             |                                    |    |    |     |        | 3,847  | 円/箇所  |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |
|                |                                    |    |    |     |        |        |       |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要           |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|--------------|
| 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価<br>38,200 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 995.52 | 99,552    |              |
| 集水柵蓋        | グレーチング蓋(T-25,並目,落込み鎖付き) 600×600用      | 枚  | 100 | 37,200 | 3,720,000 |              |
| 諸雑費(まるめ)    |                                       | 式  | 1   |        | 448       |              |
| 計           |                                       |    |     |        | 3,820,000 |              |
| 単価          |                                       |    |     |        | 38,200    | 円/枚          |
|             |                                       |    |     |        |           |              |
|             |                                       |    |     |        |           |              |
|             |                                       |    |     |        |           |              |
|             |                                       |    |     |        |           |              |
|             |                                       |    |     |        |           |              |
|             |                                       |    |     |        |           |              |
|             |                                       |    |     |        |           |              |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             | 蓋版                                 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚      | 数量        | 100 | 単価 | 61,800 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称          | 規格                                 | 単位                                    | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                        | 枚                                     | 100 | 995.52 | 99,552    |     |    |        |
| 集水枳蓋        | グレーチング蓋(T-14, 並目, 落込み鎖付き) 900×900用 | 枚                                     | 100 | 60,800 | 6,080,000 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）    |                                    | 式                                     | 1   |        | 448       |     |    |        |
| 計           |                                    |                                       |     |        | 6,180,000 |     |    |        |
| 単価          |                                    |                                       |     |        | 61,800    | 円/枚 |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                                    |                                       |     |        |           |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             | 蓋版                                | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚       | 数量         | 100 | 単価  | 255,000 |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|---------|------------|-----|-----|---------|
| 名称          | 規格                                | 単位                                    | 数量  | 単価      | 金額         | 摘要  |     |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                       | 枚                                     | 100 | 995.52  | 99,552     |     |     |         |
| 集水柵蓋        | グレーチング蓋(T-25,並目,落込み鎖付き) 1800×800用 | 枚                                     | 100 | 254,000 | 25,400,000 |     |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |                                   | 式                                     | 1   |         | 448        |     |     |         |
| 計           |                                   |                                       |     |         | 25,500,000 |     |     |         |
| 単価          |                                   |                                       |     |         | 255,000    |     | 円/枚 |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                                   |                                       |     |         |            |     |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             | 蓋版                            | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚      | 数量     | 100 | 単価  | 995.6 |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|
| 名称          | 規格                            | 単位                                    | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |     |       |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                   | 枚                                     | 100 | 995.52 | 99,552 |     |     |       |
| 集水枓蓋        | グレーチング蓋(T-25,並目,落込み鎖付き) 分割タイプ | 枚                                     | 100 | 0      | 0      |     |     |       |
| 諸雑費(まるめ)    |                               | 式                                     | 1   |        | 8      |     |     |       |
| 計           |                               |                                       |     |        | 99,560 |     |     |       |
| 単価          |                               |                                       |     |        | 995.6  |     | 円/枚 |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |
|             |                               |                                       |     |        |        |     |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 摘要            |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|---------------|
| 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量      | 100        | 単価<br>264,000 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 995.52  | 99,552     |               |
| 集水柵蓋        | グレーチング蓋(T-25,並目,落込み鎖付き) 1200×1200用    | 枚  | 100 | 263,000 | 26,300,000 |               |
| 諸雑費(まるめ)    |                                       | 式  | 1   |         | 448        |               |
| 計           |                                       |    |     |         | 26,400,000 |               |
| 単価          |                                       |    |     |         | 264,000    | 円/枚           |
|             |                                       |    |     |         |            |               |
|             |                                       |    |     |         |            |               |
|             |                                       |    |     |         |            |               |
|             |                                       |    |     |         |            |               |
|             |                                       |    |     |         |            |               |
|             |                                       |    |     |         |            |               |
|             |                                       |    |     |         |            |               |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                 | 単位 | 枚   | 数量     | 単価 | 金額        | 摘要     |
|-------------|------------------------------------|----|-----|--------|----|-----------|--------|
| 蓋版          | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し | 単位 | 枚   | 数量     |    | 100       | 23,020 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 夜 著しく受                      | 枚  | 100 | 716.04 |    | 71,604    |        |
| 集水枘蓋        | グレーチング蓋(T-2, 並目, 落込み鎖付き) 600×600用  | 枚  | 100 | 22,300 |    | 2,230,000 |        |
| 諸雑費(まるめ)    |                                    | 式  | 1   |        |    | 396       |        |
| 計           |                                    |    |     |        |    | 2,302,000 |        |
| 単価          |                                    |    |     |        |    | 23,020    | 円/枚    |
|             |                                    |    |     |        |    |           |        |
|             |                                    |    |     |        |    |           |        |
|             |                                    |    |     |        |    |           |        |
|             |                                    |    |     |        |    |           |        |
|             |                                    |    |     |        |    |           |        |
|             |                                    |    |     |        |    |           |        |
|             |                                    |    |     |        |    |           |        |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価       | 金額        | 摘要  |
|--------------------|---------------------------------------|----|-----|----------|-----------|-----|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>100m以上(標準) 有 有 | m  | 100 | 2,926.99 | 292,699   |     |
| 横断・転落防止柵設置工 土中建込用  | ビーム式・パネル式                             | m  | 100 | 2,926.99 | 292,699   |     |
| 転落防止柵              | 縦柵 土中式 H=1100@3000 景観色塗装              | m  | 100 | 10,400   | 1,040,000 |     |
| 諸雑費 (まるめ)          |                                       | 式  | 1   |          | 301       |     |
| 計                  |                                       |    |     |          | 1,333,000 |     |
| 単価                 |                                       |    |     |          | 13,330    | 円/m |
|                    |                                       |    |     |          |           |     |
|                    |                                       |    |     |          |           |     |
|                    |                                       |    |     |          |           |     |
|                    |                                       |    |     |          |           |     |
|                    |                                       |    |     |          |           |     |
|                    |                                       |    |     |          |           |     |
|                    |                                       |    |     |          |           |     |





# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要          |
|------------------|------------------------|----|------|--------|---------|-------------|
| 下層路盤（車道・路肩部）     | 施工幅 0～3100 RC-40 t=400 | 単位 | m2   | 数量     | 100     | 単価<br>2,935 |
| 特殊作業員            |                        | 人  | 0.82 | 48,663 | 39,903  |             |
| 普通作業員            |                        | 人  | 2    | 44,302 | 88,604  |             |
| 振動ロー運転           | 搭乗式コンパイル型 質量3～4t       | 日  | 0.75 | 60,830 | 45,622  |             |
| 小型バックホウ（ロー型）運転   | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3  | 日  | 0.75 | 62,300 | 46,725  |             |
| 再生クラッシャーラン       | RC-40                  | m3 | 50.8 | 1,300  | 66,040  |             |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |                        | 式  | 1    |        | 6,606   |             |
| 計                |                        |    |      |        | 293,500 |             |
| 単価               |                        |    |      |        | 2,935   | 円/m2        |
|                  |                        |    |      |        |         |             |
|                  |                        |    |      |        |         |             |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要          |
|------------------|------------------------|----|------|--------|---------|-------------|
| 上層路盤（車道・路肩部）     | 施工幅 0～3100 RM-40 t=400 | 単位 | m2   | 数量     | 100     | 単価<br>4,269 |
| 特殊作業員            |                        | 人  | 1.23 | 48,663 | 59,855  |             |
| 普通作業員            |                        | 人  | 3    | 44,302 | 132,906 |             |
| 振動ロー運転           | 搭乗式コンパイル型 質量3～4t       | 日  | 1.12 | 60,830 | 68,129  |             |
| 小型バックホウ（クロー型）運転  | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3  | 日  | 1.12 | 62,300 | 69,776  |             |
| 再生粒度調整碎石         | RM-40                  | m3 | 50.8 | 1,700  | 86,360  |             |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |                        | 式  | 1    |        | 9,874   |             |
| 計                |                        |    |      |        | 426,900 |             |
| 単価               |                        |    |      |        | 4,269   | 円/m2        |
|                  |                        |    |      |        |         |             |
|                  |                        |    |      |        |         |             |

# 参考資料（１）

|                  |                        |    |       |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 単価                         | 摘要                                    |
| 下層路盤（車道・路肩部）     | 施工幅 0～3100 RC-40 t=350 | 単位 | m2    | 数量     |         | 100                        | 1,959                                 |
| 特殊作業員            |                        | 人  | 0.82  | 28,458 | 23,335  |                            |                                       |
| 普通作業員            |                        | 人  | 2     | 25,908 | 51,816  |                            |                                       |
| 振動ロー運転           | 搭乗式コンパイル型 質量3～4t       | 日  | 0.75  | 38,600 | 28,950  |                            |                                       |
| 小型バックホウ（ロー型）運転   | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3  | 日  | 0.75  | 40,070 | 30,052  |                            |                                       |
| 再生クラッシャーラン       | RC-40                  | m3 | 44.45 | 1,300  | 57,785  |                            |                                       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |                        | 式  | 1     |        | 3,962   |                            |                                       |
| 計                |                        |    |       |        | 195,900 |                            |                                       |
| 単価               |                        |    |       |        | 1,959   | 円/m2                       |                                       |
|                  |                        |    |       |        |         |                            |                                       |
|                  |                        |    |       |        |         |                            |                                       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要       |
|-------------------|------------------------|----|------|--------|---------|----------|
| 下層路盤 (車道・路肩部)     | 施工幅 0~3100 RC-40 t=400 | 単位 | m2   | 数量     | 100     | 単価 2,042 |
| 特殊作業員             |                        | 人  | 0.82 | 28,458 | 23,335  |          |
| 普通作業員             |                        | 人  | 2    | 25,908 | 51,816  |          |
| 振動ロー運転            | 搭乗式コンパイル型 質量3~4t       | 日  | 0.75 | 38,600 | 28,950  |          |
| 小型バックホウ (ロー型) 運転  | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3  | 日  | 0.75 | 40,070 | 30,052  |          |
| 再生クラッシャーラン        | RC-40                  | m3 | 50.8 | 1,300  | 66,040  |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                        | 式  | 1    |        | 4,007   |          |
| 計                 |                        |    |      |        | 204,200 |          |
| 単価                |                        |    |      |        | 2,042   | 円/m2     |
|                   |                        |    |      |        |         |          |
|                   |                        |    |      |        |         |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要          |
|-------------------|------------------------|----|------|--------|---------|-------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部)     | 施工幅 0~3100 RM-40 t=400 | 単位 | m2   | 数量     | 100     | 単価<br>2,932 |
| 特殊作業員             |                        | 人  | 1.23 | 28,458 | 35,003  |             |
| 普通作業員             |                        | 人  | 3    | 25,908 | 77,724  |             |
| 振動ロー運転            | 搭乗式コンパイル型 質量3~4t       | 日  | 1.12 | 38,600 | 43,232  |             |
| 小型バックホウ (クロー型) 運転 | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3  | 日  | 1.12 | 40,070 | 44,878  |             |
| 再生粒度調整碎石          | RM-40                  | m3 | 50.8 | 1,700  | 86,360  |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                        | 式  | 1    |        | 6,003   |             |
| 計                 |                        |    |      |        | 293,200 |             |
| 単価                |                        |    |      |        | 2,932   | 円/m2        |
|                   |                        |    |      |        |         |             |
|                   |                        |    |      |        |         |             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要       |
|----------------------|---------------------|----|------|---------|--------|----------|
| 階段ブロック設置工            | 連節鋼線設置を含む 作業半径36m以下 | m2 | 数量   |         | 10     | 単価 7,703 |
| 土木一般世話役              |                     | 人  | 0.2  | 31,008  | 6,201  |          |
| ブロック工                |                     | 人  | 0.5  | 30,804  | 15,402 |          |
| 特殊作業員                |                     | 人  | 0.26 | 28,458  | 7,399  |          |
| 普通作業員                |                     | 人  | 0.38 | 25,908  | 9,845  |          |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 70 t 吊              | 日  | 0.28 | 135,000 | 37,800 |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1%    |                     | 式  | 1    |         | 383    |          |
| 計                    |                     |    |      |         | 77,030 |          |
| 単価                   |                     |    |      |         | 7,703  | 円/m2     |
|                      |                     |    |      |         |        |          |
|                      |                     |    |      |         |        |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 階段ブロック設置工            | 連節鋼線設置を含む 作業半径26m以下 | 単位 | m2   | 数量     | 単価 | 金額     | 単価   | 5,413 |
|----------------------|---------------------|----|------|--------|----|--------|------|-------|
| 名称                   | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額 | 摘要     |      |       |
| 土木一般世話役              |                     | 人  | 0.2  | 31,008 |    | 6,201  |      |       |
| ブロック工                |                     | 人  | 0.5  | 30,804 |    | 15,402 |      |       |
| 特殊作業員                |                     | 人  | 0.26 | 28,458 |    | 7,399  |      |       |
| 普通作業員                |                     | 人  | 0.38 | 25,908 |    | 9,845  |      |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊             | 日  | 0.28 | 53,200 |    | 14,896 |      |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1%    |                     | 式  | 1    |        |    | 387    |      |       |
| 計                    |                     |    |      |        |    | 54,130 |      |       |
| 単価                   |                     |    |      |        |    | 5,413  | 円/m2 |       |
|                      |                     |    |      |        |    |        |      |       |
|                      |                     |    |      |        |    |        |      |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要     |
|----------------------|---------------------|----|------|---------|---------|--------|
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート   | B300 H500 作業半径36m以下 | m  |      |         | 10      | 13,010 |
| 土木一般世話役              |                     | 人  | 0.59 | 31,008  | 18,294  |        |
| 特殊作業員                |                     | 人  | 0.59 | 28,458  | 16,790  |        |
| 普通作業員                |                     | 人  | 0.59 | 25,908  | 15,285  |        |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 70 t吊               | 日  | 0.59 | 135,000 | 79,650  |        |
| 諸雑費 (まるめ)            |                     | 式  | 1    |         | 81      |        |
| 計                    |                     |    |      |         | 130,100 |        |
| 単価                   |                     |    |      |         | 13,010  | 円/m    |
|                      |                     |    |      |         |         |        |
|                      |                     |    |      |         |         |        |
|                      |                     |    |      |         |         |        |
|                      |                     |    |      |         |         |        |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）              |                         |    |      |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 12<br>2025. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|-------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|---|
| 名称                   | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 単価                         | 摘要                                      |
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート   | B300 H500～900 作業半径26m以下 | m  |      |        |        | 10                         | 8,176                                   |
| 土木一般世話役              |                         | 人  | 0.59 | 31,008 | 18,294 |                            |   |
| 特殊作業員                |                         | 人  | 0.59 | 28,458 | 16,790 |                            |   |
| 普通作業員                |                         | 人  | 0.59 | 25,908 | 15,285 |                            |   |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊                 | 日  | 0.59 | 53,200 | 31,388 |                            |   |
| 諸雑費 (まるめ)            |                         | 式  | 1    |        | 3      |                            |   |
| 計                    |                         |    |      |        | 81,760 |                            |   |
| 単価                   |                         |    |      |        | 8,176  | 円/m                        |   |
|                      |                         |    |      |        |        |                            |   |
|                      |                         |    |      |        |        |                            |   |
|                      |                         |    |      |        |        |                            |   |
|                      |                         |    |      |        |        |                            |   |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）              |                       |    |      |         |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 12<br>2025. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|-----------------------|----|------|---------|--------|----------------------------|---|
| 平ブロック設置              | 連結金具設置を含まない 作業半径36m以下 | 単位 | m2   | 数量      | 10     | 単価                         | 5,022                                   |
| 名称                   | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要                         |   |
| 土木一般世話役              |                       | 人  | 0.1  | 31,008  | 3,100  |                            |   |
| 特殊作業員                |                       | 人  | 0.16 | 28,458  | 4,553  |                            |   |
| 普通作業員                |                       | 人  | 0.38 | 25,908  | 9,845  |                            |   |
| ブロック工                |                       | 人  | 0.1  | 30,804  | 3,080  |                            |   |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 70 t吊                 | 日  | 0.18 | 135,000 | 24,300 |                            |   |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>26%   |                       | 式  | 1    |         | 5,342  |                            |   |
| 計                    |                       |    |      |         | 50,220 |                            |   |
| 単価                   |                       |    |      |         | 5,022  | 円/m2                       |   |
|                      |                       |    |      |         |        |                            |   |
|                      |                       |    |      |         |        |                            |   |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 平ブロック設置              | 連結金具設置を含まない 作業半径26m以下 | 単位 | m2   | 数量     | 10     | 単価   | 3,550 |
|--|----------------------|-----------------------|----|------|--------|--------|------|-------|
|  | 名称                   | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |       |
|  | 土木一般世話役              |                       | 人  | 0.1  | 31,008 | 3,100  |      |       |
|  | 特殊作業員                |                       | 人  | 0.16 | 28,458 | 4,553  |      |       |
|  | 普通作業員                |                       | 人  | 0.38 | 25,908 | 9,845  |      |       |
|  | ブロック工                |                       | 人  | 0.1  | 30,804 | 3,080  |      |       |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                | 日  | 0.18 | 53,200 | 9,576  |      |       |
|  | 諸雑費 (率+まるめ)<br>26%   |                       | 式  | 1    |        | 5,346  |      |       |
|  | 計                    |                       |    |      |        | 35,500 |      |       |
|  | 単価                   |                       |    |      |        | 3,550  | 円/m2 |       |
|  |                      |                       |    |      |        |        |      |       |
|  |                      |                       |    |      |        |        |      |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要          |
|-------------------|-------|----|------|--------|--------|-------------|
| 手摺り設置             | H=850 | 単位 | m    |        | 10     | 単価<br>3,842 |
| 土木一般世話役           |       | 人  | 0.25 | 31,008 | 7,752  |             |
| 特殊作業員             |       | 人  | 0.5  | 28,458 | 14,229 |             |
| 普通作業員             |       | 人  | 0.5  | 25,908 | 12,954 |             |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |       | 式  | 1    |        | 3,485  |             |
| 計                 |       |    |      |        | 38,420 |             |
| 単価                |       |    |      |        | 3,842  | 円/m         |
|                   |       |    |      |        |        |             |
|                   |       |    |      |        |        |             |
|                   |       |    |      |        |        |             |
|                   |       |    |      |        |        |             |
|                   |       |    |      |        |        |             |
|                   |       |    |      |        |        |             |
|                   |       |    |      |        |        |             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要     |
|-------------------|----|----|----|------|--------|---------|--------|
| 飛び出し防止柵設置         |    |    |    |      |        | 10      | 12,610 |
| 土木一般世話役           |    | 人  |    | 0.37 | 31,008 | 11,472  |        |
| 型わく工              |    | 人  |    | 1.06 | 31,824 | 33,733  |        |
| 特殊作業員             |    | 人  |    | 0.12 | 28,458 | 3,414   |        |
| 普通作業員             |    | 人  |    | 2.55 | 25,908 | 66,065  |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |    | 式  |    | 1    |        | 11,416  |        |
| 計                 |    |    |    |      |        | 126,100 |        |
| 単価                |    |    |    |      |        | 12,610  | 円/箇所   |
|                   |    |    |    |      |        |         |        |
|                   |    |    |    |      |        |         |        |
|                   |    |    |    |      |        |         |        |
|                   |    |    |    |      |        |         |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要           |
|--------------------|---------------------|----|------|---------|---------|--------------|
| 階段ブロック設置工          | 連節鋼線設置を含む 作業半径55m以下 | 単位 | m2   | 数量      | 10      | 単価<br>10,080 |
| 土木一般世話役            |                     | 人  | 0.2  | 31,008  | 6,201   |              |
| ブロック工              |                     | 人  | 0.5  | 30,804  | 15,402  |              |
| 特殊作業員              |                     | 人  | 0.26 | 28,458  | 7,399   |              |
| 普通作業員              |                     | 人  | 0.38 | 25,908  | 9,845   |              |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 120t吊               | 日  | 0.28 | 220,000 | 61,600  |              |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1%  |                     | 式  | 1    |         | 353     |              |
| 計                  |                     |    |      |         | 100,800 |              |
| 単価                 |                     |    |      |         | 10,080  | 円/m2         |
|                    |                     |    |      |         |         |              |
|                    |                     |    |      |         |         |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要     |
|--------------------|-------------------------|----|------|---------|---------|--------|
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート | B300 H500~600 作業半径55m以下 | m  |      |         | 10      | 18,020 |
| 土木一般世話役            |                         | 人  | 0.59 | 31,008  | 18,294  |        |
| 特殊作業員              |                         | 人  | 0.59 | 28,458  | 16,790  |        |
| 普通作業員              |                         | 人  | 0.59 | 25,908  | 15,285  |        |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 120t吊                   | 日  | 0.59 | 220,000 | 129,800 |        |
| 諸雑費(まるめ)           |                         | 式  | 1    |         | 31      |        |
| 計                  |                         |    |      |         | 180,200 |        |
| 単価                 |                         |    |      |         | 18,020  | 円/m    |
|                    |                         |    |      |         |         |        |
|                    |                         |    |      |         |         |        |
|                    |                         |    |      |         |         |        |
|                    |                         |    |      |         |         |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要     |
|--------------------|-------------------------|----|------|---------|---------|--------|
| プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート | B300 H500~600 作業半径55m以下 | m  |      |         | 10      | 18,020 |
| 土木一般世話役            |                         | 人  | 0.59 | 31,008  | 18,294  |        |
| 特殊作業員              |                         | 人  | 0.59 | 28,458  | 16,790  |        |
| 普通作業員              |                         | 人  | 0.59 | 25,908  | 15,285  |        |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 120t吊                   | 日  | 0.59 | 220,000 | 129,800 |        |
| 諸雑費 (まるめ)          |                         | 式  | 1    |         | 31      |        |
| 計                  |                         |    |      |         | 180,200 |        |
| 単価                 |                         |    |      |         | 18,020  | 円/m    |
|                    |                         |    |      |         |         |        |
|                    |                         |    |      |         |         |        |
|                    |                         |    |      |         |         |        |
|                    |                         |    |      |         |         |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要       |
|--------------------|-----------------------|----|------|---------|--------|----------|
| 平ブロック設置            | 連結金具設置を含まない 作業半径55m以下 | m2 | 数量   |         | 10     | 単価 6,552 |
| 土木一般世話役            |                       | 人  | 0.1  | 31,008  | 3,100  |          |
| 特殊作業員              |                       | 人  | 0.16 | 28,458  | 4,553  |          |
| 普通作業員              |                       | 人  | 0.38 | 25,908  | 9,845  |          |
| ブロック工              |                       | 人  | 0.1  | 30,804  | 3,080  |          |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 120t吊                 | 日  | 0.18 | 220,000 | 39,600 |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>26% |                       | 式  | 1    |         | 5,342  |          |
| 計                  |                       |    |      |         | 65,520 |          |
| 単価                 |                       |    |      |         | 6,552  | 円/m2     |
|                    |                       |    |      |         |        |          |
|                    |                       |    |      |         |        |          |
|                    |                       |    |      |         |        |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |
|-------------------|--|----|-------|--------|---------|----------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価 971.1 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無   | m  | 1,000 | 486.54 | 486,540 |          |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 1,700 | 235    | 399,500 |          |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm  | kg | 75    | 180    | 13,500  |          |
| 接着用プライマー          | 区画線用   | kg | 75    | 485    | 36,375  |          |
| 軽油                |  | L  | 89    | 137    | 12,193  |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |  | 式  | 1     |        | 22,992  |          |
| 計                 |  |    |       |        | 971,100 |          |
| 単価                |  |    |       |        | 971.1   | 円/m      |
|                   |  |    |       |        |         |          |
|                   |  |    |       |        |         |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要          |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価<br>866.7 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   | m  | 1,200 | 549.78 | 659,736 |             |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型   | kg | 684   | 235    | 160,740 |             |
| ガラスビーズ            | 0.106～0.850mm   | kg | 30    | 180    | 5,400   |             |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 30    | 485    | 14,550  |             |
| 軽油                |   | L  | 120   | 137    | 16,440  |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |        | 9,834   |             |
| 計                 |   |    |       |        | 866,700 |             |
| 単価                |   |    |       |        | 866.7   | 円/m         |
|                   |   |    |       |        |         |             |
|                   |   |    |       |        |         |             |
|                   |   |    |       |        |         |             |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | 区画線設置               | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量    | 1,000   | 単価  | 383.1 |
|------------------|---------------------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称               | 規格                  |   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無   |   | m  | 1,000 | 219.3 | 219,300 |     |       |
| トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 |   | kg | 570   | 235   | 133,950 |     |       |
| ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm       |   | kg | 25    | 180   | 4,500   |     |       |
| 接着用プライマー         | 区画線用                |   | kg | 25    | 485   | 12,125  |     |       |
| 軽油               |                     |   | L  | 40    | 137   | 5,480   |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                     |   | 式  | 1     |       | 7,745   |     |       |
| 計                |                     |   |    |       |       | 383,100 |     |       |
| 単価               |                     |   |    |       |       | 383.1   | 円/m |       |
|                  |                     |   |    |       |       |         |     |       |
|                  |                     |   |    |       |       |         |     |       |
|                  |                     |   |    |       |       |         |     |       |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）          |   |    |       |        |         | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------------|---|----|-------|--------|---------|--------|-----------------|
|                  |   |    |       |        |         | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                  |   |    |       |        |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 区画線設置            | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価     | 591.2           |
| 名称               | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要     |                 |
| 区画線設置（熔融式）       | 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 426.36 | 426,360 |        |                 |
| トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型   | kg | 570   | 235    | 133,950 |        |                 |
| ガラスビーズ           | 0.106～0.850mm   | kg | 25    | 180    | 4,500   |        |                 |
| 接着用プライマー         | 区画線用  | kg | 25    | 485    | 12,125  |        |                 |
| 軽油               |   | L  | 47    | 137    | 6,439   |        |                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |   | 式  | 1     |        | 7,826   |        |                 |
| 計                |   |    |       |        | 591,200 |        |                 |
| 単価               |   |    |       |        | 591.2   | 円/m    |                 |
|                  |   |    |       |        |         |        |                 |
|                  |   |    |       |        |         |        |                 |

# 参考資料（1）

| 参考資料（1）           |  |    |       |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|--|----|-------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 単価                         | 摘要                                    |
| 区画線設置             | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1,000 | 362.1 | 362,100 | 362.1                      | 525.9                                 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 362.1 | 362,100 |                            |                                       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 570   | 235   | 133,950 |                            |                                       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm  | kg | 25    | 180   | 4,500   |                            |                                       |
| 接着用プライマー          | 区画線用   | kg | 25    | 485   | 12,125  |                            |                                       |
| 軽油                |  | L  | 40    | 137   | 5,480   |                            |                                       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |  | 式  | 1     |       | 7,745   |                            |                                       |
| 計                 |  |    |       |       | 525,900 |                            |                                       |
| 単価                |  |    |       |       | 525.9   | 円/m                        |                                       |
|                   |  |    |       |       |         |                            |                                       |
|                   |  |    |       |       |         |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要          |
|-------------------|---|----|-------|-------|---------|-------------|
| 区画線設置             | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量    | 1,000   | 単価<br>606.7 |
| 区画線設置 (溶融式)       | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける  | m  | 1,000 | 362.1 | 362,100 |             |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融  | kg | 570   | 370   | 210,900 |             |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 180   | 4,500   |             |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 25    | 485   | 12,125  |             |
| 軽油                |   | L  | 40    | 137   | 5,480   |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |       | 11,595  |             |
| 計                 |   |    |       |       | 606,700 |             |
| 単価                |   |    |       |       | 606.7   | 円/m         |
|                   |   |    |       |       |         |             |
|                   |   |    |       |       |         |             |
|                   |   |    |       |       |         |             |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要    |
|-------------------|---|----|-------|-------|---------|-------|
| 区画線設置             | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1,000 | 402.9 | 402,900 | 648.1 |
| 区画線設置 (溶融式)       | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける  | m  | 1,000 | 402.9 | 402,900 |       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融  | kg | 570   | 370   | 210,900 |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 180   | 4,500   |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 25    | 485   | 12,125  |       |
| 軽油                |   | L  | 44    | 137   | 6,028   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |       | 11,647  |       |
| 計                 |   |    |       |       | 648,100 |       |
| 単価                |   |    |       |       | 648.1   | 円/m   |
|                   |   |    |       |       |         |       |
|                   |   |    |       |       |         |       |
|                   |   |    |       |       |         |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要    |
|-------------------|--|----|-------|-------|---------|-------|
| 区画線設置             | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1,000 |       | 1,000   | 982.1 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 657.9 | 657,900 |       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 1,130 | 235   | 265,550 |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm  | kg | 50    | 180   | 9,000   |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用   | kg | 50    | 485   | 24,250  |       |
| 軽油                |  | L  | 73    | 137   | 10,001  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |  | 式  | 1     |       | 15,399  |       |
| 計                 |  |    |       |       | 982,100 |       |
| 単価                |  |    |       |       | 982.1   | 円/m   |
|                   |  |    |       |       |         |       |
|                   |  |    |       |       |         |       |
|                   |  |    |       |       |         |       |

## 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要    |
|-------------------|---|----|-------|--------|-----------|-------|
| 区画線設置             | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1,000 |        | 1,000     | 1,288 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 803.76 | 803,760   |       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型   | kg | 1,700 | 235    | 399,500   |       |
| ガラスビーズ            | 0.106～0.850mm   | kg | 75    | 180    | 13,500    |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 75    | 485    | 36,375    |       |
| 軽油                |   | L  | 89    | 137    | 12,193    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |        | 22,672    |       |
| 計                 |   |    |       |        | 1,288,000 |       |
| 単価                |   |    |       |        | 1,288     | 円/m   |
|                   |   |    |       |        |           |       |
|                   |   |    |       |        |           |       |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）          |       |  |     |        |         | 単価使用年月      | 2025. 12         |        |
|------------------|-------|--|-----|--------|---------|-------------|------------------|--------|
|                  |       |  |     |        |         | 歩掛使用年月      | 2025. 12         |        |
|                  |       |  |     |        |         | 労務調整係数      | 1. 000-00-00-2-0 |        |
|                  | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価               | 1, 295 |
| 名称               |       | 規格   | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要               |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける   | m   | 1, 200 | 906. 78 | 1, 088, 136 |                  |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型  | k g | 684    | 235     | 160, 740    |                  |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm  | k g | 30     | 180     | 5, 400      |                  |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用   | k g | 30     | 485     | 14, 550     |                  |        |
| 軽油               |       |  | L   | 120    | 137     | 16, 440     |                  |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |  | 式   | 1      |         | 9, 734      |                  |        |
| 計                |       |  |     |        |         | 1, 295, 000 |                  |        |
| 単価               |       |  |     |        |         | 1, 295      | 円/m              |        |
|                  |       |  |     |        |         |             |                  |        |
|                  |       |  |     |        |         |             |                  |        |
|                  |       |  |     |        |         |             |                  |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|----------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価 443.5 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 209.65 | 209,650 |          |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 855   | 235    | 200,925 |          |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 180    | 4,500   |          |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 25    | 485    | 12,125  |          |
| 軽油                |   | L  | 38    | 137    | 5,206   |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |        | 11,094  |          |
| 計                 |   |    |       |        | 443,500 |          |
| 単価                |   |    |       |        | 443.5   | 円/m      |
|                   |   |    |       |        |         |          |
|                   |   |    |       |        |         |          |
|                   |   |    |       |        |         |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------------|--|----|-------|--------|---------|-------|
| 区画線設置             | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1,000 | 209.65 | 209,650 | 564.7 |
| 区画線設置 (溶融式)       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無  | m  | 1,000 | 209.65 | 209,650 |       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融   | kg | 855   | 370    | 316,350 |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm  | kg | 25    | 180    | 4,500   |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用   | kg | 25    | 485    | 12,125  |       |
| 軽油                |  | L  | 38    | 137    | 5,206   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |  | 式  | 1     |        | 16,869  |       |
| 計                 |  |    |       |        | 564,700 |       |
| 単価                |  |    |       |        | 564.7   | 円/m   |
|                   |  |    |       |        |         |       |
|                   |  |    |       |        |         |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1,000 | 233.05 | 233,050 | 467.6 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 233.05 | 233,050 |       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 855   | 235    | 200,925 |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 180    | 4,500   |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 25    | 485    | 12,125  |       |
| 軽油                |   | L  | 43    | 137    | 5,891   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |        | 11,109  |       |
| 計                 |   |    |       |        | 467,600 |       |
| 単価                |   |    |       |        | 467.6   | 円/m   |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要          |
|-------------------|--|----|-------|--------|-----------|-------------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     |        | 1,000     | 単価<br>1,158 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無   | m  | 1,000 | 465.13 | 465,130   |             |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 2,550 | 235    | 599,250   |             |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm  | kg | 75    | 180    | 13,500    |             |
| 接着用プライマー          | 区画線用   | kg | 75    | 485    | 36,375    |             |
| 軽油                |  | L  | 85    | 137    | 11,645    |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |  | 式  | 1     |        | 32,100    |             |
| 計                 |  |    |       |        | 1,158,000 |             |
| 単価                |  |    |       |        | 1,158     | 円/m         |
|                   |  |    |       |        |           |             |
|                   |  |    |       |        |           |             |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）          |       |   |     |        |         | 単価使用年月   | 2025. 12         |        |
|------------------|-------|---|-----|--------|---------|----------|------------------|--------|
|                  |       |   |     |        |         | 歩掛使用年月   | 2025. 12         |        |
|                  |       |   |     |        |         | 労務調整係数   | 1. 000-00-00-2-0 |        |
|                  | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価               | 921. 3 |
| 名称               |       | 規格  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要               |        |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   | m   | 1, 200 | 525. 58 | 630, 696 |                  |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型   | k g | 1, 026 | 235     | 241, 110 |                  |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm   | k g | 30     | 180     | 5, 400   |                  |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用  | k g | 30     | 485     | 14, 550  |                  |        |
| 軽油               |       |   | L   | 115. 2 | 137     | 15, 782  |                  |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |   | 式   | 1      |         | 13, 762  |                  |        |
| 計                |       |   |     |        |         | 921, 300 |                  |        |
| 単価               |       |   |     |        |         | 921. 3   | 円/m              |        |
|                  |       |   |     |        |         |          |                  |        |
|                  |       |   |     |        |         |          |                  |        |
|                  |       |   |     |        |         |          |                  |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 車止めポスト設置                          | φ139.8 H950 基礎寸法500×500×500 | 単位 | 基      | 数量      | 10 | 単価  | 17,790 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称                | 規格                                | 単位                          | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |     |        |
| 土木一般世話役           |                                   | 人                           | 1  | 31,008 | 31,008  |    |     |        |
| 特殊作業員             |                                   | 人                           | 1  | 28,458 | 28,458  |    |     |        |
| 普通作業員             |                                   | 人                           | 2  | 25,908 | 51,816  |    |     |        |
| バックホ（クロー型）運転      | 標準型 排対1次 山積0.28m3/平積0.2m3 吊能力1.7t | 日                           | 1  | 46,680 | 46,680  |    |     |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>18% |                                   | 式                           | 1  |        | 19,938  |    |     |        |
| 計                 |                                   |                             |    |        | 177,900 |    |     |        |
| 単価                |                                   |                             |    |        | 17,790  |    | 円/基 |        |
|                   |                                   |                             |    |        |         |    |     |        |
|                   |                                   |                             |    |        |         |    |     |        |
|                   |                                   |                             |    |        |         |    |     |        |
|                   |                                   |                             |    |        |         |    |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 車止めポスト設置          | φ114.3 H1050 基礎寸法400×400×450      | 単位 | 基  | 数量     | 10      | 単価  | 17,790 |
|--|-------------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|-----|--------|
|  | 名称                | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役           |                                   | 人  | 1  | 31,008 | 31,008  |     |        |
|  | 特殊作業員             |                                   | 人  | 1  | 28,458 | 28,458  |     |        |
|  | 普通作業員             |                                   | 人  | 2  | 25,908 | 51,816  |     |        |
|  | バックホ（クロー型）運転      | 標準型 排対1次 山積0.28m3/平積0.2m3 吊能力1.7t | 日  | 1  | 46,680 | 46,680  |     |        |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>18% |                                   | 式  | 1  |        | 19,938  |     |        |
|  | 計                 |                                   |    |    |        | 177,900 |     |        |
|  | 単価                |                                   |    |    |        | 17,790  | 円/基 |        |
|  |                   |                                   |    |    |        |         |     |        |
|  |                   |                                   |    |    |        |         |     |        |
|  |                   |                                   |    |    |        |         |     |        |
|  |                   |                                   |    |    |        |         |     |        |

## 参考資料（１）

|  |                   |                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|-------------------|----------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価<br>1,417                           |
|  | 名称                | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
|  | ガードレール撤去工 土中建込用   | Gr-A、B、C-4E          | m  | 1  | 1,417.8 | 1,417                      |                                       |
|  | 諸雑費（まるめ）          |                      | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |
|  | 計                 |                      |    |    |         | 1,417                      |                                       |
|  | 単価                |                      |    |    |         | 1,417                      | 円/m                                   |

|  |                     |  |    |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|---------------------|--|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工    | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m   | 数量    | 100                        | 単価<br>882.3                           |
|  | 名称                  | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式                              | m  | 100 | 882.3 | 88,230                     |                                       |
|  | 諸雑費（まるめ）            |  | 式  | 1   |       | 0                          |                                       |
|  | 計                   |  |    |     |       | 88,230                     |                                       |
|  | 単価                  |  |    |     |       | 882.3                      | 円/m                                   |

## 参考資料（１）

|                     |                  |  |    |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|------------------|--|----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
|                     | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・パネル式 3m 有 有 | 単位 | m   | 数量       | 100                        | 単価<br>1,787                           |
| 名称                  |                  | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 |                  | ビーム式・パネル式                              | m  | 100 | 1,786.65 | 178,665                    |                                       |
| 諸雑費（まるめ）            |                  |  | 式  | 1   |          | 35                         |                                       |
| 計                   |                  |  |    |     |          | 178,700                    |                                       |
| 単価                  |                  |  |    |     |          | 1,787                      | 円/m                                   |

|                   |                  |                       |    |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|------------------|-----------------------|----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
|                   | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有 | 単位 | m   | 数量       | 100                        | 単価<br>2,231                           |
| 名称                |                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 |                  | ビーム式・パネル式             | m  | 100 | 2,230.74 | 223,074                    |                                       |
| 諸雑費（まるめ）          |                  |                       | 式  | 1   |          | 26                         |                                       |
| 計                 |                  |                       |    |     |          | 223,100                    |                                       |
| 単価                |                  |                       |    |     |          | 2,231                      | 円/m                                   |

# 参考資料（1）

|  |                     |  |    |     |          | 単価使用年月  | 2025.12         |
|--|---------------------|--|----|-----|----------|---------|-----------------|
|  |                     |  |    |     |          | 歩掛使用年月  | 2025.12         |
|  |                     |  |    |     |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
|  | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工    | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・パネル式 1m 有 有 | 単位 | m   | 数量       | 100     | 単価<br>5,182     |
|  | 名称                  | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要              |
|  | 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式                              | m  | 100 | 5,181.74 | 518,174 |                 |
|  | 諸雑費（まるめ）            |  | 式  | 1   |          | 26      |                 |
|  | 計                   |  |    |     |          | 518,200 |                 |
|  | 単価                  |  |    |     |          | 5,182   | 円/m             |

|  |           |    |    |     |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--|-----------|----|----|-----|--------|--------|-----------------|
|  |           |    |    |     |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|  |           |    |    |     |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|  | A型バリアード撤去 |    | 単位 | m   | 数量     | 10     | 単価<br>259       |
|  | 名称        | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要              |
|  | 普通作業員     |    | 人  | 0.1 | 25,908 | 2,590  |                 |
|  | 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1   |        | 0      |                 |
|  | 計         |    |    |     |        | 2,590  |                 |
|  | 単価        |    |    |     |        | 259    | 円/m             |

# 参考資料（1）

|               |                    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|---------------|--------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|               |                    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|               |                    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称            | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 基  | 1  | 19,089 | 19,089 | 1      | 19,090          |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式 φ60.5～φ101.6   | 基  | 1  | 19,089 | 19,089 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）      |                    | 式  | 1  |        |        | 1      |                 |
| 計             |                    |    |    |        |        |        | 19,090          |
| 単価            |                    |    |    |        |        |        | 19,090 円/基      |

|                |                        |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------------|------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|                |                        |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                |                        |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称             | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 標識柱撤去（片持式・門型式） | 片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無 | 基  | 1  | 25,553 | 25,553 | 1      | 25,560          |
| 標識柱撤去（片持式）     | 400kg未満                | 基  | 1  | 25,553 | 25,553 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）       |                        | 式  | 1  |        |        | 7      |                 |
| 計              |                        |    |    |        |        |        | 25,560          |
| 単価             |                        |    |    |        |        |        | 25,560 円/基      |

## 参考資料（1）

|  |                 |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|-----------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 標識基礎撤去（片持式・門型式） | 無 無      | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価<br>73,130                          |
|  | 名称              | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 標識基礎撤去          | コンクリート基礎 | m 3 | 1   | 73,124 | 73,124                     |                                       |
|  | 諸雑費（まるめ）        |          | 式   | 1   |        | 6                          |                                       |
|  | 計               |          |     |     |        | 73,130                     |                                       |
|  | 単価              |          |     |     |        | 73,130                     | 円／m 3                                 |

|  |               |                    |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|---------------|--------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式(基礎含む) 5基以上 有 有 | 単位 | 基  | 数量        | 1                          | 単価<br>31,500                          |
|  | 名称            | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式 φ60.5～φ101.6   | 基  | 1  | 31,496.85 | 31,496                     |                                       |
|  | 諸雑費（まるめ）      |                    | 式  | 1  |           | 4                          |                                       |
|  | 計             |                    |    |    |           | 31,500                     |                                       |
|  | 単価            |                    |    |    |           | 31,500                     | 円／基                                   |

# 参考資料 (1)

|                 |                        |    |    |          |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-----------------|------------------------|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
|                 |                        |    |    |          |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                 |                        |    |    |          |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称              | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額     | 摘要     |                 |
| 標識柱撤去 (片持式・門型式) | 片持式 400kg未満/基 3基以上 有 有 | 基  | 1  | 37,946.2 | 37,946 | 単価     | 37,950          |
| 諸雑費 (まるめ)       |                        | 式  | 1  |          | 4      |        |                 |
| 計               |                        |    |    |          | 37,950 |        |                 |
| 単価              |                        |    |    |          | 37,950 | 円/基    |                 |

|                  |     |     |    |            |         | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------------|-----|-----|----|------------|---------|--------|-----------------|
|                  |     |     |    |            |         | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                  |     |     |    |            |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称               | 規格  | 単位  | 数量 | 単価         | 金額      | 摘要     |                 |
| 標識基礎撤去 (片持式・門型式) | 有 有 | m 3 | 1  | 103,689.83 | 103,689 | 単価     | 103,700         |
| 諸雑費 (まるめ)        |     | 式   | 1  |            | 11      |        |                 |
| 計                |     |     |    |            | 103,700 |        |                 |
| 単価               |     |     |    |            | 103,700 | 円/m 3  |                 |

## 参考資料（1）

|  |                          |                    |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|--------------------------|--------------------|-----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2未満 10m2未満 無 無 | 単位  | m 2 | 数量       | 1                          | 単価<br>14,180                          |
|  | 名称                       | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2未満            | m 2 | 1   | 14,180.4 | 14,180                     |                                       |
|  | 諸雑費(まるめ)                 |                    | 式   | 1   |          | 0                          |                                       |
|  | 計                        |                    |     |     |          | 14,180                     |                                       |
|  | 単価                       |                    |     |     |          | 14,180                     | 円/m 2                                 |

|  |                          |                    |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|--------------------------|--------------------|-----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2以上 10m2未満 無 無 | 単位  | m 2 | 数量       | 1                          | 単価<br>7,838                           |
|  | 名称                       | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2以上            | m 2 | 1   | 7,838.61 | 7,838                      |                                       |
|  | 諸雑費(まるめ)                 |                    | 式   | 1   |          | 0                          |                                       |
|  | 計                        |                    |     |     |          | 7,838                      |                                       |
|  | 単価                       |                    |     |     |          | 7,838                      | 円/m 2                                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要          |
|------------------|---------------------|----|----|----------|-------|-------------|
| 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | 土中建込 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本  | 数量       | 1     | 単価<br>1,205 |
| 視線誘導標撤去工         | 土中建込用 スノーポール併用型含    | 本  | 1  | 1,205.64 | 1,205 |             |
| 諸雑費 (まるめ)        |                     | 式  | 1  |          | 0     |             |
| 計                |                     |    |    |          | 1,205 |             |
| 単価               |                     |    |    |          | 1,205 | 円/本         |
|                  |                     |    |    |          |       |             |
|                  |                     |    |    |          |       |             |
|                  |                     |    |    |          |       |             |
|                  |                     |    |    |          |       |             |
|                  |                     |    |    |          |       |             |
|                  |                     |    |    |          |       |             |
|                  |                     |    |    |          |       |             |
|                  |                     |    |    |          |       |             |

# 参考資料（1）

| 参考資料（1）       |                              |    |     |        |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------|------------------------------|----|-----|--------|----|----------------------------|---------------------------------------|
| 名称            | 規格                           | 単位 | 本   | 数量     | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |
| 車止め撤去①        | φ114.3 H=1000                | 単位 | 本   | 数量     |    | 10                         | 単価<br>5,282                           |
| 土木一般世話役       |                              | 人  | 0.5 | 31,008 |    | 15,504                     |                                       |
| 特殊作業員         |                              | 人  | 0.5 | 28,458 |    | 14,229                     |                                       |
| バックホウ（クロー型）運転 | 標準型 山積0.28m3/平積0.2m3 吊能力1.7t | 日  | 0.5 | 46,160 |    | 23,080                     |                                       |
| 諸雑費（まるめ）      |                              | 式  | 1   |        |    | 7                          |                                       |
| 計             |                              |    |     |        |    | 52,820                     |                                       |
| 単価            |                              |    |     |        |    | 5,282                      | 円/本                                   |
|               |                              |    |     |        |    |                            |                                       |
|               |                              |    |     |        |    |                            |                                       |
|               |                              |    |     |        |    |                            |                                       |
|               |                              |    |     |        |    |                            |                                       |
|               |                              |    |     |        |    |                            |                                       |
|               |                              |    |     |        |    |                            |                                       |

# 参考資料（1）

|               |                              |    |     |        |    | 単価使用年月 | 2025.12         |
|---------------|------------------------------|----|-----|--------|----|--------|-----------------|
|               |                              |    |     |        |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|               |                              |    |     |        |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称            | 規格                           | 単位 | 本   | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要              |
| 車止め撤去③        | φ114.3 H=2000                |    |     |        |    | 10     | 5,282           |
| 土木一般世話役       |                              | 人  | 0.5 | 31,008 |    | 15,504 |                 |
| 特殊作業員         |                              | 人  | 0.5 | 28,458 |    | 14,229 |                 |
| バックホウ（クロー型）運転 | 標準型 山積0.28m3/平積0.2m3 吊能力1.7t | 日  | 0.5 | 46,160 |    | 23,080 |                 |
| 諸雑費（まるめ）      |                              | 式  | 1   |        |    | 7      |                 |
| 計             |                              |    |     |        |    | 52,820 |                 |
| 単価            |                              |    |     |        |    | 5,282  | 円/本             |
|               |                              |    |     |        |    |        |                 |
|               |                              |    |     |        |    |        |                 |
|               |                              |    |     |        |    |        |                 |
|               |                              |    |     |        |    |        |                 |
|               |                              |    |     |        |    |        |                 |
|               |                              |    |     |        |    |        |                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|----------|---------------------|----|-------|--------|---------|-------|
| 区画線消去    | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m  | 1,000 | 628.32 | 628,320 | 642.2 |
| 区画線消去    | 昼間 豪雪無 削取り式 制約無     | m  | 1,000 | 628.32 | 628,320 |       |
| 軽油       |                     | L  | 62    | 137    | 8,494   |       |
| ガソリン     | レギュラー               | L  | 35    | 153    | 5,355   |       |
| 諸雑費（まるめ） |                     | 式  | 1     |        | 31      |       |
| 計        |                     |    |       |        | 642,200 |       |
| 単価       |                     |    |       |        | 642.2   | 円/m   |
|          |                     |    |       |        |         |       |
|          |                     |    |       |        |         |       |
|          |                     |    |       |        |         |       |
|          |                     |    |       |        |         |       |
|          |                     |    |       |        |         |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価       | 金額        | 摘要  |
|----------|------------------------|----|-------|----------|-----------|-----|
| 区画線消去    | 有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用 | m  | 1,000 |          | 1,072     |     |
| 区画線消去    | 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 1,057.74 | 1,057,740 |     |
| 軽油       |                        | L  | 62    | 137      | 8,494     |     |
| ガソリン     | レギュラー                  | L  | 35    | 153      | 5,355     |     |
| 諸雑費（まるめ） |                        | 式  | 1     |          | 411       |     |
| 計        |                        |    |       |          | 1,072,000 |     |
| 単価       |                        |    |       |          | 1,072     | 円/m |
|          |                        |    |       |          |           |     |
|          |                        |    |       |          |           |     |
|          |                        |    |       |          |           |     |
|          |                        |    |       |          |           |     |
|          |                        |    |       |          |           |     |
|          |                        |    |       |          |           |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格               | 単位 | 袋     | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要    |
|---------------------|------------------|----|-------|--------|----|--------|-------|
| 大型土のう工              | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m |    |       |        |    | 10     | 1,017 |
| 土木一般世話役             |                  | 人  | 0.087 | 31,008 |    | 2,697  |       |
| 特殊作業員               |                  | 人  | 0.087 | 28,458 |    | 2,475  |       |
| バックホウ運転 (クレーン仕様)    | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日  | 0.087 | 57,260 |    | 4,981  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>0.4% |                  | 式  | 1     |        |    | 17     |       |
| 計                   |                  |    |       |        |    | 10,170 |       |
| 単価                  |                  |    |       |        |    | 1,017  | 円/袋   |
|                     |                  |    |       |        |    |        |       |
|                     |                  |    |       |        |    |        |       |
|                     |                  |    |       |        |    |        |       |
|                     |                  |    |       |        |    |        |       |
|                     |                  |    |       |        |    |        |       |
|                     |                  |    |       |        |    |        |       |

# 参考資料（1）

|          |                              |    |     |        |       | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|------------------------------|----|-----|--------|-------|--------|-----------------|
|          |                              |    |     |        |       | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |                              |    |     |        |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称       | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額    | 摘要     |                 |
| 土木シート撤去  | ナイロン・ポリエステル系織布 t=0.18~0.25mm | m2 |     |        |       | 100    | 77.72           |
| 普通作業員    |                              | 人  | 0.3 | 25,908 | 7,772 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |                              | 式  | 1   |        | 0     |        |                 |
| 計        |                              |    |     |        | 7,772 |        |                 |
| 単価       |                              |    |     |        | 77.72 | 円/m2   |                 |

|          |                     |    |    |           |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|----------|---------------------|----|----|-----------|--------|--------|-----------------|
|          |                     |    |    |           |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|          |                     |    |    |           |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称       | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額     | 摘要     |                 |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m3 |    |           |        | 1      | 11,470          |
| 無筋構造物    | 昼間 機械施工 制約無         | m3 | 1  | 11,461.17 | 11,461 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |                     | 式  | 1  |           | 9      |        |                 |
| 計        |                     |    |    |           | 11,470 |        |                 |
| 単価       |                     |    |    |           | 11,470 | 円/m3   |                 |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要    |
|----------------|---|----|------|--------|--------|-------|
| ふとんかご撤去        | 高さ50cm×幅80cm 2段 高さ50cm×幅100cm 2段                  | m  |      |        | 10     | 3,436 |
| 土木一般世話役        |   | 人  | 0.11 | 31,008 | 3,410  |       |
| 特殊作業員          |   | 人  | 0.16 | 28,458 | 4,553  |       |
| 普通作業員          |   | 人  | 0.6  | 25,908 | 15,544 |       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 排対3次 山積0.8m <sup>3</sup> /平積0.6m <sup>3</sup> | 日  | 0.15 | 72,320 | 10,848 |       |
| 諸雑費(まるめ)       |   | 式  | 1    |        | 5      |       |
| 計              |   |    |      |        | 34,360 |       |
| 単価             |   |    |      |        | 3,436  | 円/m   |
|                |   |    |      |        |        |       |
|                |   |    |      |        |        |       |
|                |   |    |      |        |        |       |
|                |   |    |      |        |        |       |

# 参考資料（１）

|            |      |    |     |        |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------|------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
|            |      |    |     |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|            |      |    |     |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称         | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 半割コルゲート管撤去 | φ600 | m  |     |        |        |        |                 |
|            |      |    |     |        | 10     |        | 3,368           |
| 普通作業員      |      | 人  | 1.3 | 25,908 | 33,680 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）   |      | 式  | 1   |        | 0      |        |                 |
| 計          |      |    |     |        | 33,680 |        |                 |
| 単価         |      |    |     |        | 3,368  |        | 円/m             |

|                  |                                |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.12         |
|------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|                  |                                |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|                  |                                |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称               | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 | 道路沿い(地中)撤去(不使用) FEP 80mm<br>4条 | m  |    |        |        |        |                 |
|                  |                                |    |    |        | 100    |        | 298.9           |
| 電工               |                                | 人  | 1  | 29,886 | 29,886 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）         |                                | 式  | 1  |        | 4      |        |                 |
| 計                |                                |    |    |        | 29,890 |        |                 |
| 単価               |                                |    |    |        | 298.9  |        | 円/m             |

# 参考資料 (1)

|                       |    |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2025.12         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|                       |    |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2025.12         |
|                       |    |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |    | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 100              | 単価              |
|                       |    |                |                |       |         |                  | 3,995           |
| 名称                    | 規格 | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費 (As殻)             |    | m <sup>3</sup> | 100            | 3,995 | 399,500 |                  |                 |
| 計                     |    |                |                |       | 399,500 |                  |                 |
| 単価                    |    |                |                |       | 3,995   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|                       |    |                |                |       |         |                  |                 |

|                       |    |                |                |       |       | 単価使用年月           | 2025.12         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
|                       |    |                |                |       |       | 歩掛使用年月           | 2025.12         |
|                       |    |                |                |       |       | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |    | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |       | 100              | 単価              |
|                       |    |                |                |       |       |                  | ■■■■■           |
| 名称                    | 規格 | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要               |                 |
| 処分費 (鉄くず)             |    | m <sup>3</sup> | 100            | ■■■■■ | ■■■■■ |                  |                 |
| 計                     |    |                |                |       | ■■■■■ |                  |                 |
| 単価                    |    |                |                |       | ■■■■■ | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|                       |    |                |                |       |       |                  |                 |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                            | 単位 | 基 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要     |
|--------------------|-------------------------------|----|---|------|--------|---------|--------|
| 道路照明灯撤去            | 高さ:GL8~12m 重量:350kg以下<br>割増なし |    |   |      |        | 10      | 16,020 |
| 電工                 |                               | 人  |   | 2.5  | 29,886 | 74,715  |        |
| 普通作業員              |                               | 人  |   | 2    | 25,908 | 51,816  |        |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊                         | 日  |   | 0.85 | 39,600 | 33,660  |        |
| 諸雑費 (まるめ)          |                               | 式  |   | 1    |        | 9       |        |
| 計                  |                               |    |   |      |        | 160,200 |        |
| 単価                 |                               |    |   |      |        | 16,020  | 円/基    |
|                    |                               |    |   |      |        |         |        |
|                    |                               |    |   |      |        |         |        |
|                    |                               |    |   |      |        |         |        |
|                    |                               |    |   |      |        |         |        |
|                    |                               |    |   |      |        |         |        |
|                    |                               |    |   |      |        |         |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要     |
|----------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|--------|
| 照明器具取付               | 照明器具取付 撤去(再使用) 持込         | 台  | 数量  |        | 10      | 26,270 |
| 電工                   |                           | 人  | 4.1 | 29,886 | 122,532 |        |
| 普通作業員                |                           | 人  | 2.1 | 25,908 | 54,406  |        |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名 | 時間 | 9   | 9,525  | 85,725  |        |
| 諸雑費 (まるめ)            |                           | 式  | 1   |        | 37      |        |
| 計                    |                           |    |     |        | 262,700 |        |
| 単価                   |                           |    |     |        | 26,270  | 円/台    |
|                      |                           |    |     |        |         |        |
|                      |                           |    |     |        |         |        |
|                      |                           |    |     |        |         |        |
|                      |                           |    |     |        |         |        |
|                      |                           |    |     |        |         |        |
|                      |                           |    |     |        |         |        |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）            |         |  |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 12<br>2025. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|---------|--|----|-----|--------|----------------------------|---|
|                    | 道路照明灯建柱 | 高さ:GL.8~12m 重量:350kg以下<br>0円/基 0円/基 割増なし | 単位 | 基   | 数量     | 10                         | 単価<br>32,040                            |
|                    | 名称      | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電工                 |         |  | 人  | 5   | 29,886 | 149,430                    |   |
| 普通作業員              |         |  | 人  | 4   | 25,908 | 103,632                    |   |
| 照明ポール              |         |  | 本  | 10  | 0      | 0                          |   |
| アンカーボルト            |         |  | 組  | 10  | 0      | 0                          |   |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] |         | 4.9 t吊                                   | 日  | 1.7 | 39,600 | 67,320                     |   |
| 諸雑費 (まるめ)          |         |  | 式  | 1   |        | 18                         |   |
| 計                  |         |  |    |     |        | 320,400                    |   |
| 単価                 |         |  |    |     |        | 32,040                     | 円/基                                     |
|                    |         |  |    |     |        |                            |   |
|                    |         |  |    |     |        |                            |   |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）              |                           |    |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 照明器具取付               | 照明器具取付 新設 持込              | 単位 | 台   | 数量     | 10      | 単価                         | 26,270                                |
| 名称                   | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                         |                                       |
| 電工                   |                           | 人  | 4.1 | 29,886 | 122,532 |                            |                                       |
| 普通作業員                |                           | 人  | 2.1 | 25,908 | 54,406  |                            |                                       |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名 | 時間 | 9   | 9,525  | 85,725  |                            |                                       |
| 諸雑費 (まるめ)            |                           | 式  | 1   |        | 37      |                            |                                       |
| 計                    |                           |    |     |        | 262,700 |                            |                                       |
| 単価                   |                           |    |     |        | 26,270  | 円/台                        |                                       |
|                      |                           |    |     |        |         |                            |                                       |
|                      |                           |    |     |        |         |                            |                                       |
|                      |                           |    |     |        |         |                            |                                       |
|                      |                           |    |     |        |         |                            |                                       |
|                      |                           |    |     |        |         |                            |                                       |

# 参考資料（1）

|  |               |                                     |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|---------------|-------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 道路反射鏡 支柱・基礎撤去 | 無し                                  | 単位 | 基  | 数量       | 1                          | 単価<br>20,800                          |
|  | 名称            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 支柱・基礎撤去       | φ76.3~101.6*3.2~4.2*3600~4800 時間制約無 | 基  | 1  | 20,797.8 | 20,797                     |                                       |
|  | 諸雑費（まるめ）      |                                     | 式  | 1  |          | 3                          |                                       |
|  | 計             |                                     |    |    |          | 20,800                     |                                       |
|  | 単価            |                                     |    |    |          | 20,800                     | 円／基                                   |

|  |               |   |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|---------------|---|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 道路反射鏡 支柱・基礎設置 | 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4000mm 無し 無し<br>無し | 単位 | 基  | 数量     | 1                          | 単価<br>66,740                          |
|  | 名称            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 支柱・基礎設置       | 下地亜鉛+静電粉体 φ76.3*3.2*4000 時間制約無                    | 基  | 1  | 66,740 | 66,740                     |                                       |
|  | 諸雑費（まるめ）      |   | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |
|  | 計             |   |    |    |        | 66,740                     |                                       |
|  | 単価            |   |    |    |        | 66,740                     | 円／基                                   |

## 参考資料（1）

|            |            |                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------|------------|-----------------------|----|----|----------|----------------------------|---------------------------------------|
|            | 標識柱設置（片持式） | 400kg未満/基 不要 3基以上 有 有 | 単位 | 基  | 数量       | 1                          | 単価<br>58,070                          |
| 名称         |            | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |
| 標識柱設置（片持式） |            | 400kg未満 設置手間          | 基  | 1  | 58,063.5 | 58,063                     |                                       |
| 諸雑費（まるめ）   |            |                       | 式  | 1  |          | 7                          |                                       |
| 計          |            |                       |    |    |          | 58,070                     |                                       |
| 単価         |            |                       |    |    |          | 58,070                     | 円/基                                   |

|          |                 |                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------|-----------------|----------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|          | 標識基礎設置（片持式・門型式） | 片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無 | 単位 | m3 | 数量      | 1                          | 単価<br>164,200                         |
| 名称       |                 | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 標識基礎設置   |                 | コンクリート基礎 4.0m3未満     | m3 | 1  | 164,125 | 164,125                    |                                       |
| 諸雑費（まるめ） |                 |                      | 式  | 1  |         | 75                         |                                       |
| 計        |                 |                      |    |    |         | 164,200                    |                                       |
| 単価       |                 |                      |    |    |         | 164,200                    | 円/m3                                  |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 敷鉄板設置・撤去          | 設置・撤去 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100    | 単価               | 439.6 |
|-------------------|-------|----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称                | 規格    | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |       |
| 土木一般世話役           |       | 人  | 0.295          | 31,008 | 9,147  |                  |       |
| とび工               |       | 人  | 0.295          | 32,436 | 9,568  |                  |       |
| 普通作業員             |       | 人  | 0.295          | 25,908 | 7,642  |                  |       |
| バックホウ (クローラ型) 運転  |       | 日  | 0.295          | 58,220 | 17,174 |                  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1% |       | 式  | 1              |        | 429    |                  |       |
| 計                 |       |    |                |        | 43,960 |                  |       |
| 単価                |       |    |                |        | 439.6  | 円/m <sup>2</sup> |       |
|                   |       |    |                |        |        |                  |       |
|                   |       |    |                |        |        |                  |       |
|                   |       |    |                |        |        |                  |       |
|                   |       |    |                |        |        |                  |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |
|-----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|
| 敷鉄板賃料     | 22×1,524×6,096(mm) 無 150日<br>無 有 | 枚  | 1  | 12,900 | 12,900 |     |
| 敷き鉄板賃料    | 22×1,524×6,096mm                 | 枚  | 1  | 12,900 | 12,900 |     |
| 整備費 (敷鉄板) | 22×1,524×6,096mm                 | 枚  | 1  | 1,100  | 1,100  |     |
| 諸雑費 (まるめ) |                                  | 式  | 1  |        | 0      |     |
| 計         |                                  |    |    |        | 14,000 |     |
| 単価        |                                  |    |    |        | 14,000 | 円/枚 |
|           |                                  |    |    |        |        |     |
|           |                                  |    |    |        |        |     |
|           |                                  |    |    |        |        |     |
|           |                                  |    |    |        |        |     |
|           |                                  |    |    |        |        |     |
|           |                                  |    |    |        |        |     |
|           |                                  |    |    |        |        |     |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称                 | 規格                                      | 単位             | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要    |
|--------------------|---|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 切削オーバーレイ           | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度アスコン(20) タックコート | m <sup>2</sup> |        |         | 100     | 3,268 |
| 土木一般世話役            |   | 人              | 0.137  | 53,023  | 7,264   |       |
| 特殊作業員              |   | 人              | 0.41   | 48,663  | 19,951  |       |
| 普通作業員              |   | 人              | 0.683  | 44,302  | 30,258  |       |
| 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン(20)                           | t              | 12.573 | 11,300  | 142,074 |       |
| アスファルト乳剤           | PK-4 タックコート用                            | L              | 43     | 111     | 4,773   |       |
| 路面切削機運転            | 7cm以下 一層                                | 日              | 0.137  | 281,500 | 38,565  |       |
| 路面清掃車運転            | 7cm以下 一層                                | 日              | 0.137  | 94,640  | 12,965  |       |
| アスファルトフィニッシャ運転     | 7cm以下 一層                                | 日              | 0.137  | 175,500 | 24,043  |       |
| ロードローラ運転           | 7cm以下 一層                                | 日              | 0.137  | 82,100  | 11,247  |       |
| タイヤローラ運転           | 7cm以下 一層                                | 日              | 0.137  | 79,350  | 10,870  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>16% |   | 式              | 1      |         | 24,790  |       |





# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要          |
|-------------------|------------------------|----|------|--------|---------|-------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部)     | 施工幅 0~3100 RC-40 t=350 | 単位 | m2   | 数量     | 100     | 単価<br>1,960 |
| 特殊作業員             |                        | 人  | 0.82 | 28,458 | 23,335  |             |
| 普通作業員             |                        | 人  | 2    | 25,908 | 51,816  |             |
| 振動ロー運転            | 搭乗式コンパイル型 質量3~4t       | 日  | 0.75 | 38,600 | 28,950  |             |
| 小型バックホウ (ロー型) 運転  | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3  | 日  | 0.75 | 40,070 | 30,052  |             |
| 再生クラッシャーラン        | RC-40                  | m3 | 44.5 | 1,300  | 57,850  |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                        | 式  | 1    |        | 3,997   |             |
| 計                 |                        |    |      |        | 196,000 |             |
| 単価                |                        |    |      |        | 1,960   | 円/m2        |
|                   |                        |    |      |        |         |             |
|                   |                        |    |      |        |         |             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要          |
|------------------|------------------------|----|------|--------|--------|-------------|
| 上層路盤（車道・路肩部）     | 施工幅 0～3100 RM-40 t=100 | 単位 | m2   | 数量     | 100    | 単価<br>902.7 |
| 特殊作業員            |                        | 人  | 0.41 | 28,458 | 11,667 |             |
| 普通作業員            |                        | 人  | 1    | 25,908 | 25,908 |             |
| 振動ロー運転           | 搭乗式コンパイル型 質量3～4t       | 日  | 0.37 | 38,600 | 14,282 |             |
| 小型バックホウ（クロー型）運転  | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3  | 日  | 0.37 | 40,070 | 14,825 |             |
| 再生粒度調整碎石         | RM-40                  | m3 | 12.7 | 1,700  | 21,590 |             |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |                        | 式  | 1    |        | 1,998  |             |
| 計                |                        |    |      |        | 90,270 |             |
| 単価               |                        |    |      |        | 902.7  | 円/m2        |
|                  |                        |    |      |        |        |             |
|                  |                        |    |      |        |        |             |
|                  |                        |    |      |        |        |             |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1,000 |        | 1,000   | 362.8 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 199.56 | 199,560 |       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 570   | 235    | 133,950 |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 180    | 4,500   |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 25    | 485    | 12,125  |       |
| 軽油                |   | L  | 36    | 137    | 4,932   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |        | 7,733   |       |
| 計                 |   |    |       |        | 362,800 |       |
| 単価                |   |    |       |        | 362.8   | 円/m   |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |
|-------------------|--|----|-------|--------|---------|----------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価 926.2 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無   | m  | 1,000 | 442.75 | 442,750 |          |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 1,700 | 235    | 399,500 |          |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm  | kg | 75    | 180    | 13,500  |          |
| 接着用プライマー          | 区画線用   | kg | 75    | 485    | 36,375  |          |
| 軽油                |  | L  | 81    | 137    | 11,097  |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |  | 式  | 1     |        | 22,978  |          |
| 計                 |  |    |       |        | 926,200 |          |
| 単価                |  |    |       |        | 926.2   | 円/m      |
|                   |  |    |       |        |         |          |
|                   |  |    |       |        |         |          |
|                   |  |    |       |        |         |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------|
| 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  |       |        | 1,000   | 805.7 |
| 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   | m  | 1,200 | 500.29 | 600,348 |       |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 684   | 235    | 160,740 |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 30    | 180    | 5,400   |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 30    | 485    | 14,550  |       |
| 軽油                |   | L  | 109.2 | 137    | 14,960  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |        | 9,702   |       |
| 計                 |   |    |       |        | 805,700 |       |
| 単価                |   |    |       |        | 805.7   | 円/m   |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-----|
| 区画線設置             | 有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm<br>著しく有り 無し 常温 白 全ての費用 | m  | 1,000 | 133.62 | 133,620 |     |
| 区画線設置 (ペイント式)     | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける                        | m  | 1,000 | 133.62 | 133,620 |     |
| トラフィックペイント        | 常温型 水性型 1種A 白                                 | L  | 50    | 970    | 48,500  |     |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm                                 | kg | 39    | 180    | 7,020   |     |
| 軽油                |   | L  | 33    | 137    | 4,521   |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |   | 式  | 1     |        | 1,739   |     |
| 計                 |   |    |       |        | 195,400 |     |
| 単価                |   |    |       |        | 195.4   | 円/m |
|                   |   |    |       |        |         |     |
|                   |   |    |       |        |         |     |
|                   |   |    |       |        |         |     |
|                   |   |    |       |        |         |     |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|----------|
| 区画線設置             | 有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm<br>著しく有り 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー<br>全ての費用 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価 209.8 |
| 区画線設置 (ペイント式)     | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける                                    | m  | 1,000 | 133.62 | 133,620 |          |
| トラフィックペイント        | 常温型 水性型 1種A 黄色 (鉛・クロムフリー)                                 | L  | 50    | 1,250  | 62,500  |          |
| ガラスビーズ            | 0.106～0.850mm   | kg | 39    | 180    | 7,020   |          |
| 軽油                |   | L  | 33    | 137    | 4,521   |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |   | 式  | 1     |        | 2,139   |          |
| 計                 |   |    |       |        | 209,800 |          |
| 単価                |   |    |       |        | 209.8   | 円/m      |
|                   |   |    |       |        |         |          |
|                   |   |    |       |        |         |          |
|                   |   |    |       |        |         |          |
|                   |   |    |       |        |         |          |

## 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要       |
|-------------------|--|----|-------|-------|---------|----------|
| 区画線設置             | 無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し<br>有り 常温 白 全ての費用 | 単位 | m     | 数量    | 1,000   | 単価 130.1 |
| 区画線設置 (ペイント式)     | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無                          | m  | 1,000 | 69.29 | 69,290  |          |
| トラフィックペイント        | 常温型 水性型 1種A 白                              | L  | 50    | 970   | 48,500  |          |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm                              | kg | 39    | 180   | 7,020   |          |
| 軽油                |  | L  | 26    | 137   | 3,562   |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |  | 式  | 1     |       | 1,728   |          |
| 計                 |  |    |       |       | 130,100 |          |
| 単価                |  |    |       |       | 130.1   | 円/m      |
|                   |  |    |       |       |         |          |
|                   |  |    |       |       |         |          |
|                   |  |    |       |       |         |          |
|                   |  |    |       |       |         |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要    |
|-------------------|--|----|-------|-------|---------|-------|
| 区画線設置             | 無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 無し<br>有り 常温 白 全ての費用 | m  | 1,000 | 82.99 | 82,990  | 144.5 |
| 区画線設置 (ペイント式)     | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無                          | m  | 1,000 | 82.99 | 82,990  |       |
| トラフィックペイント        | 常温型 水性型 1種A 白                              | L  | 50    | 970   | 48,500  |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm                              | kg | 39    | 180   | 7,020   |       |
| 軽油                |  | L  | 31    | 137   | 4,247   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |  | 式  | 1     |       | 1,743   |       |
| 計                 |  |    |       |       | 144,500 |       |
| 単価                |  |    |       |       | 144.5   | 円/m   |
|                   |  |    |       |       |         |       |
|                   |  |    |       |       |         |       |
|                   |  |    |       |       |         |       |
|                   |  |    |       |       |         |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位  | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要       |
|-------------------|---|-----|-------|-------|---------|----------|
| 区画線設置             | 無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し<br>有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位  | m     | 数量    | 1,000   | 単価 144.5 |
| 区画線設置 (ペイント式)     | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無                                   | m   | 1,000 | 69.29 | 69,290  |          |
| トラフィックペイント        | 常温型 水性型 1種A 黄色 (鉛・クロムフリー)                           | L   | 50    | 1,250 | 62,500  |          |
| ガラスビーズ            | 0. 106～0. 850mm                                     | k g | 39    | 180   | 7,020   |          |
| 軽油                |   | L   | 26    | 137   | 3,562   |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |   | 式   | 1     |       | 2,128   |          |
| 計                 |   |     |       |       | 144,500 |          |
| 単価                |   |     |       |       | 144.5   | 円/m      |
|                   |   |     |       |       |         |          |
|                   |   |     |       |       |         |          |
|                   |   |     |       |       |         |          |
|                   |   |     |       |       |         |          |

## 参考資料（1）

|  |          |                          |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--|----------|--------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|  | 区画線消去    | 無し ウォータージェット式 ペイント式 無し   | 単位 | m     | 数量     | 1,000                      | 単価                                    | 840.5 |
|  | 名称       | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
|  | 区画線消去    | 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無し | m  | 1,000 | 840.48 | 840,480                    |                                       |       |
|  | 諸雑費（まるめ） |                          | 式  | 1     |        | 20                         |                                       |       |
|  | 計        |                          |    |       |        | 840,500                    |                                       |       |
|  | 単価       |                          |    |       |        | 840.5                      | 円/m                                   |       |

|  |          |                        |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--|----------|------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|  | 区画線消去    | 無し ウォータージェット式 溶解式 無し   | 単位 | m     | 数量     | 1,000                      | 単価                                    | 980.3 |
|  | 名称       | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
|  | 区画線消去    | 昼間 ウォータージェット式 溶解式 制約無し | m  | 1,000 | 980.22 | 980,220                    |                                       |       |
|  | 諸雑費（まるめ） |                        | 式  | 1     |        | 80                         |                                       |       |
|  | 計        |                        |    |       |        | 980,300                    |                                       |       |
|  | 単価       |                        |    |       |        | 980.3                      | 円/m                                   |       |



# 参考資料（1）

|           |    |    |    |        |    | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|-----------------|
|           |    |    |    |        |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|           |    |    |    |        |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称        | 規格 | 単位 | 人日 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価              |
| 交通誘導警備員 A |    |    |    |        |    | 1      | 19,080          |
| 交通誘導警備員 A |    | 人  | 1  | 19,074 |    | 19,074 |                 |
| 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        |    | 6      |                 |
| 計         |    |    |    |        |    | 19,080 |                 |
| 単価        |    |    |    |        |    | 19,080 | 円／人日            |

|           |    |    |    |        |    | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|-----------------|
|           |    |    |    |        |    | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|           |    |    |    |        |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称        | 規格 | 単位 | 人日 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価              |
| 交通誘導警備員 B |    |    |    |        |    | 1      | 17,040          |
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 17,034 |    | 17,034 |                 |
| 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        |    | 6      |                 |
| 計         |    |    |    |        |    | 17,040 |                 |
| 単価        |    |    |    |        |    | 17,040 | 円／人日            |

# 参考資料（1）

|           |    |    |    |        |    | 単価使用年月 | 2025.12          |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------------------|
|           |    |    |    |        |    | 歩掛使用年月 | 2025.12          |
|           |    |    |    |        |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 名称        | 規格 | 単位 | 人日 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価               |
| 交通誘導警備員 A |    |    |    |        |    | 1      | 28,620           |
| 交通誘導警備員 A |    | 人  | 1  | 28,611 |    | 28,611 |                  |
| 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        |    | 9      |                  |
| 計         |    |    |    |        |    | 28,620 |                  |
| 単価        |    |    |    |        |    | 28,620 | 円／人日             |

|           |    |    |    |        |    | 単価使用年月 | 2025.12          |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------------------|
|           |    |    |    |        |    | 歩掛使用年月 | 2025.12          |
|           |    |    |    |        |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 名称        | 規格 | 単位 | 人日 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価               |
| 交通誘導警備員 B |    |    |    |        |    | 1      | 25,560           |
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 25,551 |    | 25,551 |                  |
| 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        |    | 9      |                  |
| 計         |    |    |    |        |    | 25,560 |                  |
| 単価        |    |    |    |        |    | 25,560 | 円／人日             |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |
|------------------|---|----|----|--------|--------|--------|
| 貨物自動車による運搬（１車１回） | 自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm<br>幅925mm 24.4km 無 有 4680円 | 台  | 1  |        |        | 91,680 |
| 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 50kmまで                               | 台  | 1  | 87,000 | 87,000 |        |
| 貨物自動車運送料金        | 運搬中の賃料（損料）K（K'）                                   | 台  | 1  | 4,680  | 4,680  |        |
| 諸雑費（まるめ）         |   | 式  | 1  |        | 0      |        |
| 計                |   |    |    |        | 91,680 |        |
| 単価               |   |    |    |        | 91,680 | 円／台    |
|                  |   |    |    |        |        |        |
|                  |   |    |    |        |        |        |
|                  |   |    |    |        |        |        |
|                  |   |    |    |        |        |        |
|                  |   |    |    |        |        |        |
|                  |   |    |    |        |        |        |
|                  |   |    |    |        |        |        |
|                  |   |    |    |        |        |        |



## 参考資料（１）

| 参考資料（１） |                      |  |    |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 12<br>2025. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------|----------------------|--|----|------|----------|----------------------------|--|
|         | 重建設機械分解組立輸送          | 分解組立+輸送(往復) トラックレン系<br>100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0) | 単位 | 回    | 数量       | 1                          | 単価<br>1, 605, 000                        |
|         | 名称                   | 規格   | 単位 | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
|         | 特殊作業員                |  | 人  | 4. 3 | 28, 458  | 122, 369                   |  |
|         | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 7 0 t 吊  | 日  | 1. 5 | 135, 000 | 202, 500                   |  |
|         | 運搬費等率<br>394%        |  | 式  | 1    |          | 1, 279, 983                |  |
|         | 諸雑費（まるめ）             |  | 式  | 1    |          | 148                        |  |
|         | 計                    |  |    |      |          | 1, 605, 000                |  |
|         | 単価                   |  |    |      |          | 1, 605, 000                | 円／回                                      |
|         |                      |  |    |      |          |                            |  |
|         |                      |  |    |      |          |                            |  |
|         |                      |  |    |      |          |                            |  |
|         |                      |  |    |      |          |                            |  |
|         |                      |  |    |      |          |                            |  |

## 参考資料（1）

|          |                          |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|          |                          |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
|          |                          |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|          | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 24.4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量    |        | 単価              |
|          |                          |  |    |    | 1     |        | 5,000           |
| 名称       |                          | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 基本運賃区分A  |                          | 製品長12m以内 30kmまで                        | t  | 1  | 5,000 | 5,000  |                 |
| 諸雑費(まるめ) |                          |  | 式  | 1  |       | 0      |                 |
| 計        |                          |  |    |    |       | 5,000  |                 |
| 単価       |                          |  |    |    |       | 5,000  | 円/t             |

|                |               |              |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 12        |
|----------------|---------------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|                |               |              |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
|                |               |              |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|                | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量    |        | 単価              |
|                |               |              |    |    | 1     |        | 1,500           |
| 名称             |               | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |               |              | t  | 1  | 1,500 | 1,500  |                 |
| 諸雑費(まるめ)       |               |              | 式  | 1  |       | 0      |                 |
| 計              |               |              |    |    |       | 1,500  |                 |
| 単価             |               |              |    |    |       | 1,500  | 円/t             |

# 参考資料（1）

|           |       |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2025.12         |
|-----------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|           |       |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|           |       |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 借地料（一式入力） | 951千円 | 単位 | 式  | 数量 | 1       | 単価     | 951,000         |
| 名称        | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| 借地料       |       | 式  | 1  |    | 951,000 |        |                 |
| 計         |       |    |    |    | 951,000 |        |                 |
| 単価        |       |    |    |    | 951,000 | 円/式    |                 |
|           |       |    |    |    |         |        |                 |

|              |       |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|              |       |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|              |       |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式  | 数量 | 1       | 単価     | 548,000         |
| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| システム初期費      | ブルドーザ | 式  | 1  |    | 548,000 |        |                 |
| 計            |       |    |    |    | 548,000 |        |                 |
| 単価           |       |    |    |    | 548,000 | 円/式    |                 |
|              |       |    |    |    |         |        |                 |

# 参考資料（1）

|              |       |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|              |       |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|              |       |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 |         | 1      | 単価              |
|              |       |    |    |    |         |        | 598,000         |
| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| システム初期費      | バックホウ | 式  | 1  |    | 598,000 |        |                 |
| 計            |       |    |    |    | 598,000 |        |                 |
| 単価           |       |    |    |    | 598,000 | 円/式    |                 |
|              |       |    |    |    |         |        |                 |

|              |         |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2025.12         |
|--------------|---------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|              |         |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2025.12         |
|              |         |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| システム初期費（ICT） | モータグレーダ | 単位 | 式  | 数量 |         | 1      | 単価              |
|              |         |    |    |    |         |        | 623,000         |
| 名称           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| システム初期費      | モータグレーダ | 式  | 1  |    | 623,000 |        |                 |
| 計            |         |    |    |    | 623,000 |        |                 |
| 単価           |         |    |    |    | 623,000 | 円/式    |                 |
|              |         |    |    |    |         |        |                 |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|---------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| バックホウ（クローラ） 運転            | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日   | 1    |        |        | 55,160 |
| 運転手（特殊）                   |                                    | 人   | 1    | 31,314 | 31,314 |        |
| 軽油                        |                                    | L   | 59   | 137    | 8,083  |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊           | 供用日 | 1.42 | 11,100 | 15,762 |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                                    | 式   | 1    |        | 1      |        |
| 計                         |                                    |     |      |        | 55,160 |        |
| 単価                        |                                    |     |      |        | 55,160 | 円/日    |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|---------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| バックホウ（クローラ） 運転            | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日   | 1    |        |        | 55,160 |
| 運転手（特殊）                   |                                    | 人   | 1    | 31,314 | 31,314 |        |
| 軽油                        |                                    | L   | 59   | 137    | 8,083  |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊           | 供用日 | 1.42 | 11,100 | 15,762 |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                                    | 式   | 1    |        | 1      |        |
| 計                         |                                    |     |      |        | 55,160 |        |
| 単価                        |                                    |     |      |        | 55,160 | 円/日    |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |
|                           |                                    |     |      |        |        |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|---------------------------|--------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|
| バックホウ運転                   | クローラ型クレーン付 山積0.28m3/平積0.20m3 吊能力1.7t | 日  | 1    |        |        | 44,990 |
| 運転手（特殊）                   |                                      | 人  | 1    | 31,314 | 31,314 |        |
| 軽油                        |                                      | L  | 38   | 137    | 5,206  |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3（平積0.20m3） 1.7t吊             | 日  | 1.42 | 5,960  | 8,463  |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                                      | 式  | 1    |        | 7      |        |
| 計                         |                                      |    |      |        | 44,990 |        |
| 単価                        |                                      |    |      |        | 44,990 | 円/日    |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |
|                           |                                      |    |      |        |        |        |

## 参考資料（２）

| 参考資料（２）                   |                                    |     |      |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 名称                        | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 単価                         | 摘要                                    |
| バックホウ（クローラ） 運転            | 標準型 排対2次 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t | 日   | 1    |        |        | 55,160                     |                                       |
| 運転手（特殊）                   |                                    | 人   | 1    | 31,314 | 31,314 |                            |                                       |
| 軽油                        |                                    | L   | 59   | 137    | 8,083  |                            |                                       |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊           | 供用日 | 1.42 | 11,100 | 15,762 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ）                  |                                    | 式   | 1    |        |        | 1                          |                                       |
| 計                         |                                    |     |      |        | 55,160 |                            |                                       |
| 単価                        |                                    |     |      |        | 55,160 | 円/日                        |                                       |
|                           |                                    |     |      |        |        |                            |                                       |
|                           |                                    |     |      |        |        |                            |                                       |
|                           |                                    |     |      |        |        |                            |                                       |
|                           |                                    |     |      |        |        |                            |                                       |
|                           |                                    |     |      |        |        |                            |                                       |
|                           |                                    |     |      |        |        |                            |                                       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称                      | 規格                | 単位 | 日 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|-------------------------|-------------------|----|---|------|--------|--------|--------|
| 振動ローラ運転                 | 搭乗式コンパインド型 質量3～4t |    |   |      |        | 1      | 60,830 |
| 運転手（特殊）                 |                   | 人  |   | 1    | 53,546 | 53,546 |        |
| 軽油                      |                   | L  |   | 13   | 137    | 1,781  |        |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3～4 t         | 日  |   | 1.52 | 3,620  | 5,502  |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                   | 式  |   | 1    |        | 1      |        |
| 計                       |                   |    |   |      |        | 60,830 |        |
| 単価                      |                   |    |   |      |        | 60,830 | 円/日    |
|                         |                   |    |   |      |        |        |        |
|                         |                   |    |   |      |        |        |        |
|                         |                   |    |   |      |        |        |        |
|                         |                   |    |   |      |        |        |        |
|                         |                   |    |   |      |        |        |        |
|                         |                   |    |   |      |        |        |        |
|                         |                   |    |   |      |        |        |        |

## 参考資料（２）

|    |                 |  |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-71 |
|----|-----------------|--|----|-----|--------|----------------------------|--|
|    | 小型バックホウ（クロー型）運転 | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 単位 | 日   | 数量     | 1                          | 単価<br><br>62,300                       |
| 名称 |                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
|    | 運転手（特殊）         |  | 人  | 1   | 53,546 | 53,546                     |  |
|    | 軽油              |  | L  | 18  | 137    | 2,466                      |  |
|    | 小型バックホウ（クロー型）   | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 日  | 1.8 | 3,490  | 6,282                      |  |
|    | 諸雑費（まるめ）        |  | 式  | 1   |        | 6                          |  |
|    | 計               |  |    |     |        | 62,300                     |  |
|    | 単価              |  |    |     |        | 62,300                     | 円/日                                    |
|    |                 |  |    |     |        |                            |  |
|    |                 |  |    |     |        |                            |  |
|    |                 |  |    |     |        |                            |  |
|    |                 |  |    |     |        |                            |  |
|    |                 |  |    |     |        |                            |  |

## 参考資料（２）

|  |                         |                   |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 12<br>2025. 12<br>1.000-00-00-2-71 |
|--|-------------------------|-------------------|----|------|--------|----------------------------|--|
|  | 振動ローラ運転                 | 搭乗式コンパインド型 質量3～4t | 単位 | 日    | 数量     | 1                          | 単価<br><br>60,830                         |
|  | 名称                      | 規格                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
|  | 運転手（特殊）                 |                   | 人  | 1    | 53,546 | 53,546                     |  |
|  | 軽油                      |                   | L  | 13   | 137    | 1,781                      |  |
|  | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3～4 t         | 日  | 1.52 | 3,620  | 5,502                      |  |
|  | 諸雑費（まるめ）                |                   | 式  | 1    |        | 1                          |  |
|  | 計                       |                   |    |      |        | 60,830                     |  |
|  | 単価                      |                   |    |      |        | 60,830                     | 円/日                                      |
|  |                         |                   |    |      |        |                            |  |
|  |                         |                   |    |      |        |                            |  |
|  |                         |                   |    |      |        |                            |  |
|  |                         |                   |    |      |        |                            |  |
|  |                         |                   |    |      |        |                            |  |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

|  | 名称              | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |
|--|-----------------|-----------------------|----|-----|--------|--------|--------|
|  | 小型バックホウ（クロー型）運転 | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3 | 日  | 1   |        | 62,300 | 62,300 |
|  | 運転手（特殊）         |                       | 人  | 1   | 53,546 | 53,546 |        |
|  | 軽油              |                       | L  | 18  | 137    | 2,466  |        |
|  | 小型バックホウ（クロー型）   | 標準型 山積0.11m3/平積0.08m3 | 日  | 1.8 | 3,490  | 6,282  |        |
|  | 諸雑費（まるめ）        |                       | 式  | 1   |        | 6      |        |
|  | 計               |                       |    |     |        | 62,300 |        |
|  | 単価              |                       |    |     |        | 62,300 | 円/日    |
|  |                 |                       |    |     |        |        |        |
|  |                 |                       |    |     |        |        |        |
|  |                 |                       |    |     |        |        |        |
|  |                 |                       |    |     |        |        |        |
|  |                 |                       |    |     |        |        |        |
|  |                 |                       |    |     |        |        |        |

## 参考資料（２）

| 参考資料（２） |                         |                   |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------------------|-------------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|         | 振動ローラ運転                 | 搭乗式コンパインド型 質量3～4t | 単位 | 日    | 数量     | 1                          | 単価<br>38,600                          |
|         | 名称                      | 規格                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|         | 運転手（特殊）                 |                   | 人  | 1    | 31,314 | 31,314                     |                                       |
|         | 軽油                      |                   | L  | 13   | 137    | 1,781                      |                                       |
|         | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3～4 t         | 日  | 1.52 | 3,620  | 5,502                      |                                       |
|         | 諸雑費（まるめ）                |                   | 式  | 1    |        | 3                          |                                       |
|         | 計                       |                   |    |      |        | 38,600                     |                                       |
|         | 単価                      |                   |    |      |        | 38,600                     | 円/日                                   |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |

## 参考資料（２）

|    |                 |  |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----|-----------------|--|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|    | 小型バックホウ（クロー型）運転 | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 単位 | 日   | 数量     | 1                          | 単価<br>40,070                          |
| 名称 |                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|    | 運転手（特殊）         |  | 人  | 1   | 31,314 | 31,314                     |                                       |
|    | 軽油              |  | L  | 18  | 137    | 2,466                      |                                       |
|    | 小型バックホウ（クロー型）   | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 日  | 1.8 | 3,490  | 6,282                      |                                       |
|    | 諸雑費（まるめ）        |  | 式  | 1   |        | 8                          |                                       |
|    | 計               |  |    |     |        | 40,070                     |                                       |
|    | 単価              |  |    |     |        | 40,070                     | 円/日                                   |
|    |                 |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                 |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                 |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                 |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                 |  |    |     |        |                            |                                       |

## 参考資料（２）

| 参考資料（２） |                         |                   |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------------------|-------------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|         | 振動ローラ運転                 | 搭乗式コンパインド型 質量3～4t | 単位 | 日    | 数量     | 1                          | 単価<br>38,600                          |
|         | 名称                      | 規格                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|         | 運転手（特殊）                 |                   | 人  | 1    | 31,314 | 31,314                     |                                       |
|         | 軽油                      |                   | L  | 13   | 137    | 1,781                      |                                       |
|         | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3～4 t         | 日  | 1.52 | 3,620  | 5,502                      |                                       |
|         | 諸雑費（まるめ）                |                   | 式  | 1    |        | 3                          |                                       |
|         | 計                       |                   |    |      |        | 38,600                     |                                       |
|         | 単価                      |                   |    |      |        | 38,600                     | 円/日                                   |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |
|         |                         |                   |    |      |        |                            |                                       |

## 参考資料（２）

|    |                |  |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----|----------------|--|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|    | 小型バクホウ（クロー型）運転 | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 単位 | 日   | 数量     | 1                          | 単価<br>40,070                          |
| 名称 |                | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|    | 運転手（特殊）        |  | 人  | 1   | 31,314 | 31,314                     |                                       |
|    | 軽油             |  | L  | 18  | 137    | 2,466                      |                                       |
|    | 小型バクホウ（クロー型）   | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 日  | 1.8 | 3,490  | 6,282                      |                                       |
|    | 諸雑費（まるめ）       |  | 式  | 1   |        | 8                          |                                       |
|    | 計              |  |    |     |        | 40,070                     |                                       |
|    | 単価             |  |    |     |        | 40,070                     | 円/日                                   |
|    |                |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                |  |    |     |        |                            |                                       |
|    |                |  |    |     |        |                            |                                       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                                | 単位  | 日    | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要     |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|------|--------|----|--------|--------|
| バックホウ（クローラ） 運転            | 標準型 排対1次 山積0.28m3/平積0.2m3 吊能力1.7t | 単位  | 日    | 数量     |    | 1      | 46,680 |
| 運転手（特殊）                   |                                   | 人   | 1    | 31,314 |    | 31,314 |        |
| 軽油                        |                                   | L   | 34.4 | 137    |    | 4,712  |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊          | 供用日 | 1.5  | 7,100  |    | 10,650 |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                                   | 式   | 1    |        |    | 4      |        |
| 計                         |                                   |     |      |        |    | 46,680 |        |
| 単価                        |                                   |     |      |        |    | 46,680 | 円/日    |
|                           |                                   |     |      |        |    |        |        |
|                           |                                   |     |      |        |    |        |        |
|                           |                                   |     |      |        |    |        |        |
|                           |                                   |     |      |        |    |        |        |
|                           |                                   |     |      |        |    |        |        |
|                           |                                   |     |      |        |    |        |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 名称                        | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |
|--|---------------------------|------------------------------|----|------|--------|--------|-----|
|  | バックホウ（クローラ） 運転            | 標準型 山積0.28m3/平積0.2m3 吊能力1.7t | 日  | 1    |        | 46,160 |     |
|  | 運転手（特殊）                   |                              | 人  | 1    | 31,314 | 31,314 |     |
|  | 軽油                        |                              | L  | 37   | 137    | 5,069  |     |
|  | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊      | 日  | 1.64 | 5,960  | 9,774  |     |
|  | 諸雑費（まるめ）                  |                              | 式  | 1    |        | 3      |     |
|  | 計                         |                              |    |      |        | 46,160 |     |
|  | 単価                        |                              |    |      |        | 46,160 | 円/日 |
|  |                           |                              |    |      |        |        |     |
|  |                           |                              |    |      |        |        |     |
|  |                           |                              |    |      |        |        |     |
|  |                           |                              |    |      |        |        |     |
|  |                           |                              |    |      |        |        |     |
|  |                           |                              |    |      |        |        |     |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |
|---------------------------|------------------------------|----|------|--------|--------|-----|
| バックホウ（クローラ） 運転            | 標準型 山積0.28m3/平積0.2m3 吊能力1.7t | 日  | 1    |        | 46,160 |     |
| 運転手（特殊）                   |                              | 人  | 1    | 31,314 | 31,314 |     |
| 軽油                        |                              | L  | 37   | 137    | 5,069  |     |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊      | 日  | 1.64 | 5,960  | 9,774  |     |
| 諸雑費（まるめ）                  |                              | 式  | 1    |        | 3      |     |
| 計                         |                              |    |      |        | 46,160 |     |
| 単価                        |                              |    |      |        | 46,160 | 円/日 |
|                           |                              |    |      |        |        |     |
|                           |                              |    |      |        |        |     |
|                           |                              |    |      |        |        |     |
|                           |                              |    |      |        |        |     |
|                           |                              |    |      |        |        |     |
|                           |                              |    |      |        |        |     |
|                           |                              |    |      |        |        |     |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|---------------------------|------------------------|----|------|--------|--------|--------|
| バックホウ運転（クレーン仕様）           | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m       | 日  | 1    |        |        | 57,260 |
| 運転手（特殊）                   |                        | 人  | 1    | 31,314 | 31,314 |        |
| 軽油                        |                        | L  | 101  | 137    | 13,837 |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日  | 1.21 | 10,000 | 12,100 |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                        | 式  | 1    |        | 9      |        |
| 計                         |                        |    |      |        | 57,260 |        |
| 単価                        |                        |    |      |        | 57,260 | 円/日    |
|                           |                        |    |      |        |        |        |
|                           |                        |    |      |        |        |        |
|                           |                        |    |      |        |        |        |
|                           |                        |    |      |        |        |        |
|                           |                        |    |      |        |        |        |
|                           |                        |    |      |        |        |        |
|                           |                        |    |      |        |        |        |
|                           |                        |    |      |        |        |        |

## 参考資料（２）

|  |                   |                          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|-------------------|--------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | バックホウ（クローラ型）運転    | 標準型 排対3次 山積0.8m3/平積0.6m3 | 単位  | 日   | 数量     | 1                          | 単価<br>72,320                          |
|  | 名称                | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 運転手（特殊）           |                          | 人   | 1   | 31,314 | 31,314                     |                                       |
|  | 軽油                |                          | L   | 88  | 137    | 12,056                     |                                       |
|  | バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3  | 供用日 | 1.5 | 19,300 | 28,950                     |                                       |
|  | 諸雑費（まるめ）          |                          | 式   | 1   |        | 0                          |                                       |
|  | 計                 |                          |     |     |        | 72,320                     |                                       |
|  | 単価                |                          |     |     |        | 72,320                     | 円/日                                   |
|  |                   |                          |     |     |        |                            |                                       |
|  |                   |                          |     |     |        |                            |                                       |
|  |                   |                          |     |     |        |                            |                                       |
|  |                   |                          |     |     |        |                            |                                       |
|  |                   |                          |     |     |        |                            |                                       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12         |
| 歩掛使用年月 | 2025.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                        | 単位 | 時間  | 数量     | 単価 | 金額    | 摘要          |
|----------------------|---------------------------|----|-----|--------|----|-------|-------------|
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名 | 単位 | 時間  | 数量     |    | 1     | 単価<br>9,525 |
| 運転手（特殊）              |                           | 人  | 0.2 | 31,314 |    | 6,262 |             |
| 軽油                   |                           | L  | 3.6 | 137    |    | 493   |             |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名 | 時間 | 1   | 2,770  |    | 2,770 |             |
| 諸雑費（まるめ）             |                           | 式  | 1   |        |    | 0     |             |
| 計                    |                           |    |     |        |    | 9,525 |             |
| 単価                   |                           |    |     |        |    | 9,525 | 円/時間        |
|                      |                           |    |     |        |    |       |             |
|                      |                           |    |     |        |    |       |             |
|                      |                           |    |     |        |    |       |             |
|                      |                           |    |     |        |    |       |             |
|                      |                           |    |     |        |    |       |             |



## 参考資料（２）

| 参考資料（２）               |                          |     |   |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-71 |
|-----------------------|--------------------------|-----|---|------|---------|----------------------------|--|
| 名称                    | 規格                       | 単位  | 日 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |
| 路面切削機運転               | 7cm以下 一層                 |     |   |      |         | 1                          | 281,500                                |
| 運転手（特殊）               |                          | 人   |   | 1    | 53,546  | 53,546                     |  |
| 軽油                    |                          | L   |   | 215  | 137     | 29,455                     |  |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 |   | 1.28 | 155,000 | 198,400                    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          | 式   |   | 1    |         | 99                         |  |
| 計                     |                          |     |   |      |         | 281,500                    |  |
| 単価                    |                          |     |   |      |         | 281,500                    | 円/日                                    |
|                       |                          |     |   |      |         |                            |  |
|                       |                          |     |   |      |         |                            |  |
|                       |                          |     |   |      |         |                            |  |
|                       |                          |     |   |      |         |                            |  |
|                       |                          |     |   |      |         |                            |  |

## 参考資料（２）

| 参考資料（２）                 |                        |     |   |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.12<br>2025.12<br>1.000-00-00-2-71 |
|-------------------------|------------------------|-----|---|------|--------|----------------------------|--|
| 名称                      | 規格                     | 単位  | 日 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 路面清掃車運転                 | 7cm以下 一層               |     |   |      |        | 1                          | 94,640                                 |
| 運転手（一般）                 |                        | 人   |   | 1    | 46,744 | 46,744                     |  |
| 軽油                      |                        | L   |   | 39   | 137    | 5,343                      |  |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | ホッパ容量1.5m <sup>3</sup> | 供用日 |   | 1.15 | 37,000 | 42,550                     |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                        | 式   |   | 1    |        | 3                          |  |
| 計                       |                        |     |   |      |        | 94,640                     |  |
| 単価                      |                        |     |   |      |        | 94,640                     | 円/日                                    |
|                         |                        |     |   |      |        |                            |  |
|                         |                        |     |   |      |        |                            |  |
|                         |                        |     |   |      |        |                            |  |
|                         |                        |     |   |      |        |                            |  |
|                         |                        |     |   |      |        |                            |  |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

|  | 名称                   | 規格                       | 単位  | 日    | 数量     | 単価 | 金額      | 摘要      |
|--|----------------------|--------------------------|-----|------|--------|----|---------|---------|
|  | アスファルトフィニッシャ運転       | 7cm以下 一層                 | 単位  | 日    | 数量     | 1  |         | 175,500 |
|  | 運転手（特殊）              |                          | 人   | 1    | 53,546 |    | 53,546  |         |
|  | 軽油                   |                          | L   | 59   | 137    |    | 8,083   |         |
|  | アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.28 | 88,900 |    | 113,792 |         |
|  | 諸雑費（まるめ）             |                          | 式   | 1    |        |    | 79      |         |
|  | 計                    |                          |     |      |        |    | 175,500 |         |
|  | 単価                   |                          |     |      |        |    | 175,500 | 円/日     |
|  |                      |                          |     |      |        |    |         |         |
|  |                      |                          |     |      |        |    |         |         |
|  |                      |                          |     |      |        |    |         |         |
|  |                      |                          |     |      |        |    |         |         |
|  |                      |                          |     |      |        |    |         |         |
|  |                      |                          |     |      |        |    |         |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

|  | ロードローラ運転                  | 7cm以下 一層         | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 82,100 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
|  | 名称                        | 規格               | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|  | 運転手（特殊）                   |                  | 人   | 1    | 53,546 | 53,546 |     |        |
|  | 軽油                        |                  | L   | 29   | 137    | 3,973  |     |        |
|  | ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.28 | 19,200 | 24,576 |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ）                  |                  | 式   | 1    |        | 5      |     |        |
|  | 計                         |                  |     |      |        | 82,100 |     |        |
|  | 単価                        |                  |     |      |        | 82,100 | 円/日 |        |
|  |                           |                  |     |      |        |        |     |        |
|  |                           |                  |     |      |        |        |     |        |
|  |                           |                  |     |      |        |        |     |        |
|  |                           |                  |     |      |        |        |     |        |
|  |                           |                  |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称                        | 規格         | 単位  | 日 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|---------------------------|------------|-----|---|------|--------|--------|--------|
| タイヤローラ運転                  | 7cm以下 一層   |     |   |      |        | 1      | 79,350 |
| 運転手（特殊）                   |            | 人   |   | 1    | 53,546 | 53,546 |        |
| 軽油                        |            | L   |   | 22   | 137    | 3,014  |        |
| タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13～14t | 供用日 |   | 1.28 | 17,800 | 22,784 |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |            | 式   |   | 1    |        | 6      |        |
| 計                         |            |     |   |      |        | 79,350 |        |
| 単価                        |            |     |   |      |        | 79,350 | 円/日    |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |
|                           |            |     |   |      |        |        |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|-------------------------|-------------------|----|------|--------|--------|--------|
| 振動ローラ運転                 | 搭乗式コンパインド型 質量3～4t | 日  | 1    |        |        | 38,600 |
| 運転手（特殊）                 |                   | 人  | 1    | 31,314 | 31,314 |        |
| 軽油                      |                   | L  | 13   | 137    | 1,781  |        |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3～4 t         | 日  | 1.52 | 3,620  | 5,502  |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                   | 式  | 1    |        | 3      |        |
| 計                       |                   |    |      |        | 38,600 |        |
| 単価                      |                   |    |      |        | 38,600 | 円/日    |
|                         |                   |    |      |        |        |        |
|                         |                   |    |      |        |        |        |
|                         |                   |    |      |        |        |        |
|                         |                   |    |      |        |        |        |
|                         |                   |    |      |        |        |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 名称              | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |
|--|-----------------|--|----|-----|--------|--------|--------|
|  | 小型バックホウ（クロー型）運転 | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 日  | 1   |        | 31,314 | 40,070 |
|  | 運転手（特殊）         |  | 人  | 1   | 31,314 | 31,314 |        |
|  | 軽油              |  | L  | 18  | 137    | 2,466  |        |
|  | 小型バックホウ（クロー型）   | 標準型 山積0.11m <sup>3</sup> /平積0.08m <sup>3</sup> | 日  | 1.8 | 3,490  | 6,282  |        |
|  | 諸雑費（まるめ）        |  | 式  | 1   |        | 8      |        |
|  | 計               |  |    |     |        | 40,070 |        |
|  | 単価              |  |    |     |        | 40,070 | 円/日    |
|  |                 |  |    |     |        |        |        |
|  |                 |  |    |     |        |        |        |
|  |                 |  |    |     |        |        |        |
|  |                 |  |    |     |        |        |        |
|  |                 |  |    |     |        |        |        |
|  |                 |  |    |     |        |        |        |

R 7 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事

( 当 初 ) 請負工事費計算書

|                                |             |                  |              |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| ( 1)直接工事費                      | 366,520,810 |                  |              |
| ( 2)共通仮設費                      | 45,619,401  |                  |              |
| ( 3)純工事費                       | 412,140,211 |                  |              |
| ( 1)+( 2)                      |             |                  |              |
| ( 4)現場管理費                      | 89,145,000  |                  |              |
| ( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用           | 0           | (16)工場製作純工事費     | 0            |
| ( 6)工事原価                       | 501,285,211 | (17)工場管理費        | 0            |
| ( 3)+( 4)+( 5)+(18)            |             | (18)工場製作原価       | 0            |
| (7')一般管理費等(計上額)                | 68,424,789  | (16)+(17)        |              |
| (8')その他費目計                     | 0           | (( 7)一般管理費等(計算額) | 68,425,431 ) |
| ( 9)業務委託料等                     | 0           |                  |              |
| (10)工事価格                       | 569,710,000 |                  |              |
| ( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て) |             |                  |              |
| (11)消費税相当額                     | 56,971,000  |                  |              |
| (12)請負工事価格                     | 626,681,000 |                  |              |
| (10)+(11)                      |             |                  |              |
| (13)入札書比較価格                    | 569,710,000 |                  |              |
| (請負工事費の100/110)                |             |                  |              |
| (14)調査基準価格                     | 575,674,000 |                  |              |
| (15)調査基準価格の100/110             | 523,340,000 |                  |              |
| (万円未満切り捨て)                     |             |                  |              |