

## 契約変更の内容(第1回変更)

契約変更年月日	令和7年4月8日
契約業者名	(株)竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月30番地1
工事の名称	R6大窪沢川工事用道路工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	変更無し
工期(自)	令和7年3月24日
工期(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	220,000,000 円(税込)
変更金額(増)	2,431,000 円(税込)
変更後の契約金額	222,431,000 円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更</li> <li>・令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更</li> </ul>

## 契約変更の内容（第3回変更）

契約年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	(株) 竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月30番地1
工事の名称	R6大窪沢川工事用道路工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	(総価契約単価合意方式) 工事用道路 一式 道路土工 (ICT掘削工3,700㎡、ICT法面整形工976㎡) 法面工 (法枠工A=872㎡、鉄筋挿入工N=341本) 擁壁工 (プレキャスト擁壁L=44m) 側溝工 (プレキャスト型側溝L=286m) 舗装工 (凍上抑制層A=741㎡、下層路盤A=598㎡) 防護柵工 (ガードレールL=125m) 伐木除根工 (伐採除根A=28,600㎡) 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 3月24日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	222,431,000円(税込み)
変更金額	+49,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	272,261,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>道路土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更(増工)する。</li> <li>法面工 現地踏査の結果、法面工施工範囲上段部に洗掘や浸食が確認されたため、法枠工及び鉄筋挿入工の施工範囲及び配置を見直す必要が発生したため、法面工を変更(増工)する。</li> <li>擁壁工 現地踏査の結果、プレキャスト擁壁底版面の一部に軟弱地盤が確認され、擁壁基礎地盤としての軟弱地盤対策を行う必要が生じたため、擁壁工を変更(増工)する。</li> <li>伐木除根工 現地踏査の結果、工事支障となる伐採範囲及び伐採後の処理数量の精査が必要となったため、伐木除根範囲及び木根等処分数量を変更(増工)する。</li> <li>応急処理工 現地踏査の結果、施工に必要な工事用道路等の緊急的な整備、現地対応の必要が生じたため、応急処理工を追加する。</li> <li>仮設工 関連工事を含む現地調整の結果、交通管理工を変更(増工)する。</li> <li>共通仮設費             <ol style="list-style-type: none"> <li>事業損失防止施設費について、関係機関協議の結果、騒音・振動調査を実施することとなったため追加する。</li> <li>技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。</li> <li>安全費について、土石流に対する安全対策に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</li> <li>営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</li> </ol> </li> <li>工期 工期は、以上の増工により42日間延長し、令和8年3月13日までとする。</li> </ol>