

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事
工事地名	西浦和出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	荒川上流河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025121004	14) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	浦和地区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	荒川上流本川	22) 処 分 費 等	6,537,800
		23) 公 告 日	令和 7年12月10日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

設計内訳書

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 荒川本川		式	1		90,264,710				
除草工		式	1		82,562,995				
堤防除草工		式	1		82,276,714				
除草 機械式		m2	3,500,000	10.86	38,010,000			単-1号	
除草 肩掛式		m2	287,000	41.49	11,907,630			単-2号	
除草 上下刃逆回転		m2	1,600	98.28	157,248			単-3号	
除草 大型遠隔式		m2	181,000	6.92	1,252,520			単-4号	
集草 機械式		m2	1,205,000	10.87	13,098,350			単-5号	
集草 人力		m2	1,600	24.69	39,504			単-6号	
梱包		m2	1,205,000	4.43	5,338,150			単-7号	
積込・荷卸 梱包有り		m2	1,205,000	4.92	5,928,600			単-8号	
積込・荷卸 梱包無し		m2	1,600	15.55	24,880			単-9号	

設計内訳書

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬(堤防除草) 処分場(梱包有り)		m2	1,205,000	2.92	3,518,600			単-10号	
運搬(堤防除草) 処分場(梱包無し)		m2	1,600	8.27	13,232			単-11号	
除草処分		t	166	18,000	2,988,000			単-12号	
高水敷除草工		式	1		286,281				
除草 肩掛式		m2	6,900	41.49	286,281			単-13号	
堤防養生工		式	1		1,097,829				
芝養生工		式	1		1,097,829				
施肥	N, P, K 肥料使用量 0kg /万m2	m2	5,600	13.49	75,544			単-14号	
抜根	抜根+集草+積込運搬	m2	8,400	106.3	892,920			単-15号	
除草 機械式		m2	3,500	10.86	38,010			単-16号	
集草 機械式		m2	3,500	10.87	38,045			単-17号	
梱包		m2	3,500	4.43	15,505			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込・荷卸 梱包有り		m2	3,500	4.92	17,220			単-19号	
運搬(堤防除草) 処分場(梱包有り)		m2	3,500	3.31	11,585			単-20号	
除草処分		t	0.5	18,000	9,000			単-21号	
清掃工		式	1		301,886				
塵芥処理工		式	1		301,886				
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	26	9,202	239,252			単-22号	
堆積塵芥運搬	軽量物	m3	26	2,409	62,634			単-23号	
処分工		式	1		3,540,800				
廃棄物等処分工		式	1		3,540,800				
殻処分	アスファルト殻	t	7					単-24号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	16					単-25号	
混合廃棄物処分	管理型	m3	131	25,000	3,275,000			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
枝葉処分		t	16	15,000	240,000			単-27号	
維持修繕工		式	1		2,590,800				
維持修繕工		式	1		2,590,800				
維持修繕工		式	1		2,590,800			内-1号	
仮設工		式	1		170,400				
交通管理工		式	1		170,400				
交通誘導警備員		式	1		170,400			内-2号	
河川維持 荒川貯水池		式	1		18,096,735				
除草工		式	1		2,353,671				
堤防除草工		式	1		2,353,671				
除草 機械式		m2	126,000	10.86	1,368,360			単-28号	
除草 肩掛式		m2	18,300	41.49	759,267			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草 上下刃逆回転		m2	2,300	98.28	226,044			単-30号	
清掃工		式	1		9,390,070				
護岸清掃工		式	1		9,390,070				
護岸清掃工	人力清掃	m2	25,000	265.9	6,647,500			単-31号	
護岸清掃工	機械清掃	m2	9,300	294.9	2,742,570			単-32号	
維持修繕工		式	1		2,590,800				
維持修繕工		式	1		2,590,800				
維持修繕工		式	1		2,590,800			内-3号	
事前放流作業補助		式	1		3,762,194				
事前放流作業補助		式	1		3,762,194				
事前放流作業補助		式	1		3,762,194			内-4号	
直接工事費		式	1		108,361,445				

設計内訳書

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,315,000				
共通仮設費		式	1		1,006,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,006,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,309,000				
純工事費		式	1		116,676,445				
現場管理費		式	1		34,422,000				
工事原価		式	1		151,098,445				
一般管理費等		式	1		24,081,555				
業務委託料		式	1		3,050,000				
工事価格		式	1		178,230,000				
消費税相当額		式	1		17,823,000				
工事費計		式	1		196,053,000				

一式当たり内訳書

事前放流作業補助

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【事前放流作業補助】								
普通作業員		人	108	25,908	2,798,064			
運転手（一般）		人	24	27,336	656,064			
ガソリン	レギュラー	L	10.6	145	1,537			
ライトバン 運転時間当り損料	1.5L 定員5名	時間	16	193	3,088			
ライトバン 共用日当り損料	1.5L 定員5名	共用日	12	1,060	12,720			
【事前放流訓練】								
普通作業員		人	9	25,908	233,172			
運転手（一般）		人	2	27,336	54,672			
ガソリン	レギュラー	L	3.5	145	507			
ライトバン 運転時間当り損料	1.5L 定員5名	時間	1.3	193	250			
ライトバン 共用日当り損料	1.5L 定員5名	共用日	2	1,060	2,120			

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	除草 機械式		単位	m2	数量	10	単価	10.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカバ式(刈幅150cm)	m 2	10	10.86	108.6		
	計					108.6		
	単価					10.86	円/m2	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	除草 肩掛式		単位	m2	数量	10	単価	41.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	10	41.49	414.9		
	計					414.9		
	単価					41.49	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	除草 上下刃逆回転		単位	m2	数量	10	単価	98.28
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除草		上下逆刃回転		m 2	10	98.28	982.8	
	計						982.8	
	単価						98.28	円/m2

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草 大型遠隔式		単位	m2	数量	10	単価	6.92
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与		m 2	10	6.92	69.2	
	計						69.2	
	単価						6.92	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	集草 機械式		単位	m2	数量		単価
					10		10.87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ハトカバ式(集草幅200cm)	m 2	10	10.87	108.7	
計						108.7	
単価						10.87	円/m2

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	集草 人力		単位	m2	数量		単価
					10		24.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		人力	m 2	10	24.69	246.9	
計						246.9	
単価						24.69	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	梱包		単位	m2	数量		単価
						10	4.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
梱包		持込	m 2	10	4.43	44.3	
計						44.3	
単価						4.43	円/m2

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	積込・荷卸 梱包有り		単位	m2	数量		単価
						10	4.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸		タンクトラック(ホロータイヤ・2t積級)(梱包有り)	m 2	10	4.92	49.2	
計						49.2	
単価						4.92	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込・荷卸 梱包無し		単位	m2	数量	10	単価	15.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(ホロード・ティーズル・2t積級)(梱包無し)	m 2	10	15.55	155.5		
計						155.5		
単価						15.55	円/m2	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	運搬(堤防除草) 処分場(梱包有り)		単位	m2	数量	10	単価	2.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(ホロード・ティーズル・2t積級) 梱包有り 有り 1 5.5km以下 全ての費用	m 2	10	2.92	29.2		
計						29.2		
単価						2.92	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	運搬(堤防除草) 処分場(梱包無し)		単位	m2	数量		単価	
						10	8.27	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 1 5.5km以下 全ての費用		m 2	10	8.27	82.7	
計							82.7	
単価							8.27	円/m2

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	除草処分		単位	t	数量		単価	
						10	18,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	10	18,000	180,000	
計							180,000	
単価							18,000	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	除草 肩掛式		単位	m2	数量	10	単価	41.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm)無し	m 2	10	41.49	414.9		
計						414.9		
単価						41.49	円/m2	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	施肥	N, P, K 肥料使用量 0kg/万m2	単位	m2	数量	10	単価	13.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施肥		全ての費用	m 2	10	13.49	134.9		
計						134.9		
単価						13.49	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	10	単価
							106.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m 2	10	106.3	1,063	
計						1,063	
単価						106.3	円/m2

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	除草 機械式		単位	m2	数量	10	単価
							10.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		ハトカシ式(刈幅150cm)	m 2	10	10.86	108.6	
計						108.6	
単価						10.86	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	集草 機械式		単位	m2	数量		単価
						10	10.87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	m 2	10	10.87	108.7	
計						108.7	
単価						10.87	円/m2

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	梱包		単位	m2	数量		単価
						10	4.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
梱包		持込	m 2	10	4.43	44.3	
計						44.3	
単価						4.43	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	積込・荷卸 梱包有り		単位	m2	数量	10	単価	4.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(ホロード・ティーズル・2t積級)(梱包有り)	m 2	10	4.92	49.2		
計						49.2		
単価						4.92	円/m2	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	運搬(堤防除草) 処分場(梱包有り)		単位	m2	数量	10	単価	3.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(ホロード・ティーズル・2t積級) 梱包有り 有り 1 9.0km以下 全ての費用	m 2	10	3.31	33.1		
計						33.1		
単価						3.31	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	除草処分		単位	t	数量		単価
						10	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	10	18,000	180,000	
計						180,000	
単価						18,000	円/t

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量		単価
						10	9,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込みのみ	m 3	10	9,202	92,020	
計						92,020	
単価						9,202	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	堆積塵芥運搬	軽量物	単位	m3	数量	10	単価	2,409
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物有り 19.5km以下 持込 全ての費用		m 3	10	2,409	24,090	
計							24,090	
単価							2,409	円/m3

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	数量	10	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）				t	10			
計								
単価								円/t

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	穀処分	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	10			
計							
単価							円/t

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	混合廃棄物処分	管理型	単位	m3	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	10	25,000	250,000	25,000
計						250,000	
単価						25,000	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	枝葉処分		単位	t	数量		単価
						10	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	10	15,000	150,000	
計						150,000	
単価						15,000	円/t

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	除草 機械式		単位	m2	数量		単価
						10	10.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		ハトカ*付*式(刈幅150cm)	m 2	10	10.86	108.6	
計						108.6	
単価						10.86	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	除草 肩掛式		単位	m2	数量	10	単価	41.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm)無し	m 2	10	41.49	414.9		
	計					414.9		
	単価					41.49	円/m2	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	除草 上下刃逆回転		単位	m2	数量	10	単価	98.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		上下逆刃回転	m 2	10	98.28	982.8		
	計					982.8		
	単価					98.28	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	護岸清掃工	人力清掃	単位	m2	数量		単価
					10		265.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護岸清掃		人力清掃	m 2	10	265.9	2,659	
計						2,659	
単価						265.9	円/m2

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	護岸清掃工	機械清掃	単位	m2	数量		単価
					10		294.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護岸清掃		機械清掃	m 2	10	294.9	2,949	
計						2,949	
単価						294.9	円/m2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	除草	上下逆刃回転	単位	m ²	数量	1,000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.13	31,008	4,031	98.28
	特殊作業員		人	2.6	28,458	73,990	
	普通作業員		人	0.66	25,908	17,099	
	機械損料	上下逆回転式刈り刃	目	2.6	316	821	
	諸雑費（率） 3%		式	1		2,340	
	計					98,281	
	単価					98.28	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (t)		単位	t	数量		100	単価
							18,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	刈草 大村商事(株)朝霞支社	t	100	18,000	1,800,000		
計					1,800,000		
単価					18,000	円/t	

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (t)		単位	t	数量		100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻 (株)効チホ	t	100				
計							
単価						円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
処分費（t）		単位	t	数量		100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) (株) 妙手	t	100				
計							
単価							円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
処分費	混合廃棄物(管理型) 石坂産業(株)	m ³	100	25,000		2,500,000	
計						2,500,000	
単価						25,000	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
処分費（t）		単位	t	数量		100	単価 15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	枝葉 大村商事(株)朝霞支社	t	100	15,000	1,500,000		
計					1,500,000		
単価					15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価 17,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	17,034	17,034		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					17,040		
単価					17,040	円／人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
護岸清掃	人力清掃	単位	m ²	数量	1,000	単価	265.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.83	31,008	25,736		
普通作業員		人	9.17	25,908	237,576		
諸雑費 (率) 1%		式	1		2,633		
計					265,945		
単価					265.9	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
護岸清掃	機械清掃	単位	m ²	数量	1,000	単価	294.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.56	31,008	17,364		
特殊作業員		人	1.11	28,458	31,588		
普通作業員		人	2.22	25,908	57,515		
高圧洗浄車運転	4t積 154kw(210PS)	日	1.11	105,300	116,883		
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック2t積 2.0t	日	0.56	42,280	23,676		
散水車運転	トラック架装型 タンク容量3,800L	日	0.56	42,880	24,012		
高圧洗浄機運転	工事用・エンジン駆動 吐出量35~70L/min	日	1.11	12,290	13,641		
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 13/15KVA 排対1次	日	1.11	3,795	4,212		
工事中水ポンプ賃料	水中サドポンプ 径100mm 出力5.5kW 揚程10mm程度	共用日	3.2	550	1,760		
諸雑費 (率) 4%		式	1		4,258		
計					294,909		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高压洗淨車運転	4t積 154kw(210PS)	日	1			105,300	
運転手（一般）		人	1	27,336	27,336		
軽油		L	41	129	5,289		
高压洗淨車賃料	4t積 154kw(210PS)	日	1	72,600	72,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		75		
計					105,300		
単価					105,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック2t積 2.0t	単位	日	数量	1	単価	42,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,314	31,314		
	軽油		L	23	129	2,967		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t	供用日	1.23	6,500	7,995		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,280		
	単価					42,280	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
散水車運転	トラック架装型 タク容量3,800L					1	42,880
運転手（一般）		人		1	27,336	27,336	
軽油		L		24	129	3,096	
散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日		1.7	7,320	12,444	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						42,880	
単価						42,880	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	高圧洗浄機運転	工事中・エンジン駆動 吐出量35～70L/min	単位	日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー	L	28	145	4,060	12,290
	高圧洗浄機 [工事中・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	供用日	1.36	6,050	8,228	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					12,290	
	単価					12,290	円/日

鏡

1. 業務名

業務名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務
履行場所	西浦和出張所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年12月	7) 施工県	埼玉県
2) 事務所名	荒川上流河川事務所 管理課	8) 地 区	浦和地区
3) 業務番号	20258346501004	9) 河川・路線	荒川上流本川
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8年 1月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	365 日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8年 1月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8年 1月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明		業務内容	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務				業種 項目	発注者支援業務等 河川管理施設等の状況把握		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川管理施設等の状況把握		式	1		1,528,784			
直接人件費		式	1		1,528,784			
業務打合せ		式	1		18,050			
業務打合せ		式	1		18,050			内 1号
現地調査		式	1		594,000			
通報訓練		式	1		594,000			内 2号
状況把握(出水)		式	1		805,368			
状況把握(A)		時間	36	12,374	445,464			単 1号

設計内訳書

業務名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務				業種 項目	発注者支援業務等 河川管理施設等の状況把握		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
状況把握(B)		時間	9	9,524	85,716			単 2号
状況把握(C)		時間	12	14,278	171,336			単 3号
状況把握(D)		時間	9	11,428	102,852			単 4号
状況把握(地震)		式	1		111,366			
状況把握(A)		時間	9	12,374	111,366			単 5号
直接経費		式	1		73,417			
直接経費		式	1		73,417			
旅費交通費		式	1		73,417			

設計内訳書

業務名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務				業 種 項 目	発注者支援業務等 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		73,417			内 3号
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,602,201			
その他原価		式	1		382,196			
一般管理費等		式	1		1,065,603			
業務価格		式	1		3,050,000			
消費税相当額		式	1		305,000			
業務委託料		式	1		3,355,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	業務打合せ							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	業務打合せ		式	1		18,050		
計						18,050		

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	通報訓練							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通報訓練		式	1		594,000		
計						594,000		

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	旅費交通費							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通報訓練		式	1		20,040		
	状況把握(出水)		式	1		44,937		
	状況把握(地震)		式	1		8,440		
計						73,417		

業務打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	業務打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		18,050	
	技術員		人	0.5	36,100	18,050	
計						18,050	

通報訓練

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	通報訓練						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		594,000	
	技術員		人	12	36,100	433,200	
	運転手(一般)		人	6	26,800	160,800	
計						594,000	

状況把握(A)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	状況把握(A)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		12,374	
	技術員 A時間帯		時間	2	4,512	9,024	
	運転手(一般) A時間帯		時間	1	3,350	3,350	
計						12,374	

状況把握(B)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	状況把握(B)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		9,524	
	技術員 B時間帯		時間	2	3,102	6,204	
	運転手(一般) B時間帯		時間	1	3,320	3,320	
計						9,524	

状況把握(C)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 8号	状況把握(C)						
直接人件費			式	1		14,278	
	技術員 C時間帯		時間	2	5,132	10,264	
	運転手(一般) C時間帯		時間	1	4,014	4,014	
計						14,278	

状況把握(D)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 9号	状況把握(D)						
直接人件費			式	1		11,428	
	技術員 D時間帯		時間	2	3,722	7,444	
	運転手(一般) D時間帯		時間	1	3,984	3,984	
計						11,428	

2 次 内 訳 書

状況把握(A)

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	状況把握(A)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		12,374	
	技術員 A時間帯		時間	2	4,512	9,024	
	運転手(一般) A時間帯		時間	1	3,350	3,350	
計						12,374	

旅費交通費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	通報訓練						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費			式	1		10,876	
	ライトバン 1.5L 運転時間当り損料		時間	23.4	193	4,516	
	ライトバン 1.5L 供用日当り損料		日	6	1,060	6,360	
材料費			式	1		9,164	
	ガソリン レギュラー		L	63.2	145	9,164	
計						20,040	

旅費交通費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	状況把握(出水)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費			式	1		19,098	
	ライトバン 1.5L 運転時間当り損料		時間	66	193	12,738	
	ライトバン 1.5L 供用日当り損料		日	6	1,060	6,360	
材料費			式	1		25,839	
	ガソリン レギュラー		L	178.2	145	25,839	
計						44,937	

旅費交通費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	状況把握(地震)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費			式	1		4,917	
	ライトバン 1.5L 運転時間当り損料		時間	9	193	1,737	
	ライトバン 1.5L 供用日当り損料		日	3	1,060	3,180	
材料費			式	1		3,523	
	ガソリン レギュラー		L	24.3	145	3,523	
計						8,440	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	状況把握(A)		単位	時間	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	状況把握(A)		式	1		12,374		12,374
計						12,374		
単価						12,374	円/時間	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	状況把握(B)		単位	時間	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	状況把握(B)		式	1		9,524		9,524
計						9,524		
単価						9,524	円/時間	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	状況把握(C)		単位	時間	数量	1	単価	14,278
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	状況把握(C)		式	1		14,278		
計						14,278		
単価						14,278	円/時間	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	状況把握(D)		単位	時間	数量	1	単価	11,428
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	状況把握(D)		式	1		11,428		
計						11,428		
単価						11,428	円/時間	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	状況把握(A)		単位	時間	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	状況把握(A)		式	1		12,374		12,374
計						12,374		
単価						12,374	円/時間	

R 8 西浦和管内左岸維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	108,361,445		
(2)共通仮設費	8,315,000		
(3)純工事費	116,676,445		
(1)+(2)			
(4)現場管理費	34,422,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
(6)工事原価	151,098,445	(17)工場管理費	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(18)工場製作原価	0
(7')一般管理費等(計上額)	24,081,555	(16)+(17)	
(8')その他費目計	0	((7)一般管理費等(計算額)	24,082,560
(9)業務委託料等	3,050,000		
(10)工事価格	178,230,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	17,823,000		
(12)請負工事価格	196,053,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	178,230,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	175,934,000		
(15)調査基準価格の100/110	159,940,000		
(万円未満切り捨て)			

請負業務費（業務委託料）計算書

令和 7 年度 R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務		当初																		
(測量業務価格) 直接測量費 [成果検定費を除く] <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 諸経費 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 成果検定費 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 諸経費非対象 (成果検定費以外) <input style="width: 100%;" type="text"/> 円	(地質 一般調査業務費) 直接調査費 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 間接調査費 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 諸経費 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 一般調査業務費 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円	(地質 解析等調査業務費) 直接原価 (その他原価除く) <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 その他原価 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 一般管理費等 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 解析等調査業務費 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円	(設計 業務価格) 直接原価 (その他原価除く) <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 その他原価 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円 一般管理費等 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円	(発注者支援業務等) 直接原価 (その他原価除く) <input style="width: 100%;" type="text"/> 1,602,201円 その他原価 <input style="width: 100%;" type="text"/> 382,196円 一般管理費等 <input style="width: 100%;" type="text"/> 1,065,603円																
測量業務価格 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円		調査業務価格 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円		業務価格 <input style="width: 100%;" type="text"/> 円	業務価格 <input style="width: 100%;" type="text"/> 3,050,000円															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> 業務価格 (合計) </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> [入札書比較価格] </td> <td style="width: 65%; border: 1px solid black;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> 3,050,000円 </td> </tr> <tr> <td> 消費税相当額 </td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> 305,000円 </td> </tr> <tr> <td> 請負業務費 (業務委託料) </td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> 3,355,000円 </td> </tr> <tr> <td> 調査基準価格 </td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> 2,717,000円 </td> </tr> <tr> <td> 調査基準価格の100/110 (万円未満切捨て) </td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> 2,470,000円 </td> </tr> </table>						業務価格 (合計)	[入札書比較価格]	<input style="width: 100%;" type="text"/> 3,050,000円	消費税相当額		<input style="width: 100%;" type="text"/> 305,000円	請負業務費 (業務委託料)		<input style="width: 100%;" type="text"/> 3,355,000円	調査基準価格		<input style="width: 100%;" type="text"/> 2,717,000円	調査基準価格の100/110 (万円未満切捨て)		<input style="width: 100%;" type="text"/> 2,470,000円
業務価格 (合計)	[入札書比較価格]	<input style="width: 100%;" type="text"/> 3,050,000円																		
消費税相当額		<input style="width: 100%;" type="text"/> 305,000円																		
請負業務費 (業務委託料)		<input style="width: 100%;" type="text"/> 3,355,000円																		
調査基準価格		<input style="width: 100%;" type="text"/> 2,717,000円																		
調査基準価格の100/110 (万円未満切捨て)		<input style="width: 100%;" type="text"/> 2,470,000円																		

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0				
対象工事費	108,361,445	直接工事費	108,361,445	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6,537,800	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		3,261,979					
管理費区分1		0 (橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)					
管理費区分2, 7		0 (工場原価)					
管理費区分5		0 (一般管理費等のみ対象額)					
管理費区分9		0 (間接費非対象額)					
管理費区分T		3,261,979 (全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)					
対象額 支給品（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		832,600					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		105,932,066	現工事		0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		102,656,245		0			
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		6.76 %		0 %			
施工地域等補正		0 %		ICT施工補正 1			
率（補正後）		6.9 % (6.76% × 週休1.02)					
計上額		7,309,000		0			
比較結果							
当該追加工事		A					
0		0		調整工事計上額		0	

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	102,656,245	直接工事費	108,361,445		
非対象額計（－）	6,537,800				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	6,537,800	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	832,600				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	102,656,245	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.98 %		0 %		0 %
施工地域等補正		市街地以外			
率（補正後）	0.98 %				
計上額	1,006,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,315,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	116,676,445	単独（追加工事）直接工事費	108,361,445	単独（追加工事）共通仮設費	8,315,000
非対象額計（－）	3,261,979				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	3,261,979	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	832,600				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	114,247,066	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	110,971,245		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.25 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.13 % (29.25% × 週休1.03)		0 %		
計上額	34,422,000		0		0
			11,371,074	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	荒川上流河川事務所 管理課	工事番号	2025121004	第 0 回変更
発注年月	令和07年12月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			河川維持工事	

工事原価	151,098,445				
純工事費	116,676,445	現場管理費	34,422,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	3,261,979				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	3,261,979	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	147,836,466	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	144,560,645	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	147,836,466				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.25 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	24,081,555				
業務委託料等	3,050,000				
調査基準価格	175,934,000				
調査基準価格の100/110	159,940,000	（ 89.74 %）			

業務委託料等（当初）

事務所名 荒川上流河川事務所 管理課

工事番号 2025121004

第 0 回変更

発注年月 令和07年12月

契約区分 国債（翌債を含む）の分任官

主工種 河川維持工事

業務委託料

3,050,000

諸経費計算書

(発注者支援業務等)

その他原価	=	直接人件費	×	α	/	$(1 - \alpha)$
382,196円	=	1,528,784円	×	20.0%	/	80.0%
業務原価	=	直接原価 (その他原価除く)	+	その他原価		
1,984,397円	=	1,602,201円	+	382,196円		
一般管理費等 (調整前)	=	業務原価	×	β	/	$(1 - \beta)$
1,068,597円	=	1,984,397円	×	35.0%	/	65.0%
一般管理費等	=	一般管理費等 (調整前)	-	調整額		
1,065,603円	=	1,068,597円	-	2,994円		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 西浦和管内左岸維持工事

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所 管理課

工事数量総括表

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川維持 荒川本川		式		1		
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
除草 機械式		m2		3,500,000		
除草 肩掛式		m2		287,000		
除草 上下刃逆回転		m2		1,600		
除草 大型遠隔式		m2		181,000		
集草 機械式		m2		1,205,000		
集草 人力		m2		1,600		
梱包		m2		1,205,000		
積込・荷卸 梱包有り		m2		1,205,000		

工事数量総括表

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
積込・荷卸 梱包無し		m2		1,600		
運搬(堤防除草) 処分場(梱包有り)		m2		1,205,000		
運搬(堤防除草) 処分場(梱包無し)		m2		1,600		
除草処分		t		166		
高水敷除草工		式		1		
除草 肩掛式		m2		6,900		
堤防養生工		式		1		
芝養生工		式		1		
施肥	N, P, K 肥料使用量 0kg/万m2	m2		5,600		
抜根	抜根+集草+積込運搬	m2		8,400		
除草 機械式		m2		3,500		

工事数量総括表

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
集草 機械式		m2		3,500		
梱包		m2		3,500		
積込・荷卸 梱包有り		m2		3,500		
運搬(堤防除草) 処分場(梱包有り)		m2		3,500		
除草処分		t		0.5		
清掃工		式		1		
塵芥処理工		式		1		
堆積塵芥収集(人力処理)		m3		26		
堆積塵芥運搬	軽量物	m3		26		
処分工		式		1		
廃棄物等処分工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	アスファルト殻	t		7		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t		16		
混合廃棄物処分	管理型	m3		131		
枝葉処分		t		16		
維持修繕工		式		1		
維持修繕工		式		1		
維持修繕工		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
河川維持 荒川貯水池		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
除草 機械式		m2		126,000		
除草 肩掛式		m2		18,300		
除草 上下刃逆回転		m2		2,300		
清掃工		式		1		
護岸清掃工		式		1		
護岸清掃工	人力清掃	m2		25,000		
護岸清掃工	機械清掃	m2		9,300		
維持修繕工		式		1		
維持修繕工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
維持修繕工		式		1		
事前放流作業補助		式		1		
事前放流作業補助		式		1		
事前放流作業補助		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務委託料		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

数量総括表

業務名 R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務

荒川上流河川事務所 管理課

数量総括表

業務名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務				業 種 項 目	発注者支援業務等 河川管理施設等の状況把握
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
河川管理施設等の状況把握		式		1		
直接人件費		式		1		
業務打合せ		式		1		
業務打合せ		式		1		
現地調査		式		1		
通報訓練		式		1		
状況把握(出水)		式		1		
状況把握(A)		時間		36		
状況把握(B)		時間		9		
状況把握(C)		時間		12		
状況把握(D)		時間		9		

数量総括表

業務名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務				業 種 項 目	発注者支援業務等 河川管理施設等の状況把握
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
状況把握(地震)		式		1		
状況把握(A)		時間		9		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費		式		1		
直接原価(その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務価格		式		1		
消費税相当額		式		1		

数量総括表

業務名	R 8 西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務				業 種 項 目	発注者支援業務等 業務委託料
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
業務委託料		式		1		

R 8 西浦和管内左岸維持工事

特記仕様書

令和7年12月

国土交通省関東地方整備局
荒川上流河川事務所

第1章 総則

第1条 適用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和7年度版) (以下、「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。
URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙-1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第2条 主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した技術資料に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第3条 主任技術者等の専任期間

1. 請負契約の締結日の日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は、管理技術者の工事現場への専任を要しない。
上記について、変更が生じた場合には、監督職員と協議を行うこと。
2. 契約締結の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
3. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。
4. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

第4条 専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

本工事は、建設業法第26条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。

第5条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（1）～（9）の要件を全て満たさなければならない。
 - （1）建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （2）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （3）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （4）同一の専任特例2号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。なお、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
 - （5）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は埼玉県内の工事でない限りではない。
 - （6）専任特例2号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - （7）専任特例2号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （8）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - （9）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でない限りではない。（※「維持工事」とは通年維持工事等（24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう。）
2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする」とされていることから、施工体制に留意すること。
3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出しすること。
 - 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）
 - 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））
 - 3) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（C O R I N S の写し）

4. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項(6)～(8)について施工計画書へ記載し、提出すること。
5. 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ(CORINS)への登録・修正を適切に行うこと。

第6条 CORINS への登録

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7コリンズ(CORINS)への登録」によるものとする。
2. 受注者は、工事受注後、または施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。
3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする(余裕期間を含まないことに留意)。

第7条 コリンズへの位置情報の入力

土木工事共通仕様書1-1-1-7コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標(緯度、経度)を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系(JGD2024)に準拠する。

起点	埼玉県戸田市下笹目	緯度	35° 48' 04"	経度	139° 38' 50"
終点	埼玉県桶川市川田谷	緯度	35° 59' 12"	経度	139° 30' 57"

第8条 コリンズへの工事概要の入力

土木工事共通仕様書1-1-1-7コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例)

本工事は西浦和出張所管内左岸の堤防除草工、維持修繕工、状況把握業務等を行うものである。

第9条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者(工事成績優秀企業に認定された下請負を含む)は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線(黄色もしくは橙色の帯線でも可)を名札上部に印刷することが出来るものとする。

監理（主任）技術者	
写真 2cm×3cm 程 度	氏名 ○○ ○○
	工事名 ○○改良工事
	工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会社 ◇◇建設株式会社
	印

注意 1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意 2) 所属会社の写真とする。

第10条 調査・試験に対する協力

1. 予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合には、受注者は下記の調査に協力しなければならない。

(1) 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

(2) 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

(3) 工事コスト調査(調査結果でも可)に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は荒川上流河川事務所のホームページにより公表する。

(4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

資料名	内 訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表-1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表-4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表-5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表-6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表-7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表-8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳

第11条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第85条に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については発注者の負担によるものとする。

第12条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和7年3月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和7年3月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式-15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第13条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。

なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によるものとする。

第14条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和7年3月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）令和7年3月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所）
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに監督職員及び受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第15条 「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（以下、三者会議）の対象工事では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「荒川上流河川事務所 設計・施工技術連絡会議（「三者会議」）運営要領」（<https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo01165.html>）によるものとする。

第16条 設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、審査会）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「荒川上流河川事務所 設計審査会設置運営要領」（<https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo01165.html>）によるものとする。

第17条 ワンデーレスポンス

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和5年12月）に基づき、取り組むものとする。
5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第18条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第19条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

- ①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- ②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、分任支出負担行為担当官（事務所長）へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第20条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-16から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によることとする。

第21条 スライド条項

工事請負契約書第26条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第22条 支給材料及び貸与物件

以下の建設機械を貸与する。

機械名	規格	機械番号	目的	貸与期間	引渡場所	返納場所
草刈り機	大型遠隔 操縦式	28-4306	除草	令和8年4月1日 ～令和9年3月31日	美女木 保管庫	美女木 保管庫

貸与の詳細については、請負工事建設機械無償貸し付け仕様書によるものとする。

第23条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)について

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号最終改正令和4年6月17日法律68号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「九解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法

工程毎の作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(2) 再生資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト殻	(株) タカチホ	埼玉県さいたま市緑区 寺山字中240-1外3筆
コンクリート殻(無筋)	(株) タカチホ	埼玉県さいたま市緑区 寺山字中240-1外3筆

上記（２）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

(3)受入時間

(株)タカチホ：８時００分～１７時００分

(4)その他

受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成１４年５月)」に定めた様式１〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

２. 工事発注後に明らかになった事情により、上記により難しい場合は、監督職員に協議するものとする。

第２４条 建設リサイクル法第１１条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号）第１１条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第１０条第１項に規定する工事着手をいう）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第２５条 施工管理

１. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和７年度版)によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
２. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和７年度版)によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第２６条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の１. から４. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準 令和7年度版（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア、（一社）施工管理ソフトウェア産業協会、<https://www.jcomsia.org/kokuban>。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準（令和6年3月）「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準（令和6年3月）及びデジタル写真管理情報基準（令和5年3月）（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条2.に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準（令和6年3月）

「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準（令和5年3月）「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2.に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したのもでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会、<https://www.jcomsia.org/kokuban>。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの

選定に限定するものではない

なお、デジタル工事写真の黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第27条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内容

受注者は、現場に以下の（1）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- （1）洋式（洋風）便器
- （2）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- （3）臭い逆流防止機能
- （4）容易に開かない施錠機能
- （5）照明設備
- （6）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

- （7）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- （8）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- （9）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- （10）鏡と手洗器
- （11）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- （12）室内寸法 900 mm×900mm 以上（面積ではない）
- （13）擬音装置（機能を含む）
- （14）着替え台
- （15）臭気対策機能の多重化
- （16）室内温度の調整が可能な設備
- （17）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】（1）～（6）及び【付属品として備えるもの】（7）～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/施工箇所までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2基/施工箇所より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

3. 快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記2. の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

4. その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第28条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和7年度における重点的安全対策項目は以下の7項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
- II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
- III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
- IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
- V. 地下埋設物の損傷事故防止
- VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
- VII. 事故防止

2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育

②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育

③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（令和元年5月）」に基づき監督職員と協議するものとする。

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（令和元年5月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

5. UAV等を使用する際の安全面への配慮について

受注者は、起工測量等においてUAV等を使用する場合、安全面への配慮として下記URLに基づいてUAV等を使用すること。

URL <https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html>

第29条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

(1) 真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

(2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。上記

①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

(3) 工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

(5) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 = 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

(6) 現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値 (%) = 真夏日率 × 補正係数※

※ 真夏日補正係数：1. 2

第30条 安全管理推進技術査等認定について

1. 概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

- ・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

- ・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

3. 認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。

- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。

- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第31条 出水期間中の現場管理及び施工について

本工事における出水期間中の現場管理及び施工については、土木工事共通仕様書第1編「1-1-1-30 工事中の安全確保」に基づき、作業員、仮設物及び資機材等の退避及び流出防止等、施工中の退避時の措置等（以下「防災措置等」という。）必要な対策を講ずるものとする。

なお、上記については、土木工事共通仕様書第1編「1-1-1-6 施工計画書」に基づき、施工計画書に記載の上、設計審査会で確認したうえで、監督職員に提出するものとする。

また、気象情報や河川水位の収集及び伝達方法等についても施工計画書に記載するものとする。なお、施工計画書に記載すべき標準的な項目については、別紙-6を参考にすること。

防災措置に要する費用については第20条の設計変更ガイドラインに基づき設計変更の対象とする。

第32条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者）又は、経験1年以上の者を配置すること。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第33条 架空線等事故防止対策

1. 施工に先立ち本工事区間に近接する架空線等上空施設については、貸与された資料等を確認のうえ、詳細については、現地で確認するものとする。
2. 現地調査等により確認された架空線等上空施設については、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者等を取りまとめ、監督職員に報告するものとする。
また、その防護等の処置方法を含めた取り扱い方法等について、施工計画書に明示し監督職員に提出するものとする。
3. 架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、関係法令並びに、「公衆災害防止マニュアル（河川部運用案）【架空線等上空施設編】（平成28年12月関東地方整備局 河川部）」等を参考とし、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。なお、本マニュアルは関東地方整備局 HP>河川>技術情報に掲載している（<http://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/index00000000.html>）。

第34条 特定調達品目の調達実績の調査について

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という。）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後（工期が令和8年度以降に及ぶものは、監督職員の指示する日まで）に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第35条 建設機械の使用

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機第58号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第36条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輛の使用

1. 受注者は、本工事現場で使用し、または使用される関係車輛（以下、本工事関係車輛という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 of ディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輛を使用しなければならない。
2. 受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輛の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輛の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
3. 受注者は、本工事関係車輛にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輛を把握しなければならない。
4. 受注者は、取締りにより本工事関係車輛に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
5. 受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第37条 工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし柵装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし柵装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する処置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第38条 特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出

共通仕様書 1-1-1-36 交通安全管理第14項における道路法第47条の2に基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しなければならない。

- ①当該車両に関する特殊車両通行許可証
- ②現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと）
- ③車両通行記録計（タコグラフ）（※夜間走行条件の場合のみ）

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書 1-1-1-39 官公庁等への手続等第3項に基づき、監督職員へ提示するものとする。

第39条 工事現場の現場環境改善

1. 工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
2. 現場環境改善の内容については、下記のとおりとするが、内容に変更が生じた場合は監督職員と協議するものとする。
 - (1) 仮設備関係
 - 「6. 環境負荷の低減」を実施するものとする。
 - (2) 営繕関係
 - 「1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）」を実施するものとする。
 - (3) 安全関係
 - 「2. 盗難防止対策（警報器等）」を実施するものとする。
 - (4) 地域連携
 - 「4. デザイン工事看板（各工事のPR看板含む）」、「9. 社会貢献」を実施するものとする。
3. 現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。
4. 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率）の50%を上限として設計変更の対象とする。

第40条 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

工期：令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（余裕期間：契約締結の翌日から令和8年3月31日まで）

※契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。

なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。

第41条 週休2日制適用工事

1. 本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日（土日）を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休2日制適用工事（完全週休2日）（受注者希望方式）」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休2日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日を取組むものとする。

2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

1) 週休2日

①完全週休2日（土日）

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

②月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の变形労働時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は、週休2日工事の対象期間外とする。また1年単位の变形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

・1年単位の变形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定

・変更した就業規則

4. 現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は、連絡は不要である。

- ①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合
- ③官公庁の休日の場合

完全週休2日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日にちが把握出来るよう施工計画書に記載しておくこと。

5. 監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。

6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日（土日）を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日（土日）が未達成の場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。完全週休2日（土日）の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第42条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、川越雨量観測所（国交省所管）における1日の降雨・降雪量が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第43条 個人情報の取扱について

(基本的事項)

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない

(秘密の保持)

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(取得の制限)

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

(利用及び提供の制限)

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(複写等の禁止)

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

(事案発生時における報告)

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(資料等の返却等)

1. 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複

写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－2）を発注者に提出しなければならない。

2. 前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

（管理の確認等）

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

（管理体制の整備）

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

（従事者への周知）

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第4章 新技術の活用「新技術の定義」

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。
2. 新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ②公共工事等において実用段階に達している技術
- ③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術
URL <http://www.netis.mlit.go.jp>
- 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第45条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第44条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は、選定した新技術が第44条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「-VE」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第46条 建設現場の遠隔臨場に関する試行工事（発注者指定型）

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施に当たっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5年3月」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」及び「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔現場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられる、いわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔現場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（Teams、zoom 等）」等、いずれのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔現場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔現場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場現場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙提出様式を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔現場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。

詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔現場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和5年3月3日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第47条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事

検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7. 3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7. 3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和3年9月30日(国不建第273号)』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第48条 建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰制度

1. 本工事は、荒川上流河川事務所が発注する工事のうち、建設業の担い手の確保及び育成に関する取組などが優れた工事を表彰する「建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰制度」の対象工事である。
2. 受注者は、工事完成時まで、当該工事現場を対象とした担い手の確保及び育成に関する取組を監督職員に報告することができる。
3. 報告様式は別紙様式-20及び別紙様式-21とする。
4. 本制度に係る取組については、設計変更の対象としない。

第49条 新技術活用・生産性等向上工事表彰制度

本工事は、荒川上流河川事務所が発注する工事のうち、新技術等の活用により生産性、品質、安全性等の向上を図る取組が優れた工事を表彰する「新技術活用・生産性等向上工事表彰制度」の対象工事である。

第50条 契約後VE方式

1. 定義

「VE提案」とは、契約書第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

2. VE提案の意義及び範囲

- 1) 受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。
- 2) 以下の提案は、VE提案の範囲に含まれないものとする。
 - (1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
 - (2) 契約書第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
 - (3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

3. VE提案書の提出

- 1) 受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(別紙様式-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。

- (1) 設計図書に定める内容とV E 提案の内容の対比及び提案理由
 - (2) V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - (3) V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5) 工業所有権等の排他的権利を含むV E 提案である場合、その取扱いに関する事項。
 - (6) その他V E 提案が採用された場合に留意すべき事項。
- 2) 発注者は、提出されたV E 提案書に関する追加的資料、図書その他の書類を受注者に求めることができる。
 - 3) 受注者は、前項のV E 提案を契約の締結日より、当該V E 提案に係る部分の施工に着手する35日前までに発注者に提出できるものとする。
 - 4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。
4. V E 提案の審査
提出されたV E 提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、V E 提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。
5. V E 提案の採否等
V E 提案の採否について、原則として、V E 提案の受領後14日以内に書面（別紙様式ー 5）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、V E 提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
6. V E 提案を採用した場合の設計変更
 - 1) V E 提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
 - 2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
 - 3) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。
 - 4) V E 提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がV E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、V E 管理費については、原則として変更しないものとする。
7. V E 提案の活用と保護
評価の結果、当該V E 提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。
8. 責任の所在
発注者がV E 提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第51条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、

①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第44条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第52条 総価契約単価合意方式について

1. 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。

2. 共通仕様書第3編3-1-1-1第2項、第6項及び第7項に係る規定は適用しないものとする。

受注者は、契約書第3条第1項の規定に基づき請負代金内訳書（以下、内訳書）を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。

3. 発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第2章 土木工事共通編

第53条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

第54条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事は、施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ASP）のユーザーに登録するものとする（「閲覧のみ可能」で登録）。

第55条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号 最終改正令和3年9月1日）第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ASP）により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。
ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地で点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第56条 品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式-12によるものとする。

第57条 工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領（令和5年3月）：（以下「要領」という。）」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（令和6年3月）」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第58条 検査限定検査

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。

2. 書類限定検査とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明説明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
- ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力するものとする。

第59条 ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第3章 一般施工

第60条 工事用道路工

1. 運搬路に使用した既設道路の舗装等に破損が生じた場合は、速やかに監督職員と協議し、補修しなければならない。なお、補修は設計変更の対象とする。
2. 工事用道路は、工事終了後撤去し、原形に復するものとする。
3. 既設工事用道路を使用する前に、路面の状態等を確認・記録し監督職員に提出するものとする。なお、工事用道路の補修を行う場合には、速やかに監督職員と補修構造・範囲等について協議するものとし、補修費用については設計変更の対象とする。また、工事完了時の補修についても同様の扱いとする。
4. 工事用道路の完成時には出来形等について監督職員の立会い確認を受けるものとする。なお、工事用道路の補修を行う場合には、速やかに監督職員と補修構造・範囲等について協議するものとし、補修費用については設計変更の対象とする。また、工事完了時の補修についても同様の扱いとする。

第4章 除草工・堤防養生工

第61条 刈草高

1. 草の刈取り高については、機械施工で刈り刃高を設定出来る機種では、刈り刃高を10cm程度に設定し、実施したものとする。
2. 上記によりがたい場合は、監督職員に承諾を得るものとする。

第62条 堤防除草工

1. 除草回数
除草回数は2回を標準とする。施工時期および詳細については監督職員の指示によるものとする。
2. 安全対策
①機械式の草刈機を使用する場合は、『安全装置』及び『飛び石等飛散防止装置』を装備している機種を使用すること。
安全装置とは、操作員が操作レバーから手を離すと中立に戻り、走行が停止すること、又は操作員と機械をひもで結び、操作員が機械から離れるとひもの先のスイッチが働き、走行が停止する装置である。

②飛び石等の飛散防止対策にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、細部構造等については請負者において十分検討を行い、請負者の責によって決定し、施工するものとする。なお、対策箇所については、家屋等に隣接する堤防法尻から2 m範囲を想定しているが、監督職員と協議するものとし、必要に応じて、変更の対象とする。

③肩掛け式の草刈機を使用する場合、飛び石等飛散防止措置が必要な範囲については、飛散防止対策に併せて上下刃逆回転式の機種を使用すること。

3. その他

①除草は原則としてハンドガイド式で行うものとするが、法勾配1：1.9未満の箇所及び構造物周辺（先行刈りを除く）については肩掛式で行うものとする。

②占用道路部分等については、占用範囲より法長1 mは除草しないものとする。詳細については監督職員の指示によるものとする。

③除草中、付近住民・交通等の第三者に被害を及ぼすことのないよう十分注意すること。また、苦情や意見があった場合には慎重に対応し、対応後速やかに監督職員に報告するとともに適切な措置を講ずること。

④除草中、堤防に漏水、陥没等異常が確認された場合には、速やかに監督職員に報告すること。

⑤除草中に天端、法面、小段等に修繕を必要と思われる箇所を発見した時は、速やかに監督職員に報告しなければならない。

⑥除草後の刈草については、堤防管理に支障をきたすことのないように適切に処理すること。

⑦上記によりがたい場合やその他疑義が生じた場合には、監督職員と協議するものとする。

第6 3条 河川維持管理技術者からの助言

堤防除草工、点検・巡視及び維持工は、河川の維持管理において重要な作業であることから、その品質の向上を図るため、各作業の留意事項に関して「河川維持管理技術者」の資格を有する者から助言を受けるものとする。

特に堤防除草工は、河川堤防の機能を正常に保つため、植生の草丈を抑制し、堤防の変状・異状箇所の発見および点検をやすくするとともに、出水時の水防活動等を容易にするなど、堤防管理の基礎となる重要な作業であることから、「河川維持管理技術者」からの助言は、原則として工期内における第1回目の堤防除草作業着手前に受けるものとする。

また、助言を受けた内容等を記録し監督職員に提出するとともに、作業計画書・安全教育・訓練やKY活動に活用するものとする。なお、記録様式は別紙-22、別紙-23とする。

「河川維持管理技術者」からの助言は、以下の内容を想定している。

【除草作業】

- ・堤防（植生含む）に求められる機能、堤防除草工の必要性
- ・堤防等の損傷／変状等に関する留意事項
- ・堤防法面等への影響等を考慮した除草作業時の留意事項
- ・河川特性や地域特性に応じた除草時期に関する留意事項

【点検・巡視】

- ・洪水時巡視や堤防点検に関する留意事項

【維持工】

- ・堤防等の補修に関する留意事項

なお、助言を受ける「河川維持管理技術者」への謝金、旅費交通費等の必要経費は、監督職員と協議の上、決定するものとし設計変更の対象とする。

「河川維持管理技術者」の情報については、一般社団法人河川技術者教育振興機構 HP (<http://www.ree.or.jp/registration-status/>) で公表されている。

第64条 高水敷除草工

下記観測所において除草を行い、集草・運搬は行わないものとする。なお、施工時期については、下表を原則とするが、詳細については監督職員の指示によるものとする。

区分	5～6月	8～9月	計
治水橋観測所 太郎右衛門橋観測所	○	○	2回

第65条 堤防養生工

1. 施工箇所

施工箇所等の詳細については監督職員により指示する。

2. 抜根

抜根は下表の通り施工するものとする。

作業区	年目	5～6月	7～8月	9～10月
抜根	1	○ 集草・運搬	○ 集草・運搬	○ 集草・運搬
	2			
	3			

3. 施肥

施肥は総芝張及び市松芝張について施工し、抜根を終えた6月頃と冬季1月頃の年2回与えるものとする。

作業区	年目	6月	1月
施肥	1	○ 抜根後	○
	2		
	3		

施肥は下記によるものとする。

肥料の種類	散布量	適用
普通化成肥料	30～100g/m ²	N8:P8:K8の成分比とする

4. 除草

除草における芝及び雑草の刈草高は、地表面より10cm以下とし、むらのないよう平滑に仕上げなければならない。また、ワラ芝部については肩掛け式施工とする。ただし、これによりがたい場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

作業区	年目	5～6月	7～8月	9～10月
除草	1			
	2	○ 集草・運搬	○ 集草・運搬	○ 集草・運搬
	3	○ 集草・運搬	○ 集草・運搬	○ 集草・運搬

第66条 集草

以下の範囲の川裏法面については集草を2回行うものとする。集草は、除草後十分に乾燥させ、監督職員に乾燥状態等について確認を得てから行うものとし、除草後14日以内に集草するものとする。

集草時期および詳細については監督職員の指示によるものとする。

なお、機械集草箇所では堤防法面を損傷することのないように十分留意しなければならない。併せて刈草が残らないように施工しなければならない。

河川名	左右岸	距離標・地点名	適用
荒川	左岸	28.8k～51.3k	戸田市、さいたま市、上尾市

第67条 刈草の有効活用提供への協力

本工事により発生する堤防刈草は、一般への無償提供を呼びかけている。無償提供の申込みがあった場合は、除草及び集草の日程調整及び梱包を行うなどの協力を行わなければならない。なお、詳細については監督職員の指示によるものとする。

第68条 運搬

1. 運搬は、本特記仕様書第66条に示す箇所の刈草及び堤防養生を対象とし、時期については集草後速やかに行うものとする。
2. 除草および堤防養生で発生した刈草については、処理施設で処分するものとする。処分に当たっては第69条により、関係法令を遵守し適正に処分すること。搬入重量については設計変更の対象とする。なお、搬入に先立ち、受入条件等について処理場に確認しなければならない。

第69条 刈草処分

1. 除草工、堤防養生工等で発生した草について、処理施設に処分する。
2. 処分については、以下の積算条件を設定している。

- ①受入場所 大村商事（株）朝霞支社
埼玉県朝霞市上内間木713-8
(運搬距離 除草工：15.5km以下、堤防養生工：19.0km以下)
- ②受入時間 8時30分～16時00分
- ③受入費用 18,000円/t

搬出に際しては搬出調書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、上記は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、上記により難しい場合は、監督職員に協議するものとする。

第5章 河川維持

第70条 塵芥処理工

1. 施工箇所、施工時期等については、監督職員の指示によるものとする。
2. 収集した塵芥の処分にあたっては、第71条のとおりとし、関係法令等を遵守し、監督職員と協議の上、適正に処分するものとする。

第71条 処分工

1. 混合廃棄物（管理型）
 - (1) 塵芥処理工等で収集した混合廃棄物について、処理施設に処分する。
 - (2) 廃棄物処分については、以下の積算条件を設定している。

- ①受入場所 石坂産業（株）
入間郡三芳町上富緑1589-2
(運搬距離 19.5km以下)
- ②受入時間 7時30分～17時30分
- ③受入費用 25,000円/m³

2. 枝葉

- (1) 維持修繕工等で収集した枝葉について、処理施設に処分する。
- (2) 枝葉処分については、以下の積算条件を設定している。

- ①受入場所 大村商事（株）朝霞支社
埼玉県朝霞市上内間木713-8
(運搬距離 19.5km以下)
- ②受入時間 8時00分～17時30分
- ③受入費用 15,000円/t

搬出に際しては搬出調書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、上記は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。な

お、請負者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになった事情により、上記により難しい場合は、監督職員に協議するものとする。

第72条 維持修繕工

維持修繕工は、河川及び河川管理施設の維持・補修・清掃等、また、洪水時・水質事故時における緊急時の作業を行うものとし、監督職員の指示により速やかに行うものとする。

なお、各作業の着手前に、別紙様式-25に予定数量等を記入し、作業内容について監督職員へ提出するものとする。また、作業完了後も別紙様式-25に実施数量を記入し、監督職員の確認を受けるものとする。ただし、緊急的な作業等やむを得ない場合には、この限りではない。当初は別紙様式-24を想定し計上しているが、実作業に基づき変更を行うものとする。

第73条 護岸清掃工

1. 護岸清掃工は、荒川第一調節地において水面低下によって露出する護岸部分の清掃を行うものである。

なお、施工時期の詳細については、監督職員の指示によるものとする。

2. 人力清掃は、護岸表面に堆積した汚泥、ゴミ及び付着物の撤去を行うものとする。
3. 機械清掃は、高圧洗浄車による洗浄を行うものとする。なお、施工時期の詳細については、監督職員の指示によるものとする。

第6章 業務委託

第74条 状況把握

出水時及び地震発生後の状況把握を行うものとし、詳細は「R8西浦和管内左岸維持工事 状況把握業務特記仕様書」によるものとする。

第7章 その他

第75条 事前放流作業補助

荒川第一調節地において事前放流作業の補助を行うこととする。ポンプ車3台の放流作業補助を見込んでいるが、詳細は監督職員と協議して決定するものとする。

第76条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第77条 地震発生後の建設工事現場の点検について

地震発生後の建設工事現場の点検実施及び報告時期については、以下によることとする。

①気象庁地震計で震度4の地震が発生した場合。

イ) 現場稼働日(開庁日)の夜間に発生した場合には、翌現場稼働日(開庁日)の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

ロ) 現場休工期(閉庁日)に発生した場合には、翌現場稼働日(開庁日)の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

※開庁日に現場が休工期であった場合は開庁日を優先して判断し建設工事現場の点検を行うこと。

②気象庁地震計で震度5弱以上の地震が発生した場合。

夜間・現場休工期(休祭日)に関わらず直ちに点検。点検結果については、速やかに監督職員へ報告。

第78条 特定外来生物の処理

本工事区域には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により特定外来生物に指定されている陸生植物「オオキンケイギク、アレチウリ」が生育している。

工事施工上、草刈り・表土の剥取りを行うときは、以下の項目により防除するものとする。なお、本工事区域内でオオキンケイギク、アレチウリ以外の特定外来生物の生育が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。

①処分方法

本工事施工範囲の特定外来生物は、採取後、搬出調書を作成し、焼却処分とする。処分にあたっては監督職員と協議の上、適正に処分するものとする。

②特定外来生物防除実施者の携帯

防除実施前に「特定外来生物防除実施者証」交付願を監督職員に提出し、交付を受け、主任(監理)技術者は防除実施時(草刈、集草、運搬)にこれを常に携帯しなければならない。なお、防除終了時には、速やかに監督職員に返却しなければならない。

③看板設置

防除実施にあたっては、別紙-3「立て看板」を1箇所〔通常は1箇所〕以上設置するものとする。詳細については、監督職員と協議するものとする。

④仮置き時、運搬時の対策

工事施工に必要な除草において、「特定外来生物を含む刈草」を枯死させないで、または種子を持った状態のもので、工事範囲外に運搬、仮置きする場合は、シート掛け等により密閉を図り、飛散・逸出による拡散防止を図るものとする。

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。	第40条
工事用道路関係	■ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。	第60条
建設副産物関係	■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第23条
その他	■ 支給品及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。	第22条

別紙様式－２０：実施した項目の全てを１枚に記載する。

担い手確保・育成に関する実施状況（概要報告）

工 事 名			
受注者名		技術者名	（中心となった技術者を記載） 役職 氏名（ふりがな）
項 目	実施内容		
<input type="checkbox"/> 建設業界への入職のきっかけづくりとなる取組	<p>【取組例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該工事現場における、子供・学生等に対する現場見学会、インターシップの実施 ・当該工事現場における、建設工事の施工体験、測量機器等の操作体験 等 		
<input type="checkbox"/> 建設業の社会的意義・役割や魅力・やりがいを知ってもらうための取組	<p>【取組例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該工事現場の近隣地域の防災訓練に参加、災害時に地域住民等を支援 ・当該工事現場における、新技術の活用、i-Construction・情報化施工等の取組を社会にアピール 等 		
<input type="checkbox"/> 建設現場の労働環境を改善する取組	<p>【取組例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労働者に対する週休２日の確保を徹底（４週●休以上） ・働きやすい環境（更衣室、休息場所、清潔なトイレの設置等）の整備 等 		
<input type="checkbox"/> 若手技術者育成、女性技術者育成のための取組	<p>【取組例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該工事現場における、若手技術者、女性技術者に対する研修や講習等を実施 等 		
<input type="checkbox"/> その他			

上記内容の実施を確認した。令和 年 月 日 主任監督員 _____

別紙様式－２１：実施した内容毎に作成する。

担い手確保・育成に関する実施状況（詳細報告）

工 事 名			
受注者名			
項 目	（様式－１の該当する項目を記載する。）		
実施内容	（具体的な内容を簡潔に記載する。）		
実施日（期間）		対象者・人数	
マスコミ取材	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し 取材会社名		
（具体的な実施内容の説明）会社の取組方針、具体的実施内容、創意工夫を図った点などを記載			
（取組の効果）			
・新聞等への掲載実績、参加者からの感想等から確認できた効果を記載する。 なお、参加者からの感想文・アンケート・お礼状等の写しは不要。			
・「若手技術者育成、女性技術者育成のための取組」は、関係講習の参加、ＩＣＴ土工施工管理、安全パトロールへの参加のみではなく、事前にシラバス（育成計画とその内容）を提出し、竣工後に技術者本人が当該現場で培った成果を提出するなど、育成方針と結果を報告する。なお、技術者本人が提出した成果の写しは不要。			
（添付図・写真）			

○説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

○マスコミ等に取り上げられた場合は、内容がわかる資料を添付する。（新聞記事等）

河川維持の助言記録簿

工 事 名	
施 工 河 川	
受 注 者	
監理（主任）技術者	
現 場 代 理 人	
発 注 者	
担 当 出 張 所	

助 言 日 時	
助 言 場 所	
署 名 欄	
助言者（河川維持管理技術者）氏名	
助言者（河川維持管理技術者）氏名	
助言を受けた受注者担当者氏名	
助言を受けた受注者担当者氏名	
助言を受けた受注者担当者氏名	
助言を受けた受注者担当者氏名	

助言内容（受注者記入）

工 事 名	
1. 堤防除草作業に関する留意事項	
2. 点検・巡視等に関する留意事項	
3. 維持工に関する留意事項	
4. その他	

維持修繕工 内訳書

労務費

名 称	規 格	単 位	数 量	適 用
普通作業員		人	100	
交通誘導員 B		人	10	

機械経費

名 称	規 格	人	数 量	適 用

材料費

名 称	規 格	人	数 量	適 用

別添

R 8 西浦和管内左岸維持工事
情況把握業務

特記仕様書

令和7年12月

国土交通省関東地方整備局
荒川上流河川事務所

第1条 適用

本特記仕様書は、土木工事共通仕様書(令和7年3月改定)(以下「共通仕様書」という。)という特記仕様書で、出水時及び地震発生後の「状況把握業務」(以下「業務」という。)に適用する。

第2条 用語の定義

本特記仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

1. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。
また、管理技術者を本工事の現場代理人または主任技術者(監理技術者)が兼ねることとする。
2. 「状況把握員」とは、受注者が業務を履行するために使用している者(管理技術者を除く。)をいう。
3. 「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

第3条 一般留意事項

1. 管理技術者は、本特記仕様書第5条で示された業務の適正な履行を確保するため、状況把握員を指揮監督しなければならない。
 - 一. 業務の実施にあたって、設計図書等の内容を十分理解し、状況把握区域内について精通しておかなければならない。
 - 二. 業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。
2. 管理技術者は、本特記仕様書に定めるところにより監督職員と打合せを行うものとし、その結果について打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3. 状況把握員は、管理技術者のもとに本特記仕様書第5条のうち監督職員から指示された業務を適正に実施するものとする。

第4条 状況把握員の資格

状況把握員の資格は、以下の条件を満たす者であることとする。また、受注者は状況把握員として必要な資格要件を証明する書面（経歴書等）を提出すること。

区分	資格等
状況把握員	以下の①～⑤のいずれかの要件を有する者であること ① 河川維持管理技術者又は河川点検士の資格を有する者。 ② 1級土木施工管理技士の資格を有する者。 ③ 1級土木施工管理技士補の資格を有する者。 ④ 2級土木施工管理技士の資格を有する者。 ⑤ 発注者が上記④と同等以上であると認めた者。 ※⑤でいう同等とは以下のとおりとする。 ア) 2級建設機械施工技士 イ) 2級造園管理技士 ウ) 2級土木施工管理技術検定試験の受験資格を満たし、うち河川工事に 関する実務経験を1年以上有している者 エ) 地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局開発建設部、都道府 県または政令市が発注した河川の状況把握業務の経験を有している 者。

第5条 業務内容

状況把握員の業務内容は、以下のとおりとする。

①出水時の状況把握

出水時の状況把握については、「関東地方整備局出水時河川巡視規則（平成23年12月26日付け国関整河管第127号）」（以下、「出水時巡視規則」という。）によるものとする。

②地震発生後の状況把握

地震発生後の状況把握については、「地震発生後の河川管理施設・砂防設備及び許可工作物の点検要領（令和4年8月22日付け国関整河管第13号）」（以下「地震点検要領」という。）によるものとする。

③その他

その他、発注者の指示に基づき管理技術者から指示された業務を行う。

第6条 業務の履行範囲

業務の履行範囲は、別紙－1に示す河川区域、河川保全区域及び河川予定地（以下「業務履行区域」という）のうち7, 10, 18班を対象範囲とする。

第7条 業務計画書

受注者は、業務の実施に先立ち以下の項目について記載した業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。

- (1) 業務の内容、実施項目
- (2) 業務の実施体制
- (3) 業務の実施方法
- (4) 連絡体制
- (5) その他の業務実施上の必要となる事項

業務計画書には、本特記仕様書18条状況把握員の安全等に関する事項も含めるものとする。

第8条 状況把握員の班編成

状況把握員の班編成は以下のとおりとし、長時間に亘る場合は、交替班を用意するものとする。また、あらかじめ班毎の名簿を監督職員に提出するものとし、交替班の場合も同様とする。

出張所名	班体制
西浦和出張所	3班

(1班当たり、状況把握員2名 運転手1名)

第9条 状況把握員の携帯品

状況把握員は以下のものを必ず携帯すること。

1. 記録用紙、若しくは記録用携帯端末（タブレット）または携帯電話
2. 携帯無線機
3. 身分証明書（腕章）
4. カメラ
5. 照明器具
6. 安全ロープ
7. 鎌、巻尺、ポール（目印用）
8. その他業務の遂行に必要なもの

なお、発注者貸与品は、携帯無線機、身分証明書（腕章）とする。また、記録用携帯端末（タブレット）を使用する場合は、監督職員と協議し、貸与するものとする。なお、記録用携帯端末（タブレット）の使用にあたっては、国土交通省情報セキュリティポリシー及び関東地方整備局情報セキュリティポリシー実施手順書を準用するものとする。

第10条 貸与品の使用

貸与品の取扱いについては十分注意することとし、明らかに受注者の責に帰すべき事由による故障・破損・損傷等が発生した場合は、修理等必要な措置を講ずること。

第 1 1 条 貸与品の返却

貸与物品は、業務完了後速やかに返還しなければならない。

第 1 2 条 身分証明書

状況把握員は、発注者が交付する身分証明書を常に携帯し、第三者からの身分証明書の提示要求があった場合は、これを提示しなければならない。受注者は、業務が完了したときは、すみやかに発注者に、交付された身分証明書を返却するものとする。

第 1 3 条 実施訓練等

事前に業務履行区域について、現地状況を十分把握するとともに、業務の実施及び連絡方法等について訓練を実施するものとする。

なお、実施日数は1日とし、管理技術者立会のもと、交替班の要員を含め、訓練を実施するものとし、日時については監督職員と管理技術者が協議して定めるものとする。

第 1 4 条 状況把握の出動・開始及び終了

出水時及び地震発生後、監督職員の指示により、管理技術者が状況把握員を出張所等へ出動させるものとする。ただし、状況把握班の出発及び帰着場所は西浦和出張所とする。なお、監督職員が不在等のときは、管理技術者が河川情報等により情報を得て状況把握員の出動を指示するものとする。ただし、状況把握員においても出動条件を熟知しておくとともに、大規模地震による電話回線の輻輳等により管理技術者の指示が届かない場合を想定し、定められた参集場所に自主的に参集できるよう情報の収集に努めること。

また、状況把握の開始及び終了は、監督職員が管理技術者に指示するものとする。

出水時の観測所毎の集合等の基準

観測所名	水防団待機水位 (m)	氾濫注意水位 (m)	対象範囲
荒川 熊谷観測所	3.00	3.50	別紙-1 1～8 班
治水橋観測所	7.00	7.50	別紙-1 7～10、18 班
入間川 小ヶ谷観測所	2.00	2.50	別紙-1 11～12 班
菅間観測所	7.00	8.00	〃
小畔川 八幡橋観測所	3.00	3.50	別紙-1 13 班
越辺川 天神橋	1.50	2.10	別紙-1 14、15、16、17 班
越辺川 高坂橋	3.00	3.50	別紙-1 14、15、16 班
高麗川 坂戸観測所	1.00	1.50	別紙-1 14、15、16 班
都幾川 野本観測所	2.00	3.50	別紙-1 14、15、17 班

地震発生後の出張所毎の対象震度発表地点
 気象庁発表地点

出張所	発表地域	発表地点	
熊谷出張所	埼玉県北部 埼玉県南部	上流	
		深谷市川本、深谷市花園、熊谷市江南、熊谷市桜町、 熊谷市宮町、熊谷市大里、鴻巣市吹上富士見	
越辺川出張所	埼玉県北部 埼玉県南部	下流	
		鴻巣市吹上富士見、鴻巣市中央、吉見町下細谷、 北本市本町、川島町下八ツ林、桶川市泉	
入間川出張所	埼玉県南部	東松山市松葉町、東松山市市ノ川、鳩山町大豆戸、 川島町下八ツ林、坂戸市千代田、鶴ヶ島市三ツ木	
西浦和出張所	埼玉県南部 東京都 23 区	川島町下八ツ林、坂戸市千代田、川越市旭町、 川越市新宿町、さいたま西区指扇	
		川島町下八ツ林、桶川市泉、さいたま西区指扇、 さいたま桜区道場、さいたま南区别所、ふじみ野市福岡、 富士見市鶴馬、志木市中宗岡、朝霞市本町、 東京都板橋区高島平	
		荒川第一調節池	さいたま南区别所、朝霞市本町、 東京都板橋区高島平

第 15 条 河川情報・地震情報の入手

河川情報（水位、雨量等）・地震情報（各地の震度等）は、電話応答装置、インターネット等により収集するものとする。

電話応答装置	0 4 9 - 2 4 5 - 8 2 9 1	水位
URL	https://www.river.go.jp/portal/#83	川の防災情報
	http://www1.river.go.jp/	水文水質データベース
	https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html	気象庁 震度データベース検索
	http://www.keitai-taisei.ktr.mlit.go.jp/	関東地方整備局 体制発令支援メニュー
	https://www.ktr.mlit.go.jp/	国土交通省関東地方整備局
	https://weathernews.jp/	(株) ウェザーニューズ
	https://tenki.jp/	(財) 日本気象協会

第16条 状況把握の方法・実施時間

車両により状況把握を実施することを標準とし、速やかに堤防天端等から川表、川裏を同時に把握するものとする。ただし、必要に応じて車外にて状況把握を行うものとする。

出水時の状況把握は、業務履行区域を原則として概ね1時間で1巡するものとする。地震発生後の状況把握は、地震点検要領に基づくものとする。

状況把握班1班あたりの実施時間は、下表を見込んでいるが、実施時間に増減が生じた場合は実績を監督職員に報告するものとし、設計変更の対象とする。

時間帯	勤務時間	実施時間
5：00～22：00	連続8h以内	4.5時間
	連続8h以上	9時間
22：00～5：00	連続8h以内	1.2時間
	連続8h以上	9時間

第17条 監督職員への報告

監督職員への報告は、携帯電話、携帯無線機または記録用携帯端末（タブレット）により直ちに行うものとする。携帯電話、携帯無線機または記録用携帯端末（タブレット）による通信ができない場合は、公衆電話等により速やかに連絡するものとする。なお、監督職員への報告は次のとおりとする。

- ①状況把握に出動した時。
- ②状況把握が完了した時。
- ③河川管理施設等に異常を発見した場合。
- ④その他、監督職員への報告を要する事象が発生した場合

また、異常に対する初期対応等の必要が生じた場合は、監督職員から管理技術者に指示するものとする。

第18条 状況把握員の安全等

1. 状況把握員は、異常発見に細心の注意を払うものとするが、自身の安全には十分留意すること。
2. 状況把握員は、状況把握中において、業務を遂行することが危険と判断される場合は、業務を一時中断し、自らの安全を図るものとする。

また、その旨を管理技術者に報告し、管理技術者は監督職員に報告するものとする。その後の行動については、臨機の処置をとるものとする。

第19条 成果品の提出

受注者は、業務完了後速やかに次の成果品を提出するものとする。

1. 出水時

- | | | |
|-----|----------------|----|
| (1) | 状況把握状況定時報告（洪水） | 1部 |
| (2) | 異常発見報告 | 1部 |
| (3) | 写真集 | 1式 |

2. 地震発生後

- | | | |
|-----|-----------------|----|
| (1) | 状況把握状況定時報告（地震） | 1部 |
| (2) | 施設点検結果票（異常発見報告） | 1部 |
| (3) | 写真集 | 1式 |

3. その他 監督職員が指示したもの 1式

また、受注者は別紙様式－1のとおり業務処理結果報告書を作成し、状況把握終了後、速やかに監督職員に提出するものとする。

第20条 その他

1. 大規模災害の発生時に、周辺道路等に大きな被災が確認され、業務場所に参集困難な時は、対応策を発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2. 状況把握員の作業服・安全服・安全靴等常時身につけるものは、受注者で用意すること。
3. 本特記仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合には、監督職員と管理技術者が協議し決定するものとする。

第21条 再委託

1. 本業務の「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。
 - 一 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。
3. 受注者は、第1項、第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4. 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。

第22条 セキュリティ

受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。また、受注者は、本業務の実施過程において知り得た情報を監督職員の許可なく第三者に漏らしてはならない。


第23条 ウイルス対策

受注者は、監督職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新しなければならない。

第24条 履行期間


業務の履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

河川管理施設等の状況把握 (履行範囲及び班編制図)




位置図(1/2)

S=1:50,000




堤防除草 標準断面図




工事名	R8西浦和管内左岸維持工事		
図面名	位置図(1/2)		
縮尺	1/50,000	図面番号	1/2
年月日	令和 7年 12月 日		
所長	副所長	課長	専門官 担当
事業所名	国土交通省荒川上流河川事務所		

位置図(2/2)

S=1:50,000



堤防除草 標準断面図



工事名	R8 西浦和管内左岸維持工事		
図面名	位置図(2/2)		
縮尺	1/50,000	図面番号	2/2
年月日	令和 7年 12月 日		
所長	副所長	課長	専門官 担当
事業所名	国土交通省荒川上流河川事務所		