

# 単 価 合 意 書

令和 7年12月25日に契約したR7（仮称）道の駅こうのす調整池その5工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 7年12月26日

発注者	住所 氏名	埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局 大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎
-----	----------	--

受注者	住所 氏名	埼玉県東松山市松本町二丁目1番1号 伊田テクノス株式会社 代表取締役社長 檜崎 亘
-----	----------	---

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		81,355,728	
道路土工		式	1		2,061,147	
掘削工		式	1		205,933	
積込(ルース) 土砂	土砂 土量50,000m3未満	m3	830	226.3	187,829	
積込(ルース) 改良土	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	226.3	18,104	
残土処理工		式	1		1,855,214	
土砂等運搬 土砂 L=0.3km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	830	367.4	304,942	
土砂等運搬 改良土 L=0.3km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	367.4	29,392	
土砂等運搬 L=49.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	3,561	427,320	
産廃土処分		m3	120	9,113	1,093,560	
擁壁工		式	1		58,590,635	
作業土工		式	1		1,923,094	
床掘り(掘削) 改良土	土砂	m3	120	311.4	37,368	
埋戻し ②	土砂	m3	750	1,891	1,418,250	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し ③	改良土	m3	70	3,103	217,210	
基面整正		m2	530	472.2	250,266	
プレキャスト擁壁工		式	1		42,571,804	
プレキャスト擁壁 逆T擁壁	3.5mを超え5.0m以下 24-12-25	m	107	10,343	1,106,701	
プレキャスト逆T擁壁材料		式	1		41,465,103	
逆T擁壁底版コンクリート他		式	1		14,095,737	
均しコンクリート 18-8-25		m3	70	36,034	2,522,380	
均しコンクリート型枠		m2	170	4,871	828,070	
コンクリート 24-12-25		m3	177	28,133	4,979,541	
コンクリート型枠		m2	180	9,587	1,725,660	
鉄筋組立 D16～D25迄		t	18.55	161,854	3,002,391	
鉄筋組立 ～D13迄		t	4.78	163,676	782,371	
足場工 枠組足場		掛m2	30	5,174	155,220	
目地工 t=20mm		m <sup>2</sup>	12	8,342	100,104	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		20,703,946	
工事用道路工		式	1		1,104,068	
敷鉄板賃料 工事用道路	22×1,524×6,096	枚	262	4,214	1,104,068	
土留・仮締切工		式	1		18,357,558	
鋼矢板 引抜き	IV型 平均鋼矢板長さ 21m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜き長 21m	枚	267	26,729	7,136,643	
鋼矢板賃料		枚	267	26,930	7,190,310	
鋼矢板(不足分弁償)		t	30.5	164,041	5,003,250	
スクラップ		t	30.5	-31,890	-972,645	
交通管理工		式	1		1,242,320	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	80	15,529	1,242,320	
直接工事費		式	1		81,355,728	
共通仮設費		式	1		12,735,504	
共通仮設費		式	1		4,453,238	
運搬費		式	1		3,633,032	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		1,150,112	
仮設材運搬費	鋼矢板Ⅳ型 11.0m以下					
片道分 鋼矢板		t	396	6,270	2,482,920	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		820,206	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,282,266	
純工事費						
		式	1		94,091,232	
現場管理費						
		式	1		29,069,954	
工事原価						
		式	1		123,161,186	
一般管理費等						
		式	1		20,438,814	
工事価格						
		式	1		143,600,000	
消費税相当額						
		式	1		14,360,000	
工事費計						
		式	1		157,960,000	