

# 単 価 合 意 書

令和8年1月26日に契約したR6国道17号本庄道路沼和田神保原地区改良工事（第1回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年01月26日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎

受注者 住所 群馬県前橋市石倉町五丁目14番地の9

氏名 宮下工業株式会社 代表取締役 宮下 学

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		152,629,881	
道路土工		式	1		70,214,924	
掘削工(ICT)		式	1		10,171,239	
掘削(ICT)	土砂	m3	0	351.5	0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	m3	12,060	295.8	3,567,348	
掘削	土砂	m3	0	272.8	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	m3	730	226.7	165,491	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	754.6	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,800	377.3	4,829,440	
整地	残土受け入れ地での処理	m3	12,800	125.7	1,608,960	
路体盛土工						
法面盛土		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	6,408	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	784.2	0	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0	1,078	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工		式	1		4,283,268	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,260	236.3	534,038	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	220	865.3	190,366	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	260	6,504	1,691,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,060	377.3	1,154,538	
積込(ルース)	土砂	m3	3,060	233.1	713,286	
路床盛土工(ICT)		式	1		33,213,696	
路床盛土(ICT)		m3	7,080	358.2	2,536,056	
土材料	礫質土 路床用(最大粒径100mm)	m3	7,080	4,333	30,677,640	
路床盛土工(ICT)		式	1		17,488,214	
路床盛土(ICT)	路床置換	m3	7,570	358.2	2,711,574	
土材料	RC-40	m3	7,570	1,952	14,776,640	
法面整形工		式	1		914,131	
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	886.9	239,463	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m2	0	1,500	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,510	446.8	674,668	
法面整形工(ICT)		式	1		525,182	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	980	535.9	525,182	
防草コンクリート		式	1		3,619,194	
張りコンクリート	小段排水 18-8-25(20)高炉 W/C指定無し t=70mm	m2	103	8,763	902,589	
張りコンクリート	防草コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C指定無し t=70mm	m2	712	2,763	1,967,256	
基礎材	再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.1m	m2	599	1,251	749,349	
地盤改良工		式	1		2,895,362	
作業土工		式	1		315,216	
2号補強土壁部		式	1		315,216	
床掘り	土砂	式	1		26,580	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		41,511	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		13,830	
埋戻し		式	1		116,396	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂					
		式	1		27,972	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		45,284	
基面整正						
		式	1		43,643	
固結工						
		式	1		2,580,146	
中層混合処理	2号補強土壁					
		m3	482	5,353	2,580,146	
擁壁工						
		式	1		22,789,554	
作業土工						
重力式擁壁・小型擁壁		式	1		1,654,106	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		666,515	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		238,799	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		38,286	
埋戻し	土砂					
		式	1		468,376	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		140,184	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		101,946	
作業土工						
御陣場川橋 L型擁壁						
		式	1		364,288	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		133,303	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		47,759	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		7,657	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し	土砂					
		式	1		118,854	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂					
		式	0		0	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		32,836	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		23,879	
基面整正		式	0		0	
場所打杭工		式	1		5,274,558	
場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 12.5m	本	4	1,303,187	5,212,748	
積込(ルース)	土砂	m3	40	297.7	11,908	
整地		m3	40	125.7	5,028	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	638.5	25,540	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	3.6	1,244	4,478	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3.6	1,108	3,988	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3.6	3,019	10,868	
場所打擁壁工(構造物単位)						
1号		式	1		6,065,928	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	88	68,931	6,065,928	
場所打擁壁工(構造物単位)						
2号		式	1		6,523,014	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)	m3	69	94,343	6,509,667	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
円形空洞型枠	Φ75x400					
		箇所	49	272.4	13,347	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		2,907,660	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	49	59,340	2,907,660	
排水構造物工						
		式	1		15,876,533	
作業土工						
小段排水						
		式	1		333,398	
床掘り	土砂					
		式	1		203,737	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		34,617	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		2,514	
埋戻し	土砂					
		式	1		73,905	
積込(ルーフ)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		10,783	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		7,842	
作業土工						
		式	1		3,326,576	
床掘り	土砂					
		式	1		1,110,859	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		397,999	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		63,810	
埋戻し	土砂					
		式	1		1,148,931	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		350,258	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		254,719	
側溝工						
		式	1		7,966,622	
プレキャストU型側溝	Bf-300x200x2000					
		m	79	6,839	540,281	
プレキャストU型側溝	PU1-300x300x2000					
		m	692	7,591	5,252,972	
プレキャストU型側溝	PU1-450x450x2000					
		m	85	11,251	956,335	
プレキャストU型側溝	PU3-300x300x2000					
		m	0	10,370	0	
プレキャストU型側溝	PU3-300x300x2000 支給品					
		m	4	4,046	16,184	
プレキャストU型側溝	PU3(A)-500x500x2000					
		m	40	14,527	581,080	
プレキャストU型側溝	片土留側溝 450x450					
		m	9.3	66,642	619,770	
自由勾配側溝	Vs-300x400					
		m	0	13,298	0	
自由勾配側溝	Vs-300x500					
		m	0	13,885	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	Vs-300x600	m	0	15,665	0	
自由勾配側溝	Vs-300x700	m	0	18,226	0	
自由勾配側溝	Vs-300x800	m	0	18,419	0	
自由勾配側溝	Vs-300x900	m	0	19,492	0	
自由勾配側溝	Vs-300x1000	m	0	21,906	0	
自由勾配側溝	Vs-300x300(横断用)	m	0	24,916	0	
側溝蓋	プレキャスト型側溝用 コンクリート蓋 3種 300用	枚	0	2,482	0	
側溝蓋	自由勾配側溝用 縦断用コンクリート蓋 300用(2枚蓋)	枚	0	2,289	0	
管渠工		式	1		2,840,125	
ヒューム管(B形管)	P1-RC1-Φ600 外圧管1種 90° 巻	m	36	37,168	1,338,048	
遠心ボックスカルバート	Φ300x2400	m	2.2	25,607	56,335	
遠心ボックスカルバート	Φ300x2400 支給品	m	4.8	6,977	33,489	
遠心ボックスカルバート	Φ400x2400	m	1.4	35,500	49,700	
遠心ボックスカルバート	Φ400x2400 支給品	m	9.6	8,422	80,851	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遠心ホックスカルハート	Φ500x2400					
		m	19	46,902	891,138	
遠心ホックスカルハート	Φ600x2400					
		m	4.3	59,851	257,359	
現場発生品運搬	遠心ホックスカルハート					
		t	5	26,641	133,205	
集水柵・マンホール工						
		式	1		1,409,812	
現場打ち集水柵	G1-500x500x500					
		箇所	1	47,492	47,492	
現場打ち集水柵	G1-500x500x600					
		箇所	1	51,797	51,797	
現場打ち集水柵	G1-600x600x600					
		箇所	1	53,944	53,944	
現場打ち集水柵	G1-700x700x800					
		箇所	0	72,785	0	
現場打ち集水柵	G1-700x700x900					
		箇所	1	77,150	77,150	
現場打ち集水柵	G1-700x700x1200					
		箇所	1	123,521	123,521	
現場打ち集水柵	G1-800x800x1400					
		箇所	2	166,018	332,036	
現場打ち集水柵	G2-500x500x600					
		箇所	0	49,640	0	
現場打ち集水柵	G2-500x500x700					
		箇所	0	53,944	0	
現場打ち集水柵	G2-800x800x1000					
		箇所	1	87,148	87,148	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト集水桝	G1-500x500x600 再設置					
		箇所	1	9,159	9,159	
プレキャスト集水桝	G1-600x600x600 支給品					
		箇所	1	11,560	11,560	
蓋	縞鋼板蓋 500x500用					
		枚	2	40,186	80,372	
蓋	縞鋼板蓋 600x600用					
		枚	1	50,694	50,694	
蓋	縞鋼板蓋 600x600用 支給品					
		枚	1	381.7	381	
蓋	縞鋼板蓋 700x700用					
		枚	2	62,329	124,658	
蓋	縞鋼板蓋 800x800用					
		枚	2	74,849	149,698	
蓋	グレーチング蓋 800x800用 T-25 細目					
		枚	1	151,374	151,374	
足掛け金物	現場打用 Φ19					
		箇所	11	5,348	58,828	
調整池工						
		式	1		25,042,177	
掘削工						
		式	0		0	
掘削	土砂					
		m3	0	320.7	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	0	377.3	0	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	0	125.7	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工(ICT)		式	1		1,552,656	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	1,680	413.6	694,848	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,680	383	643,440	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,680	127.6	214,368	
路体盛土工		式	1		1,241,056	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	6,408	897,120	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	160	852.5	136,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	377.3	128,282	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	340	233.1	79,254	
法面整形工		式	0		0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	0	886.9	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	440.2	0	
法面整形工(ICT)		式	1		962,766	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	780	857.7	669,006	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	540	544	293,760	
法覆護岸工						
		式	1		18,233,468	
張りコンクリート	18-8-25(20)高炉 t=10cm					
		m2	0	2,590	0	
張りコンクリート	18-8-25(20)高炉 t=10cm					
		m2	4,020	3,952	15,887,040	
目地板	瀝青質目地板 t=20					
		m2	142	7,209	1,023,678	
溶接金網	6.0x150x150					
		m2	1,430	925	1,322,750	
付帯道路工						
		式	1		277,140	
張りコンクリート	18-8-25(20)高炉 t=10cm					
		m2	0	2,869	0	
張りコンクリート	18-8-25(20)高炉 t=10cm					
		m2	50	4,148	207,400	
目地板	瀝青質目地板 t=20					
		m2	3.9	7,209	28,115	
溶接金網	6.0x150x150					
		m2	45	925	41,625	
放流施設工						
		式	1		2,775,091	
均しコンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C指定無し 敷厚 10 c m					
		m2	10	4,501	45,010	
コンクリート	24-12-25(20)高炉					
		m3	3.6	35,417	127,501	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	1.6	34,969	55,950	
鉄筋	SD345 D13	t	0.12	181,836	21,820	
型枠	一般型枠	式	1		339,830	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	0.5	7,792	3,896	
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	2.7	2,779	7,503	
足掛け金物	現場打用 Φ19	箇所	6	5,348	32,088	
箱型スクリーン	700x800x300	箇所	1	1,195,163	1,195,163	
オフィス板	□170x170	箇所	1	148,673	148,673	
フラップゲート	□600x600	箇所	1	339,825	339,825	
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	5.4	83,400	450,360	
硬質塩化ビニル管	VU-Φ400	m	0.6	12,454	7,472	
防護柵工		式	1		8,042,347	
防止柵工		式	1		8,042,347	
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 180x180x450	基	241	4,021	969,061	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 Φ101.6x3.2 H=1100	基	5	9,270	46,350	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 400x400x600	基	2	14,448	28,896	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200x200x200	基	1	8,082	8,082	
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 高さ1.8m 間隔2.0m	m	474	13,907	6,591,918	
金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 高さ1.8m 間隔2.0m	m	10	13,898	138,980	
門扉	両開き	基	1	259,060	259,060	
場所打杭工 横断歩道橋		式	0		0	
場所打杭工 No391付近		式	0		0	
場所打杭 P1橋脚	杭径 2000mm 杭長(設計長) 14m	本	0	2,896,381	0	
場所打杭 P2橋脚	杭径 2000mm 杭長(設計長) 12.5m	本	0	2,744,036	0	
場所打杭 P3橋脚	杭径 1500mm 杭長(設計長) 13.5m	本	0	1,726,265	0	
場所打杭 P4橋脚	杭径 1500mm 杭長(設計長) 12m	本	0	1,553,730	0	
積込(ルース)	土砂	m3	0	297.7	0	
整地		m3	0	125.7	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	638.5	0	
場所打杭工 No401付近		式	0		0	
場所打杭 P1橋脚	杭径 2000mm 杭長(設計長) 9m	本	0	1,859,337	0	
場所打杭 P2橋脚	杭径 2000mm 杭長(設計長) 8.5m	本	0	1,750,126	0	
場所打杭 P3橋脚	杭径 1500mm 杭長(設計長) 8.5m	本	0	1,082,013	0	
場所打杭 P4橋脚	杭径 1500mm 杭長(設計長) 8m	本	0	1,039,797	0	
積込(ルース)	土砂	m3	0	297.7	0	
整地		m3	0	125.7	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	638.5	0	
支線パイプライン工		式	1		5,086,668	
作業土工		式	1		1,332,139	
床掘り	土砂	m3	160	2,221	355,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	795.9	127,344	
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	127.6	20,416	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂	m3	100	3,961	396,100	
埋戻し	砂	m3	30	7,501	225,030	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	110	1,094	120,340	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	795.9	87,549	
農業用水管設置工		式	1		2,255,128	
支線パイプライン布設	ダクタイル鋳鉄管Φ150、VPΦ75	m	101	22,328	2,255,128	
アスファルト舗装工		式	1		366,880	
下層路盤	RC-40 t=20cm	m2	80	1,034	82,720	
上層路盤	RM-40 t=15cm	m2	80	1,010	80,800	
表層	再生密粒度As (13) t=5cm	m2	80	2,542	203,360	
排水構造物撤去工		式	1		15,025	
暗渠排水管撤去	撤去	m	97	154.9	15,025	
構造物取壊し工		式	1		84,152	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	100	671.2	67,120	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	80	212.9	17,032	
運搬処理工		式	1		87,784	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,408	9,632	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	3,283	13,132	
運搬処分	廃プラスチック類	m3	2	32,510	65,020	
簡易土留工		式	1		945,560	
簡易土留	たて込み式簡易土留	m2	385	2,456	945,560	
構造物撤去工		式	1		1,407,036	
防護柵撤去工		式	1		1,249,976	
立入防止柵(木杭)撤去		m	952	1,313	1,249,976	
構造物取壊し工		式	1		8,875	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1.1	8,069	8,875	
排水構造物撤去工		式	1		11,973	
集水柵撤去	G1-500x500x600	基	1	3,921	3,921	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
U型側溝撤去	PU3-300x300x2000 再利用撤去					
		m	4	2,013	8,052	
運搬処理工						
		式	1		136,212	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1.1	1,125	1,237	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1.1	3,064	3,370	
運搬処分	木くず					
		t	4.1	29,827	122,290	
運搬処分	鉄くず					
		m3	0.2	46,576	9,315	
仮設工						
		式	1		1,275,280	
交通管理工						
		式	1		1,275,280	
交通誘導警備員	昼間勤務					
B		人日	80	15,941	1,275,280	
直接工事費						
		式	1		152,629,881	
共通仮設費						
		式	1		25,012,863	
共通仮設費						
		式	1		10,203,268	
運搬費						
		式	1		5,362,035	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機					
		回	1	1,913,483	1,913,483	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費	全回転型オールケーシング掘削機					
		回	1	2,309,946	2,309,946	
重建設機械分解組立輸送費	クロークレーン					
		回	1	1,109,545	1,109,545	
仮設材運搬費	たて込み式簡易土留(支線パイプライン)					
		t	2.4	12,109	29,061	
技術管理費						
		式	1		3,467,215	
土壌分析費	六価クロム溶出試験費					
		検体	2	6,699	13,398	
事前調査費						
		式	1		224,500	
保守管理(ICT)						
		式	0		0	
保守管理(ICT)	掘削(ICT)					
		式	1		57,813	
保守管理(ICT)	路床盛土(ICT)					
		式	1		70,241	
保守管理(ICT)	法面整形(切土部)(ICT)					
		式	1		7,450	
保守管理(ICT)	法面整形(盛土部)(ICT)					
		式	1		9,247	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,051,727	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,978	
BIM/CIM活用工事に要する費用						
		式	1		1,974,861	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,374,018	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,809,595	
純工事費		式	1		177,642,744	
現場管理費		式	1		54,215,528	
工事原価		式	1		231,858,272	
一般管理費等		式	1		35,341,728	
工事価格		式	1		267,200,000	
消費税相当額		式	1		26,720,000	
工事費計		式	1		293,920,000	