

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 飯山法務総合（25）建築改修その他工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	5,463,548	
電気設備工事	1	式	247,920	
昇降機設備工事	1	式	37,653,000	
計			43,364,468	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,819,950	
現場管理費	1	式	10,941,090	
一般管理費等	1	式	8,074,492	
計			22,835,532	
行政手数料(非課税)	1	式	31,000	
計			31,000	
工事価格	1	式	66,231,000	
消費税等相当額	1	式	6,620,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	72,851,000	

1. 建物 1) 庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,298,463	
計				1,298,463	
防水	内部	1	式	143,400	
計				143,400	
内装改修	撤去	1	式	181,210	
内装改修	改修	1	式	675,560	
計				856,770	
塗装改修	改修	1	式	74,400	
計				74,400	
躯体改修	撤去	1	式	782,000	
躯体改修	改修	1	式	2,037,325	
計				2,819,325	
発生材処理	運搬(積込とも)	1	式	257,800	
発生材処理	処分	1	式	13,390	
計				271,190	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
床タイ撤去	下地モルタル共 集積共 0.9㎡	1	式		9,820	
ビニル床タイ撤去	一般 集積共 0.9㎡	1	式		3,720	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm 3m	1	式		7,050	
小計					20,590	
(幅木)						
幅木タイ撤去	高さ100 下地モルタル共 集積共 1.8m	1	式		7,070	
ビニル幅木撤去	一般 集積共 1.8m	1	式		1,120	
小計					8,190	
(壁)						
壁せつこうボード撤去	GB-R厚9.5 集積共 12.9㎡	1	式		32,000	
壁せつこうボード撤去	GB-R厚12.5+厚12.5 集積共 12.9㎡	1	式		38,400	
壁見切り撤去	塩ビ製 L-10×10 集積共 1.8m	1	式		2,230	
小計					72,630	
(天井)						

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		内装改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井ロックケール化粧吸音板撤去	DR厚9.0+GB-NC厚9.5 集積共 2.4㎡	1	式		14,900	
天井化粧せつこうボード撤去	GB-NC(T) 厚9.5 集積共 3.1㎡	1	式		9,600	
小計					24,500	
(間仕切り)						
軽量鉄骨壁下地撤去	ガラスケール共 集積共 12.9㎡	1	式		16,000	
小計					16,000	
(その他)						
撤去機械運搬		1	式		39,300	
小計					39,300	
計					181,210	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
床タイ張	エントタイ張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途 0.9m ²	1	式		37,400	
床モルタル塗り	木ごとエントタイ下地 厚22 0.9m ²	1	式		32,700	
ビニル床タイ	厚さ2.0 コンボ ションビニル床タイKT 柄物 一般床 0.9m ²	1	式		20,700	
小計					90,800	
(幅木)						
幅木タイ張	高さ100 エントタイ張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途 1.8m	1	式		32,100	
幅木モルタル塗り	高さ100 木ごとエントタイ下地 厚22 1.8m	1	式		32,400	
ビニル幅木	高さ60 1.8m	1	式		19,900	
小計					84,400	
(壁)						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 12.9m ² 鋼製、木、ボード下地 突付け -	1	式		31,600	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 9.8m ² 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	1	式		63,600	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 3.2m ² 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	1	式		16,500	
壁見切縁	L-10×10 塩化ビニル製 1.8m	1	式		4,690	

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					116,390	
(天井)						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共 2.4m ²	1	式		43,000	
天井 不燃積層 せっこうボード 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り (トラバチン) 突付け 3.1m ²	1	式		41,300	
天井廻縁	塩化ビニル製 12.1m	1	式		2,570	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	1	か所	5,500	5,500	
小計					92,370	
(間仕切り)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300 12.9m ²	1	式		63,100	
壁 グラスウール 吸音板張り	保温板2号 24K 厚さ50 壁充填 12.9m ²	1	式		87,600	
小計					150,700	
(その他)						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	12,800	12,800	
小計					12,800	
(仮設間仕切り外)						

