

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	国土開発工業(株)
契約業者の住所	神奈川県厚木市中町 2-6-10
工事の名称	R6横浜湘南道路藤沢地区他環境整備工事
工事場所	自)神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至)神奈川県藤沢市城南2丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要	1.道路土工 1式 2.地盤改良工 1式 3.排水構造物工等 1式 4.構造物撤去工 1式 5.仮設工 1式 6.応急処理工 1式 7.共通仮設費 1式
工期(自)	令和 6年10月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	286,154,000円(税込み)
変更金額	+ 62,623,000円(税込み)
変更後の契約金額	348,777,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、当初計画よりも使用する土量が少なかった等により、路体(築堤)盛土工(ICT)を減工し、残土処理工を削除する。 ・埋戻し詳細設計の結果、カルバートに裏込めをする必要が生じたため、路床盛土工(ICT)を追加する。 <p>2. 地盤改良工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、設計支持層に相違が確認されたため、路床安定処理工を削除し、固結工を追加する。 <p>3. 排水構造物工等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との協議の結果、カルバート内の占用企業者の埋設が工期内に完了しない見込みとなったため、側溝工、縁石工を削除し、アスファルト舗装工を減工する。 ・現地調査の結果、門型カルバートの躯体背面に裏込め排水管を設置する必要があるため、地下排水工を追加する。 <p>4. 構造物撤去工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、過年度工事で実施した搬入路等が確認されたため、構造物取壊し工を増工し、運搬処理工を追加する。 <p>5. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、夜間作業における交通誘導を実施する必要が生じた等により、交通管理工及び土留・仮締切工を追加し、工事用道路工を追加する。 <p>6. 除草工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、道路除草工を施工しないこととなったため、削除する。 <p>7. 応急処理工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、地元対応や早急に処理が必要な事案などに対し対応を実施する必要が生じたため、応急処理工を増工する。 <p>8. 共通仮設費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、運搬費にヤード内で使用する重機の分解・組立・輸送作業の費用及び水道水の基本料金、技術管理費にICT建設機械による施工を実施するための初期費を追加する。 ・関係機関協議の結果、事業損失防止施設費に城南交差点に設置されている騒音振動計の計測機器管理費用を追加する。 ・当初特記仕様書第37条に基づき、営繕費に快適トイレ設置する費用を追加する。