

# 単 価 合 意 書

令和7年3月25日に契約したR6横環南栄IC・JCT改良その3工事（第3回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年01月08日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎4階

氏名 分任支出負担行為担当官

横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 神奈川県厚木市三田174-4

氏名 株式会社 厚木植木

代表取締役 小杉 勇人

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		118,055,249	
地盤改良工		式	1		32,468,177	
作業土工		式	1		86,748	
床掘り	岩塊・玉石(既設改良土)	式	1		20,568	30m3
埋戻し	土砂	式	1		66,180	30m3
運搬処理工		式	1		643,838	
土砂等運搬 (現場～処分場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		72,330	30m3
残土等処分	セメント系固化材混じり土	式	1		442,000	34m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		10,268	40m3
土砂等運搬 (仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		119,240	40m3
路床安定処理工		式	1		771,213	
安定処理 (1)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 28.52t/100m2 セメント系	m2	21	6,821	143,241	
安定処理 (2)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 31t/100m2 セメント系	m2	86	7,302	627,972	
固結工		式	1		30,966,378	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高圧噴射攪拌 (EP3)	エルト <sup>ス</sup> 工法 削孔長:20.2m 改良長 20.2m	本	25	992,800	24,820,000	
注入設備据付・解体	低変位高圧噴射攪拌工法(エルト <sup>ス</sup> 工法)	現場	1	1,693,000	1,693,000	
注入設備移設	低変位高圧噴射攪拌工法(エルト <sup>ス</sup> 工法)	回	1	334,900	334,900	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	260	329.3	85,618	
土砂等運搬 (現場～処分場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	2,411	626,860	
残土等処分	セメント系固化材混じり土	m3	262	13,000	3,406,000	
仮設工		式	1		49,362,273	
工事用道路工		式	1		1,321,920	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 賃料のみ	枚	54	24,480	1,321,920	
橋梁足場工		式	1		21,638,790	
床版足場 (H7 <sup>ン</sup> 2号橋)	床版足場(HP3～HP9) 昇降設備(5 箇所)	式	0		0	
床版足場 (H7 <sup>ン</sup> 2号橋)	床版足場(HP3～HP9) 昇降設備(5 箇所)5ヶ月	式	1		14,729,310	
床版足場 (本線2-2上り線)	床版足場、昇降設備 5ヶ月	式	1		6,909,480	
作業ヤード整備工		式	1		12,090,450	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	420	353.1	148,302	
土砂等運搬 (仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	2,981	0	
土砂等運搬 (場内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420	412	173,040	
整地	残土受け入れ地での処理	m3	30	138.9	4,167	
ヤード造成	盛土	m3	0	3,767	0	
ヤード造成	盛土 RC-40購入土	m3	400	1,802	720,800	
遮水シート設置	軟質塩ビシート t=1.0mm、保護マット t=10mm	m2	1,050	2,808	2,948,400	
U型側溝撤去 (蓋含む)	構造物こわし	m	24	1,537	36,888	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.8	2,364	4,255	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.8	20,000	36,000	
土留鋼板撤去	鋼板H=435mm、支柱φ48.6 支柱間隔750	m	48	2,404	115,392	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	m	29	35,790	1,037,910	
現場打ち集水枠	現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	2	138,900	277,800	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・賃料	枚	408	14,270	5,822,160	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮囲い	撤去 高さ 3m					
		m	0	3,852	0	
仮囲い	撤去 高さ 1.8m ガートフェンス					
		m	18	3,852	69,336	
仮囲い	設置 高さ 3m					
		m	0	8,814	0	
仮囲い	設置 高さ 1.8m ガートフェンス発生材					
		m	80	8,700	696,000	
駐車場整備工						
		式	1		4,142,893	
舗装版破砕 (既設駐車場)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m <sup>2</sup>	820	657.7	539,314	
殻運搬	アスファルト殻					
		m <sup>3</sup>	41	3,930	161,130	
殻処分	アスファルト殻					
		m <sup>3</sup>	41	4,700	192,700	
仮囲い	撤去 高さ 3m					
		m	87	3,852	335,124	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm					
		m <sup>2</sup>	1,250	618.7	773,375	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m <sup>2</sup>	1,250	1,713	2,141,250	
排水設備撤去工						
		式	1		634,689	
暗渠排水管撤去	波状管 φ500、700					
		式	1		634,689	
汚水圧送管切回し工						
		式	1		909,230	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚水圧送管切回し		式	1		909,230	
開水路埋戻し工		式	1		1,931,886	
開水路埋戻し		式	1		1,931,886	
ベント基礎杭撤去工		式	1		1,333,415	
ベント基礎杭撤去		式	1		1,333,415	
仮設ポンプ給電設備工		式	1		2,265,000	
低圧受変電設備設置		式	1		2,265,000	
交通管理工		式	1		3,094,000	
交通誘導警備員	B	式	1		3,094,000	170人日
仮設工 (2)		式	1		18,706,562	
引継仮設材賃料		式	1		1,497,762	
山留主部材他賃料	6ヶ月	式	1		935,679	
仮囲い基礎賃料	H形鋼300 6ヶ月	式	1		238,083	
飯島地区仮設照明賃料	LEDプレート 6ヶ月	式	1		324,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設污水管維持管理工		式	1		11,276,800	
既設污水管維持管理	各種ポンプ賃料、燃料費	式	1		9,764,800	
防音パネル賃料	600 x 2700	式	1		1,512,000	
水替工		式	1		586,500	
ポンプ賃料	水中ポンプ	式	1		586,500	
広報室・監督官詰所移設工		式	1		5,345,500	
広報室・監督官詰所移設		式	1		5,345,500	
応急処理工		式	1		17,142,840	
応急処理事業工		式	1		17,142,840	
応急作業		式	1		17,142,840	
除草工		式	1		375,397	
道路除草工		式	1		375,397	
除草		m2	1,700	97.66	166,022	
集草		m2	1,700	31.84	54,128	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込運搬		m2	1,700	54.91	93,347	
除草処分		t	5	12,380	61,900	
直接工事費		式	1		118,055,249	
共通仮設費		式	1		34,673,082	
共通仮設費		式	1		23,259,082	
運搬費		式	1		4,031,104	
仮設材運搬費	敷鉄板	t	654.4	6,160	4,031,104	
準備費		式	1		300,670	
試掘		式	1		300,670	
事業損失防止施設費		式	1		11,156,800	
変位計測費		式	1		9,759,000	
電波障害調査		式	1		1,397,800	
役務費		式	1		1,537,470	
セキュリティ費		式	1		320,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気料金			1	1,064,000	1,064,000	
電話回線使用料金		式	1		103,470	
水道使用料金		式	1		50,000	
技術管理費		式	1		94,900	
土質等試験費		式	1		94,900	
當繕費		式	1		4,013,138	
監督官詰所		式	0		0	
監督官詰所		式	1		2,361,138	
栄・戸塚監督管詰所		式	1		1,652,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,125,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,414,000	
純工事費		式	1		152,728,331	
現場管理費		式	1		40,052,000	
工事原価		式	1		192,780,331	

