標準様式 6－2 （工事）

（第1回、最終 ）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月28日
契約業者	瑞穂建設(株)
契約業者の住所	群馬県渋川市渋川4413番地の1
工事の名称	R6国道50号前橋笠懸道路4号函渠他工事（第1回変更）
工事場所	群馬県伊勢崎市野町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 カルバート工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 舗装工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年1月8日
工期（至）	令和8年3月31日

変更前の契約金額	265,430,000 円（税込み）
変更金額	＋ 10,835,000 円（税込み）
変更後の契約金額	276,265,000 円（税込み）

変　更　理　由	1.道路土工 1）現地精査の結果、当初設計数量の変更が生じたため、掘削工を減工する。 2）擁壁工の施工に伴い、路床盛土を施工する必要があるため、路床盛土工を追加する。 2. 地盤改良工 平板載荷試験の結果、必要地耐力が得られなかったため、固結工を追加する。 3. 仮設工 鏑木川東調整池予定地に工事用道路を施工したため、工事用道路工を追加する。 4. 共通仮設費 1）現地調査の結果、4号函渠及び補強土壁の支持地盤の地耐力を確認する必要があったため、平板載荷試験を追加する。 2）現地調査の結果、4号函渠のひび割れ対策の選定をする必要があったため、温度応力解析を追加する。 5. 工期 上記増工により、60日間延長し、令和8年3月31日とする。