

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1-6-9
工事の名称	R6利根川左岸明和川俣築堤護岸工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町川俣地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約150m 河川土工1式 掘削工約300m ³ 盛土工約530m ³ 盛土工(ICT) 約9,900m ³ 法面整形工(ICT) 約6,100m ² 護岸基礎工1式 基礎工153m 矢板工170枚 法覆護岸工1式 大型連節ブロック張約4,400m ² 小型連節ブロック張約400m ² 植生工約6,200m ² 覆土工約2,000m ² 付帯道路工1式 碎石舗装約1,600m ² 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年5月12日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	196,020,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	196,020,000 円(税込み)
変更理由	前金払の特例措置に係る協議

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月18日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1-6-9
工事の名称	R6利根川左岸明和川俣築堤護岸工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町川俣地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約150m 河川土工1式 掘削工約780m ³ 盛土工約50m ³ 盛土工(ICT) 約10,500m ³ 法面整形工(ICT) 約6,040m ² 護岸基礎工1式 基礎工153m 矢板工169枚 法覆護岸工1式 大型連節ブロック張約4,480m ² 小型連節ブロック張約400m ² 植生工約6,200m ² 覆土工約2,000m ² 付帯道路工1式 碎石舗装約1,600m ² 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年5月12日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	196,020,000 円(税込み)
変更金額	+24,530,000 円(税込み)
変更後の契約金額	220,550,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査の結果、土量の増加及び土取場が追加となったため、河川土工を増工。 2. 護岸基礎工 ・現地精査の結果、護岸基礎工を増工。 3. 法覆護岸工 ・設計精査の結果、護岸ブロックの施工範囲を修正したため、法覆護岸工を増工。 4. 付帯道路工 ・現地精査の結果、工事用道路の碎石舗装厚を増加させる必要が生じたため、付帯道路工を増工。 5. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、新たに廃棄物が生じたため、構造物撤去工を増工。 6. 仮設工 ・土取場の追加に伴い、工事用道路工を増工。 7. 共通仮設費 ・土取場の追加に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 ・施工合理化調査の実施に伴い増工。