

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月20日												
契約業者名	株式会社 八木沢興業												
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢 9 8 番地												
工事の名称	R 6 稲又工事用道路工事												
工事場所	山梨県南巨摩郡早川町雨畑地先												
工事種別	一般土木												
工事概要	<table> <tr> <td>流路</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>根固め・水制工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>流路</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>砂防土工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>根固め・水制工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1 式</td> </tr> </table>	流路	1 式	根固め・水制工	1 式	流路	1 式	砂防土工	1 式	根固め・水制工	1 式	仮設工	1 式
流路	1 式												
根固め・水制工	1 式												
流路	1 式												
砂防土工	1 式												
根固め・水制工	1 式												
仮設工	1 式												
工期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日												
工期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日												
変更前の契約金額	2 3 9 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税 込 込)												
変更金額	1 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税 込 込)												
変更後の契約金額	2 4 1 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税 込 込)												
変更理由	<p>1. 砂防土工 起工測量を実施した結果、現況地盤線について当初設計地盤線との差異が確認されたことにより、砂防土工について施工数量の変更 (減) を行う。</p> <p>2. 根固め・水制工 現地精査の結果、工事区間始点付近 (上流部) において、発電事業者で設置した函渠が埋設されており、管理者と協議をした結果、盛土に伴う函渠への影響区間を施工区間から除くよう条件付けされたため、施工区間を減工したことにより、根固めブロック運搬、据付について施工数量の変更 (減) を行う。 施工区間の中間部付近において、埋設物が確認され、埋設物の撤去が困難であることが判明したため、根固めブロック運搬、据付について施工数量の変更 (減) を行う。また、当該区間は、盛土法面へ袋型根固めを設置したことにより、袋型根固めについて新規追加する。現地精査の結果、受注者との協議により根固めブロックを製作場所及び工事箇所近傍にある備蓄ヤードからの運搬へ変更したことにより、根固めブロック運搬について変更 (減) する。</p> <p>3. 仮設工 工期中に降雨による出水が発生した結果、根固めブロック製作ヤードへ通行する唯一の工事用道路が流失したことにより、工事用道路を復旧したため、受注者と協議をした結果、工事用道路復旧について増工する。</p> <p>4. 共通仮設費 受注者との協議の結果、埋設物周辺を試掘調査したことにより、準備費について、追加する。 元特記仕様書第 3 3 条に基づく協議の結果、営繕費 (快適トイレ) を追加する。 元特記仕様書第 9 1 条に基づく協議の結果、安全費 (土石流感知設備費) を追加する。 受注者との協議の結果、技術管理費について、施工調査費、諸経費動向調査を追加する。 また、特記仕様書第 3 1 条に基づく協議により I C T 活用に伴う「3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用」、「3 次元出来形管理・3 次元データ納品の費用、外注経費等の費用」について増工する。</p> <p>5. 工期 工期は、元工期のとおりとする。</p>												