

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 長野県警察学校本館外1件（25）電気設備改修工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

本館		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具 (既設同位置)	LBF3MP/RP -2 -06 LN	1	個	25,200	25,200		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -05 LN	2	個	13,600	27,200		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -08 LN	4	個	15,400	61,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -4 -65 LN	1	個	30,100	30,100		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -4 -65 LX	32	個	33,600	1,075,200		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS15 -4 -41 LN	36	個	30,200	1,087,200		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS6 -4 -65 LN	2	個	26,400	52,800		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS6 -4 -65 LX	132	個	29,900	3,946,800		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -2 -15 LN	3	個	13,200	39,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -2 -30 LN	3	個	15,200	45,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -23 LN	3	個	17,200	51,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -30 LN	2	個	17,400	34,800		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -48 LN	5	個	20,000	100,000		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -65 LN	1	個	21,900	21,900		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9MP/RP -4 -30 LN	1	個	42,000	42,000		

電気設備工事【長野県警察学校の部】 細目別内訳

本館		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS10 -4 -65 LN	1	個	23,500	23,500		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS13 -4 -45 LN	18	個	31,900	574,200		
LED照明器具 (既設同位置)	SP-1	1	個	15,500	15,500		
LED照明器具 (既設同位置)	SP-4	11	個	8,340	91,740		
LED照明器具 (既設同位置)	SP-15	1	個	18,700	18,700		
LED照明器具 (既設同位置)	SP-27	1	個	13,400	13,400		
LED照明器具 (既設同位置)	SP-38	4	個	47,800	191,200		
照明制御器 (センサ)	DS -A 1	44	個	16,200	712,800		
照明制御器 (センサ)	DS -N 1	4	個	18,000	72,000		
照明制御器 (センサ)	DS -N(子機) 1	2	個	12,300	24,600		
配線器具		1	式		285,130	別紙 00-0001	
ケーブル		1	式		1,246,160	別紙 00-0002	
金属線び		1	式		11,390	別紙 00-0003	
結線費		1	式		116,340	別紙 00-0004	
取外し再取付け		1	式		52,320	別紙 00-0005	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 細目別内訳

生徒寮(北寮)【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 (既設同位置)	LBF3MP/RP -2 -06 LN	3	個	25,200	75,600	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -2 -15 LN	1	個	13,200	13,200	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -30 LN	9	個	17,400	156,600	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -37 LN	5	個	18,300	91,500	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -48 LN	22	個	20,000	440,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -65 LN	23	個	21,900	503,700	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9MP/RP -4 -30 LN	5	個	42,000	210,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9MP/RP -4 -46 LN	5	個	46,200	231,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS10 -2 -30 LN	10	個	16,400	164,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS10 -4 -65 LN	1	個	23,500	23,500	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS10 -4 -65 LX	18	個	27,000	486,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS15 -4 -41 LN	4	個	28,900	115,600	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	8	個	25,600	204,800	
非常用 LED照明器具 (既設同位置)	LDS2-SK1-LBF11 - LN	6	個	73,900	443,400	
LED照明器具 (既設同位置)	LPJ1N - -500 LJ	6	個	360,000	2,160,000	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 細目別内訳

生徒寮(北寮)【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 (既設同位置)	SP-2	4	個	6,430	25,720	
LED照明器具 (既設同位置)	SP-33	7	個	49,300	345,100	
照明制御器 (センサ)	DS -A 1	4	個	16,200	64,800	
照明制御器 (センサ)	DS -N 1	7	個	18,000	126,000	
照明制御器 (センサ)	DS -N(子機) 1	1	個	12,300	12,300	
配線器具		1	式		136,010	別紙 00-0048
ケーブル		1	式		557,270	別紙 00-0049
金属線び		1	式		157,480	別紙 00-0050
ボックス類		1	式		55,720	別紙 00-0051
照度測定		1	式		33,600	別紙 00-0052
結線費		1	式		49,860	別紙 00-0053
撤去		1	式		431,090	別紙 00-0054
計					7,313,850	

生徒寮(南寮)		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 (既設同位置)	LBF3MP/RP -2 -13 LN	12	個	27,800	333,600	
LED照明器具 (既設同位置)	LBF3MP/RP -4 -20 LN	8	個	44,400	355,200	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -08 LN	3	個	15,400	46,200	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -13 LN	50	個	18,200	910,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -17 LN	44	個	21,000	924,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -22 LN	48	個	23,100	1,108,800	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -49 LZ	6	個	39,700	238,200	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1RP - -17 LN	3	個	26,900	80,700	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS1 -4 -30 LN	9	個	17,400	156,600	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS1 -4 -65 LN	1	個	21,900	21,900	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -23 LN	4	個	17,200	68,800	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -30 LN	22	個	17,400	382,800	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9 -4 -48 LN	13	個	20,000	260,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9MP/RP -4 -30 LN	2	個	42,000	84,000	
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9MP/RP -4 -46 LN	6	個	46,200	277,200	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 細目別内訳

生徒寮(南寮)		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 (既設同位置)	LSS9MP/RP -4 -64 LN	3	個	48,200	144,600	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -4 -65 LN	1	個	30,100	30,100	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS9 -4 -45 LN	153	個	42,200	6,456,600	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS15 -6 -58 LN	1	個	39,900	39,900	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS15 -6 -80 LN	76	個	43,000	3,268,000	
非常用 LED照明器具 (既設同位置)	LDS1-K1-LBF11 - LN	7	個	73,400	513,800	
非常用 LED照明器具 (既設同位置)	K1-LRS11 -1 -	34	個	27,100	921,400	
非常用 LED照明器具 (既設同位置)	K1-LRS11 -2 -	45	個	28,200	1,269,000	
LED照明器具 (既設同位置)	SP-4	4	個	8,340	33,360	
LED照明器具 (既設同位置)	SP-18	114	個	20,300	2,314,200	
LED照明器具 (既設同位置)	SP-19	114	個	8,750	997,500	
LED照明器具 (既設同位置)	SP-43	1	個	9,000	9,000	
照明制御器 (セナ)	DS -N 1	1	個	18,000	18,000	
照明制御器 (セナ)	DS -N(子機) 1	5	個	12,300	61,500	
配線器具		1	式		1,239,520	別紙 00-0073

本館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		285,130	別紙 00-0001
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	18	個	2,740	49,320	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	3	個	4,020	12,060	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 -	2	個	5,310	10,620	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 -	10	個	6,910	69,100	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネーム無 -	1	個	8,200	8,200	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×7 ネーム無 -	1	個	11,400	11,400	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×8 ネーム無 -	1	個	12,700	12,700	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×9 ネーム無 -	2	個	13,900	27,800	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P15A(PL付)×1ネーム無 -	4	個	3,810	15,240	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P15A(PL付)×2ネーム無 -	1	個	5,830	5,830	
照明制御器 (セチ)	操作スイッチ 15A(連続・自動・切)	4	個	4,390	17,560	
照明制御器 (セン)	照度設定用リモコン -	1	個	17,600	17,600	
点検用リモコン		1	個	3,700	3,700	
照明制御器 (セチ)	アドレス設定器 -	1	個	24,000	24,000	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

本館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		285,130	別紙 00-0001
計					285,130	
ケーブル		1	式		1,246,160	別紙 00-0002
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m	630	630	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	441	m	510	224,910	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	61	m	580	35,380	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	719	m	690	496,110	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	31	m	780	24,180	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	239	m	900	215,100	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	33	m	970	32,010	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	389	m	560	217,840	
計					1,246,160	

本館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		11,390	別紙 00-0003
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,640	3,640	
1種金属線び付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	5,010	5,010	
1種金属線び付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個	2,740	2,740	
計					11,390	
結線費		1	式		116,340	別紙 00-0004
結線費	2P 30A(8mm2-2C)	21	か所	5,540	116,340	
計					116,340	
取外し再取付け		1	式		52,320	別紙 00-0005
LED照明器具(露出)	取外し・再取付け LSS9-2 (650×200未満)	8	個	6,540	52,320	
計					52,320	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

本館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		956,842	別紙 00-0006
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	7	個	2,190	15,330	
白熱灯	撤去費 コードペンダント	1	個	1,260	1,260	
白熱灯	撤去費 ブラケットライト (FLH含む)	12	個	1,360	16,320	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 10W ×1	1	個	1,190	1,190	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×1	6	個	1,360	8,160	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	1	個	1,870	1,870	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	29	個	2,190	63,510	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	135	個	2,740	369,900	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 20W ×4	40	個	4,830	193,200	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	28	個	3,480	97,440	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	5	個	3,280	16,400	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	25	個	570	14,250	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	4	個	850	3,400	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	2	個	1,130	2,260	

本館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		956,842	別紙 00-0006
スイッチ	撤去費 1P15A×4	10	個	1,420	14,200	
スイッチ	撤去費 1P15A×5	1	個	1,700	1,700	
スイッチ	撤去費 1P15A×7	1	個	2,270	2,270	
スイッチ	撤去費 1P15A×8	1	個	2,550	2,550	
スイッチ	撤去費 1P15A×9	2	個	2,830	5,660	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-2C ころがし	289	m	70	20,230	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-2C PF内	66	m	82	5,412	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-3C ころがし	710	m	91	64,610	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-3C PF内	25	m	110	2,750	
絶縁ケーブル	撤去費 2.0-3C ころがし	239	m	120	28,680	
絶縁ケーブル	撤去費 2.0-3C PF内	33	m	130	4,290	
計					956,842	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

本館		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		233,460	別紙 00-0132
養生(内部改修)	什器養生	933	m ²	220	205,260	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ビニールシート 設置期間1か月	235	m ²	120	28,200	
計					233,460	
整理清掃後片付け		1	式		903,430	別紙 00-0133
整理清掃後片付け (内部改修)	什器養生	933	m ²	860	802,380	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	235	m ²	430	101,050	
計					903,430	

講堂棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		62,990	別紙 00-0009
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾓ無 -	7	個	2,740	19,180	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾓ無 -	3	個	4,020	12,060	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 ﾈｰﾓ無 -	1	個	5,310	5,310	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×7 ﾈｰﾓ無 -	1	個	11,400	11,400	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾓ無 1P15A(PL付)×1 ﾈｰﾓ無	2	個	5,090	10,180	
ｺﾝｾﾞｯﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 125V - 抜止形 -	2	個	2,430	4,860	
計					62,990	

講堂棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		254,090	別紙 00-0010
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	22	m	630	13,860	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	42	m	510	21,420	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	21	m	580	12,180	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	29	m	840	24,360	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	160	m	690	110,400	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	21	m	780	16,380	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m	1,050	2,100	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	41	m	900	36,900	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼﾞﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	17	m	970	16,490	
計					254,090	
結線費		1	式		44,320	別紙 00-0011
結線費	2P 30A(8mm2-2C)	8	ヵ所	5,540	44,320	
計					44,320	

倉庫		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		28,570	別紙 00-0017
シーリングスイッチ	IP 15A ×1 耐圧防爆形	1	個	20,200	20,200	
自動点滅器	リット線式(一体型) 3A 100V	1	個	8,370	8,370	
計					28,570	
撤去		1	式		13,160	別紙 00-0018
白熱灯	撤去費 フタカットライト (FLH含む)	8	個	1,360	10,880	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	1	個	570	570	
その他配線器具	撤去費 自動点滅器	1	個	1,710	1,710	
計					13,160	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

警察犬舎		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		87,800	別紙 00-0019
シーリングスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム無 -	3	個	2,740	8,220	
シーリングスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	3	個	3,500	10,500	
シーリングスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム無 -	1	個	6,920	6,920	
シーリングスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム無 1P15A(PL付)×1ネーム無	5	個	5,090	25,450	
シーリングスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム無 1P15A(PL付)×1ネーム無 3W 15A ×1 ネーム無	1	個	7,260	7,260	
シーリングスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム無 3W15A(PL付)×2ネーム無	1	個	12,700	12,700	
シーリングスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×3 ネーム無 1P15A(PL付)×2ネーム無 3W 15A ×1 ネーム無	1	個	13,000	13,000	
防滴シーリングスイッチ	IP15A×1 (WP)	1	個	3,750	3,750	
計					87,800	
電線		1	式		35,100	別紙 00-0020
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	90	m	390	35,100	
計					35,100	

警察犬舎		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		119,170	別紙 00-0021
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m	630	1,890	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m	510	6,120	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m	580	2,320	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	30	m	840	25,200	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	86	m	690	59,340	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	780	10,920	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	13	m	900	11,700	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	3	m	560	1,680	
計					119,170	
結線費		1	式		41,600	別紙 00-0022
結線費	2P 30A(8mm2-2C)	4	カ所	5,540	22,160	
電動機等結線	単相電源送り	8	台	2,430	19,440	
計					41,600	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

警察犬舎		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		140,167	別紙 00-0023
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	7	個	2,190	15,330	
白熱灯	撤去費 ブラケットライト (FLH含む)	7	個	1,360	9,520	
白熱灯	撤去費 シーリングライト	1	個	1,600	1,600	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 16/22W ×1	2	個	1,230	2,460	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	8	個	1,870	14,960	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	1	個	2,330	2,330	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	3	個	3,480	10,440	
HID灯	撤去費 400W以下 投光器	3	個	15,000	45,000	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	3	個	570	1,710	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	5	個	850	4,250	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	3	個	730	2,190	
スイッチ	撤去費 3W15A×3	1	個	1,470	1,470	
スイッチ	撤去費 3W15A×4	1	個	1,840	1,840	
スイッチ	撤去費 1P15A×1, 3W15A×4	1	個	2,120	2,120	

生徒寮(北寮)【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		557,270	別紙 00-0049
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m	630	630	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	105	m	510	53,550	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	31	m	580	17,980	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	200	m	840	168,000	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	268	m	690	184,920	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	91	m	780	70,980	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	35	m	900	31,500	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	11	m	970	10,670	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 1P ビット・天井	34	m	560	19,040	
計					557,270	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

生徒寮(北寮)【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		157,480	別紙 00-0050
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	20	m	3,640	72,800	
1種金属線び付属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	3	個	4,820	14,460	
1種金属線び付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個	5,010	40,080	
1種金属線び付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	11	個	2,740	30,140	
計					157,480	
ボックス類		1	式		55,720	別紙 00-0051
プルボックスSS形屋外(塗装共)	200 × 200 × 200 接地端子, 電線管ボンドリング含む	1	個	17,500	17,500	
位置ボックス	*いんべい 樹脂製	13	個	2,940	38,220	
計					55,720	
照度測定		1	式		33,600	別紙 00-0052
照度測定	16箇所	1	式		33,600	
計					33,600	

生徒寮(北寮)【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		431,090	別紙 00-0054
絶縁ケーブル	撤去費 ころがし 1.6-2C	98	m	70	6,860	
絶縁ケーブル	撤去費 PF内 1.6-2C	37	m	82	3,034	
絶縁ケーブル	撤去費 管内 1.6-3C	173	m	120	20,760	
絶縁ケーブル	撤去費 ころがし 1.6-3C	196	m	91	17,836	
絶縁ケーブル	撤去費 PF内 1.6-3C	81	m	110	8,910	
絶縁ケーブル	撤去費 ころがし 2.0-3C	27	m	120	3,240	
絶縁ケーブル	撤去費 PF内 2.0-3C	11	m	130	1,430	
位置ボックス	撤去費	6	個	700	4,200	
計					431,090	

生徒寮(北寮)【国有】		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		57,824	別紙 00-0146
養生(内部改修)	什器養生	221	m ²	220	48,620	
養生(内部改修)	搬出入路部分 ビニールシート 設置期間3週間	76.7	m ²	120	9,204	
計					57,824	
整理清掃後片付け		1	式		223,041	別紙 00-0147
整理清掃後片付け (内部改修)	什器養生	221	m ²	860	190,060	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	76.7	m ²	430	32,981	
計					223,041	

模擬家屋		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		22,310	別紙 00-0059
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	3,640	14,560	
1種金属線び付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	5,010	5,010	
1種金属線び付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個	2,740	2,740	
計					22,310	
結線費		1	式		22,160	別紙 00-0060
結線費	2P 30A(8mm2-2C)	4	か所	5,540	22,160	
計					22,160	

模擬家屋		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		37,756	別紙 00-0061
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	5	個	2,190	10,950	
白熱灯	撤去費 コードペンダント	1	個	1,260	1,260	
白熱灯	撤去費 シーリングライト	1	個	1,600	1,600	
白熱灯	撤去費 プラケットライト (FLH含む)	2	個	1,360	2,720	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×1	4	個	1,360	5,440	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	1	個	1,870	1,870	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	7	個	570	3,990	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	1	個	850	850	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	2	個	730	1,460	
絶縁ケーブル	撤去費 管内 1.6-2C	2	m	91	182	
絶縁ケーブル	撤去費 ころがし 1.6-2C	6	m	70	420	
絶縁ケーブル	撤去費 PF内 1.6-2C	7	m	82	574	
絶縁ケーブル	撤去費 管内 1.6-3C	10	m	120	1,200	
絶縁ケーブル	撤去費 ころがし 1.6-3C	30	m	91	2,730	

厚生館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		656,684	別紙 00-0085
LED照明器具 (埋込)	撤去費 LRS1 100-150φ	14	個	2,190	30,660	
LED照明器具 (その他)	撤去費 LBF3 -2 (800×200未満)	5	個	1,230	6,150	
LED照明器具 (露出)	撤去費 LSS1 -4 (1260×200未満)	98	個	1,870	183,260	
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	33	個	2,190	72,270	
白熱灯	撤去費 フックライト (FLH含む)	61	個	1,360	82,960	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 16/22W ×1	1	個	1,230	1,230	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	4	個	1,870	7,480	
蛍光灯(線び取付)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	29	個	1,490	43,210	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	9	個	2,790	25,110	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	35	個	3,480	121,800	
誘導灯	撤去費 C	7	個	1,820	12,740	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	15	個	570	8,550	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	2	個	850	1,700	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	2	個	1,130	2,260	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

厚生館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		656,684	別紙 00-0085
スイッチ	撤去費 1P15A×8	1	個	2,550	2,550	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	1	個	730	730	
スイッチ	撤去費 1P15A×2, 3W15A×1	1	個	1,300	1,300	
その他配線器具	撤去費 リモコンスイッチ 1L	1	個	670	670	
その他配線器具	撤去費 リモコンスイッチ 2L	1	個	880	880	
その他配線器具	撤去費 リモコンスイッチ 6L	1	個	1,950	1,950	
スイッチ	撤去費 1P15A×1 リモコンスイッチ 1L	1	個	950	950	
スイッチ	撤去費 1P15A×1 リモコンスイッチ 3L	1	個	1,370	1,370	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-2C ころがし	30	m	70	2,100	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-2C PF内	1	m	82	82	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-3C ころがし	146	m	91	13,286	
絶縁ケーブル	撤去費 2.0-3C ころがし	148	m	120	17,760	
絶縁ケーブル	撤去費 2.0-3C PF内	26	m	130	3,380	
制御ケーブル	撤去費 0.9 -1P ころがし	132	m	78	10,296	

屋外		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
メッセンジャーワイヤ		1	式		31,140	別紙 00-0091
メッセンジャーワイヤ (材料費)	8mm2	100	m	43	4,300	
メッセンジャーワイヤ (施工費)	8mm2	4	1径間	6,710	26,840	
計					31,140	
配線器具		1	式		7,230	別紙 00-0092
自動点滅器	リド線式(一体型) 3A 100V	1	個	7,230	7,230	
計					7,230	
保護管		1	式		31,280	別紙 00-0093
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30) 28mm	8	m	3,910	31,280	
計					31,280	

電気設備工事【長野県警察学校の部】 別紙明細

屋外		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		243,710	別紙 00-0094
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	39	m	1,460	56,940	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	8	m	1,370	10,960	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 架空(材料費)	197	m	530	104,410	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 架空(施工費)	7	径間	10,200	71,400	
計					243,710	
舗装工事		1	式		298,620	別紙 00-0095
カッター	アスファルト舗装 厚さ 50mm	26	m	810	21,060	
アスファルト舗装	アスファルト50mm 路盤150mm こわし・積込み	29	m ²	770	22,330	
アスファルト舗装	アスファルト50mm 路盤150mm 舗装復旧	29	m ²	5,970	173,130	
機械運搬費 (コンクリートカッタ) 往復	プレート径30cm	1	往復	37,800	37,800	
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復	44,300	44,300	
計					298,620	

屋外		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		230,740	別紙 00-0096
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	17	m3	4,110	69,870	
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	17	m3	5,910	100,470	
土工機械運搬 (バックホウ)	排出カス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復	60,400	60,400	
計					230,740	
結線費		1	式		4,610	別紙 00-0097
結線費	2P 30A(8mm2-2C)	1	カ所	4,610	4,610	
計					4,610	

屋外		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		406,560	別紙 00-0098
外灯	撤去費 防犯灯Hf32W T3.5 基礎400×400×1100	6	灯	28,500	171,000	
外灯	撤去費 防犯灯Hf32W	1	灯	1,360	1,360	
外灯	撤去費 HID50W T4.5 基礎400×400×1100	2	灯	27,900	55,800	
外灯	撤去費 HID50W	1	灯	3,190	3,190	
600V架橋ホリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 5.5° -2C 管内	199	m	150	29,850	
600V架橋ホリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 5.5° -2C PF内	8	m	130	1,040	
600V架橋ホリエレン (絶縁)ケーブル	撤去費 5.5° -3C 架空	3	径間	2,040	6,120	
厚鋼電線管	撤去費 (28) 露出	115	m	860	98,900	
撤去機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式、スクレーン/ソケット掛	1	往復	39,300	39,300	
計					406,560	

本館【国有】		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具 (既設同位置)	LBF3MP/RP -4 -26 LN	3	個	46,800	140,400		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -05 LN	1	個	13,600	13,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS1 - -08 LN	19	個	15,400	292,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -2 -30 LN	1	個	21,900	21,900		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -4 -23 LN	2	個	25,300	50,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -4 -30 LN	14	個	25,600	358,400		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -4 -65 LN	1	個	30,100	30,100		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3 -4 -65 LX	18	個	33,600	604,800		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3MP/RP -4 -46 LN	4	個	58,200	232,800		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS3MP/RP -4 -62 LN	1	個	60,100	60,100		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS6 -4 -23 LN	1	個	22,800	22,800		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS6 -4 -48 LN	1	個	25,600	25,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS6 -4 -65 LN	2	個	27,600	55,200		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS6 -4 -65 LX	6	個	31,100	186,600		
LED照明器具 (既設同位置)	LRS15 -4 -41 LN	5	個	30,200	151,000		

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 細目別内訳

本館【国有】		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具 (既設同位置)	LRS15 -6 -58 LX	6	個	39,900	239,400		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS1 -2 -15 LN	2	個	13,200	26,400		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS1 -2 -30 LN	2	個	15,200	30,400		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS1 -2 -30 LN ガード付	1	個	18,100	18,100		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS1 -4 -30 LN	2	個	17,400	34,800		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS10MP/RP -4 -46 LN	2	個	48,000	96,000		
LED照明器具 (既設同位置)	LSS13 -4 -62 LN	2	個	33,900	67,800		
LED照明器具 (既設同位置)	SP-A	5	個	8,210	41,050		
LED照明器具 (既設同位置)	SP-B	10	個	14,700	147,000		
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	11	個	30,000	330,000		
非常用 LED照明器具 (既設同位置)	K1-LRS11 -2 -	2	個	28,200	56,400		
非常用 LED照明器具 (既設同位置)	LDS2-SK1-LBF11 - LN	5	個	73,900	369,500		
照明制御器 (セナ)	DS -A 1	5	個	16,200	81,000		
照明制御器 (セナ)	DS -N 1	10	個	18,000	180,000		
照明制御器 (セナ)	DS -N(子機) 1	12	個	12,300	147,600		

本館【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		168,030	別紙 00-0001
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 - ネーム無 -	34	個	2,740	93,160	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 - ネーム無 -	6	個	4,020	24,120	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 - ネーム無 -	1	個	5,310	5,310	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 - ネーム無 -	1	個	6,910	6,910	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 - ネーム無 -	1	個	8,200	8,200	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 PL ×1 ネーム無 -	1	個	9,410	9,410	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 PL ×1 ネーム無 -	1	個	5,320	5,320	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 PL ×1 ネーム無 -	1	個	5,580	5,580	
2P ラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 3W 15A ×1 PL ×1 ネーム無 -	1	個	6,320	6,320	
点検用リモコン		1	個	3,700	3,700	
計					168,030	

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 別紙明細

本館【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式		534,120	別紙 00-0002
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	984	m	430	423,120	
600V耐燃性ホリエレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	222	m	500	111,000	
計					534,120	
ケーブル		1	式		251,800	別紙 00-0003
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	14	m	630	8,820	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	122	m	510	62,220	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m	840	840	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	100	m	690	69,000	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	14	m	690	9,660	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m	900	2,700	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 1P ビット・天井	176	m	560	98,560	
計					251,800	

本館【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		523,765	別紙 00-0008
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	23	個	2,190	50,370	
白熱灯	撤去費 シーリングライト	10	個	1,600	16,000	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×1	6	個	1,360	8,160	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×2	2	個	1,730	3,460	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	13	個	2,190	28,470	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	2	個	2,740	5,480	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 20W ×4	7	個	4,830	33,810	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	20	個	3,280	65,600	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	27	個	4,100	110,700	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×4	6	個	7,030	42,180	
LED照明(埋込)	撤去費 LED直管型40W×2	3	個	3,480	10,440	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	29	個	570	16,530	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	9	個	850	7,650	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	2	個	1,130	2,260	

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 別紙明細

本館【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		523,765	別紙 00-0008
スイッチ	撤去費 1P15A×4	1	個	1,420	1,420	
スイッチ	撤去費 1P15A×5	1	個	1,700	1,700	
スイッチ	撤去費 3W15A×1 PL×1	1	個	1,020	1,020	
スイッチ	撤去費 4W15A×1 PL×1	1	個	1,020	1,020	
スイッチ	撤去費 1P15A×5 PL×1	1	個	1,980	1,980	
スイッチ	撤去費 1P15A×1, 3W15A×1, PL×1	1	個	1,300	1,300	
絶縁電線	撤去費 1.6(2°) ×1	1,122	m	70	78,540	
絶縁電線	撤去費 2.0(3.5°) ×1	150	m	77	11,550	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-2C 管内	17	m	91	1,547	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-2C ころがし	11	m	70	770	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-3C ころがし	81	m	91	7,371	
絶縁ケーブル	撤去費 2.0-2C ころがし	17	m	91	1,547	
絶縁ケーブル	撤去費 2.0-3C ころがし	10	m	120	1,200	
1種金属線び	撤去費 A形(25.4mm)	11	m	490	5,390	

道場・車庫【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		18,140	別紙 00-0011
ボタンスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ねーム無 -	1	個	2,740	2,740	
ボタンスイッチ (金属プレート付)	1P15A(PL付) ×1ねーム無 -	1	個	3,810	3,810	
ボタンスイッチ (金属プレート付)	3W15A(PL付) ×2ねーム無 -	1	個	5,570	5,570	
防滴ボタンスイッチ	3W15A ×2 (WP)	1	個	6,020	6,020	
計					18,140	
電線		1	式		206,150	別紙 00-0012
600V耐燃性ボリエレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	105	m	430	45,150	
600V耐燃性ボリエレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	322	m	500	161,000	
計					206,150	

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 別紙明細

道場・車庫【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		169,370	別紙 00-0013
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	27	m	630	17,010	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	110	m	510	56,100	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	29	m	840	24,360	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	62	m	690	42,780	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 1P ビット・天井	52	m	560	29,120	
計					169,370	
電線管		1	式		232,310	別紙 00-0014
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	7	m	1,800	12,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	61	m	2,310	140,910	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	10	m	7,880	78,800	
計					232,310	

道場・車庫【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		85,570	別紙 00-0015
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	19	m	4,010	76,190	
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1~4方出)	2	個	4,690	9,380	
計					85,570	
ボックス類		1	式		51,130	別紙 00-0016
7種ボックス形(塗装共)	150×150×100 接地端子,電線管ボックス含む	1	個	7,710	7,710	
位置ボックス	*露出 金属製	10	個	3,460	34,600	
位置ボックス	*いんべい 樹脂製	3	個	2,940	8,820	
計					51,130	
結線費		1	式		33,240	別紙 00-0017
結線費	2P 30A(8mm2-2C)	6	か所	5,540	33,240	
計					33,240	

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 別紙明細

道場・車庫【国有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		200,392	別紙 00-0018
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	7	個	2,190	15,330	
蛍光灯(線び取付)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	6	個	1,750	10,500	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	13	個	4,100	53,300	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	1	個	570	570	
スイッチ	撤去費 1P15A×1, PL×1	1	個	850	850	
スイッチ	撤去費 3W15A×2(PL付)	1	個	1,670	1,670	
スイッチ	撤去費 3W15A×2 WP	1	個	1,100	1,100	
絶縁電線	撤去費 1.6(2°) ×1	287	m	70	20,090	
絶縁電線	撤去費 2.0(3.5°) ×1	347	m	77	26,719	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-2C ころがし	112	m	70	7,840	
絶縁ケーブル	撤去費 1.6-3C ころがし	53	m	91	4,823	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) 露出	18	m	350	6,300	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) 露出	49	m	470	23,030	
ねじなし電線管	撤去費 (E75) 露出	6	m	1,550	9,300	

潜水訓練棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		47,490	別紙 00-0021
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 - ネーム無 -	4	個	4,020	16,080	
クランプスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 - ネーム無 -	2	個	3,500	7,000	
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3, 3W 15A × 1 RA × 1	1	個	13,000	13,000	
防滴クランプスイッチ	1P15A×2 (WP)	1	個	5,330	5,330	
防滴クランプスイッチ	1P15A×1, 3W15A×1 (WP)	1	個	6,080	6,080	
計					47,490	
電線		1	式		353,190	別紙 00-0022
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	445	m	430	191,350	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	306	m	500	153,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	13	m	680	8,840	
計					353,190	

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 別紙明細

潜水訓練棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		539,730	別紙 00-0023
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(16) 露出	162	m	2,390	387,180	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(22) 露出	45	m	2,910	130,950	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(28) 露出	6	m	3,600	21,600	
計					539,730	
ボックス類		1	式		225,890	別紙 00-0024
位置ボックス	*露出 樹脂製	57	個	2,910	165,870	
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	200×200×100	1	個	9,020	9,020	
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	300×300×100	1	個	14,800	14,800	
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	400×400×300	1	個	36,200	36,200	
計					225,890	

潜水訓練棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		260,348	別紙 00-0025
白熱灯	撤去費 ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾌﾞﾄ (FLH含む)	3	個	1,360	4,080	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ｶﾞｰﾄﾞ付 ×1	2	個	1,360	2,720	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	9	個	1,870	16,830	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1 ｶﾞｰﾄﾞ付	6	個	1,870	11,220	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	4	個	2,330	9,320	
HID灯	撤去費 直付 400W以下	6	個	3,650	21,900	
スイッチ	撤去費 1P15A×1 WP	1	個	570	570	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	1	個	730	730	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	3	個	850	2,550	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	1	個	1,130	1,130	
スイッチ	撤去費 1P15A×1, 3W15A×1	1	個	1,020	1,020	
スイッチ	撤去費 3W15A×1 WP 1P15A×1 WP	1	個	1,020	1,020	
スイッチ	撤去費 3W15A×1 1P15A×4	1	個	1,870	1,870	
絶縁電線	撤去費 1.6(2°) ×1	438	m	70	30,660	

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 別紙明細

潜水訓練棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		260,348	別紙 00-0025
絶縁電線	撤去費 2.0(3.5°) ×1	322	m	77	24,794	
絶縁電線	撤去費 2.6(5.5°) ×1	13	m	98	1,274	
硬質ビニル電線管	撤去費 16 露出	141	m	370	52,170	
硬質ビニル電線管	撤去費 22 露出	64	m	450	28,800	
硬質ビニル電線管	撤去費 28 露出	6	m	540	3,240	
位置ボックス	撤去費	52	個	700	36,400	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 500mm	1	個	1,750	1,750	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 700mm	1	個	2,450	2,450	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 1100mm	1	個	3,850	3,850	
計					260,348	

道場・車庫【県有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		108,380	別紙 00-0037
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	20	m	630	12,600	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	17	m	510	8,670	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	29	m	840	24,360	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	39	m	690	26,910	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 1P ビット・天井	64	m	560	35,840	
計					108,380	
電線管		1	式		109,350	別紙 00-0038
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	3	m	1,800	5,400	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	45	m	2,310	103,950	
計					109,350	

電気設備工事【長野県警察機動隊の部】 別紙明細

道場・車庫【県有】		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		48,120	別紙 00-0039
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	12	m	4,010	48,120	
計					48,120	
ボックス類		1	式		34,600	別紙 00-0040
位置ボックス	*露出 金属製	10	個	3,460	34,600	
計					34,600	

