

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月24日																				
契約業者	小川工業(株)																				
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号																				
工事の名称	R6旗川右岸奥戸町地先築堤工事																				
工事場所	栃木県足利市奥戸町地先																				
工事種別	一般土木工事																				
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、旗川の足利市奥戸町地先において築堤を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table> <tr> <td>河川土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td>39,800m²</td> </tr> <tr> <td>法面整形工</td> <td>12,670m³</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td>12,370m²</td> </tr> <tr> <td>付帯道路工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装工</td> <td>4,219m²</td> </tr> <tr> <td>光ケーブル配管工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	河川土工	1式	盛土工	39,800m ²	法面整形工	12,670m ³	法覆護岸工	1式	植生工	12,370m ²	付帯道路工	1式	アスファルト舗装工	4,219m ²	光ケーブル配管工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
河川土工	1式																				
盛土工	39,800m ²																				
法面整形工	12,670m ³																				
法覆護岸工	1式																				
植生工	12,370m ²																				
付帯道路工	1式																				
アスファルト舗装工	4,219m ²																				
光ケーブル配管工	1式																				
構造物撤去工	1式																				
仮設工	1式																				
工期(自)	令和7年8月20日																				
工期(至)	令和8年3月31日																				
変更前の契約金額	272,800,000円(税込み)																				
変更金額	61,644,000円(税込み)																				
変更後の契約金額	334,444,000円(税込み)																				
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり増工する。 法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり減工する。 【コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、見直しが必要となり減工する。 【場所打擁壁工(構造物単位)】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、堤脚道路と民有地とに段差が生じたため擁壁が必要となり新規追加する。 【植生工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、見直しが必要となり増工する。 付帯道路工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、付帯道路工の見直しが必要となり増工する。 【アスファルト舗装工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、見直しが必要となり減工する。 【砕石舗装工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、舗装厚の見直しが必要となり減工する。 【側溝工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、見直しが必要となり減工する。 【集水柵工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、見直しが必要となり減工する。 【縁石工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、見直しが必要となり増工する。 光ケーブル配管工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、光ケーブル配管工の見直しが必要となり増工する。 【作業土工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、見直しが必要となり減工する。 【配管工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、FEP管の保護が必要となり、合成樹脂製多孔管を敷設することにより増工する。 構造物撤去工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり減工する。 仮設工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。 共通仮設費 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、運搬費の見直しが必要となり増工する。 工期 工期は詳細設計成果及び現地精査の結果、工事施工量が増工したことに伴い、32日間延長し、令和8年3月31日までとする。 																				