

# 単 価 合 意 書

R 6 国道 1 6 号南町田地区舗装工事（第 2 回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年03月06日

発注者 住所 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 2 - 3 - 3

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局川崎国道事務所

菊池 正彦

受注者 住所 東京都千代田区外神田一丁目 8 番 2 号

氏名 東京舗装工業株式会社 関東支店

執行役員支店長 額額 律

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		187,255,943	
道路土工		式	1		28,127,078	
掘削工		式	1		140,133	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	30	1,665	49,950	
土砂等運搬 (現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,842	85,260	
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	164.1	4,923	
路体盛土工		式	1		816,282	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	60	10,465	627,900	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	2	1,221	2,442	
路体(築堤)盛土 (3)	4.0m以上	m3	40	331	13,240	
土砂等運搬 (仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	1,281	140,910	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	110	289	31,790	
防草コンクリート		式	1		26,971,298	
張りコンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C指定無し コンクリート夜間割増有	m2	1,252	8,246	10,323,992	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート基礎		m2	4,541	3,666	16,647,306	
残土処理工		式	1		199,365	
土砂等運搬 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,756	82,680	
積込(ルース) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	240.5	7,215	
残土等処分 【昼間】		m3	30	3,649	109,470	
道路土工 (指定部分)		式	1		270,845	
掘削工		式	1		182,812	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	20	3,770	75,400	
土砂等運搬 (現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	5,205	104,100	
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	165.6	3,312	
防草コンクリート		式	1		88,033	
張りコンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C指定無し コンクリート夜間割増有	m2	11	8,003	88,033	
舗装工		式	1		29,564,881	
アスファルト舗装工 (1)		式	1		488,502	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	18	2,563	46,134	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm	m2	18	2,568	46,224	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 150mm	m2	18	8,341	150,138	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	18	6,245	112,410	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	18	3,700	66,600	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	18	3,722	66,996	
アスファルト舗装工 (2)		式	1		2,377,955	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 170mm	m2	97	2,507	243,179	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 150mm	m2	97	8,341	809,077	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	97	6,245	605,765	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	97	3,700	358,900	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	97	3,722	361,034	
アスファルト舗装工 (3)		式	1		4,388,856	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	408	3,269	1,333,752	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	408	3,733	1,523,064	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	408	3,755	1,532,040	
薄層カー舗装工 (3)		式	1		2,251,504	
薄層カー舗装 (1)	青 W=0.9 溶融噴射式	m2	214	5,164	1,105,096	
薄層カー舗装 (2)	赤 W=0.9 溶融噴射式	m2	222	5,164	1,146,408	
ブロック舗装工		式	1		1,759,204	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	130	1,582	205,660	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	130	1,242	161,460	
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	130	10,096	1,312,480	
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	7	11,372	79,604	
切削オーバーレイ工		式	1		18,298,860	
切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ホーラスアスコン(13)	m2	1,770	5,764	10,202,280	
切削オーバーレイ (2)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,110	5,744	6,375,840	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	255	4,521	1,152,855	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	255	2,227	567,885	
舗装工 (指定部分)		式	1		14,645,595	
橋面防水工		式	1		3,046,641	
橋面防水	塗膜防水					
		m2	573	5,317	3,046,641	
アスファルト舗装工 (土工部)		式	1		81,696	
下層路盤(車道・路肩部)	セメント安定路盤材 仕上り厚 170mm					
		m2	8	2,261	18,088	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 130mm					
		m2	8	7,951	63,608	
薄層カー舗装工		式	1		2,405,133	
薄層カー舗装 (1)	厚5mm以下 緑 ミストグリップ					
		m2	308	4,782	1,472,856	
薄層カー舗装 (2)	厚5mm以下 ベンガラ					
		m2	109	8,553	932,277	
切削オーバーレイ工		式	1		9,112,125	
切削オーバーレイ (土工部)	7cmを超え12cm以下 二層 60mm 40mm高機能用(20) 高機能 I 型(13)					
		m2	800	6,082	4,865,600	
切削オーバーレイ (橋梁部) (1)	7cmを超え12cm以下 二層 40mm 40mm 橋梁レベルング層用(13) 高機能 I 型(13)					
		m2	321	5,510	1,768,710	
切削オーバーレイ (橋梁部) (2)	7cmを超え12cm以下 二層 60mm 40mm 橋梁レベルング層用(13) 高機能 I 型(13)					
		m2	252	6,293	1,585,836	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	131	4,562	597,622	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	131	2,247	294,357	
排水構造物工						
		式	1		14,712,818	
作業土工						
		式	1		3,374,059	
床掘り	土砂					
(1)		式	1		123,786	
床掘り	土砂					
(2)		式	1		348,040	
埋戻し	土砂					
(1)		式	1		975,480	
埋戻し	土砂					
(2)		式	1		301,750	
基面整正						
		式	1		71,343	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)(現場～仮置場)		式	1		499,590	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(2)(現場～仮置場)		式	1		312,620	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(3)(仮置場～現場)		式	1		538,020	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		121,380	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		82,050	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		3,159,960	
管(函)渠型側溝	幅 25 c m 高さ 37.5 c m					
		m	102	30,980	3,159,960	
管渠工						
		式	1		6,632,904	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ 600					
(1)		m	91	49,409	4,496,219	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ 300					
(2)		m	3	26,894	80,682	
鉄筋コンクリート台付管	φ 300					
(1)		m	21	22,495	472,395	
鉄筋コンクリート台付管	φ 600					
(2)		m	26	60,908	1,583,608	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,545,895	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)(高炉)W/C 指定無し 法面作業補正無					
		箇所	1	108,261	108,261	
プレキャスト街渠桝	260×1500×1350					
(1)		箇所	1	289,234	289,234	
プレキャスト街渠桝	260×1800×1650					
(2)		箇所	1	332,178	332,178	
プレキャスト街渠桝	250×690×1000					
(3)		箇所	1	95,463	95,463	
プレキャスト街渠桝	250×690×1000					
(4)		箇所	5	116,603	583,015	
プレキャスト街渠桝	250×1200×1000					
(5)		箇所	1	137,744	137,744	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		21,336,519	
縁石工		式	1		21,336,519	
歩車道境界ブロック (1)	B種(180/205×250×600)	m	62	12,456	772,272	
歩車道境界ブロック (2)	180/205×245×1000	m	156	20,372	3,178,032	
中央分離帯ブロック	C種(180/210×300×600)	m	1,323	12,655	16,742,565	
中央分離帯ブロック (2)	198/205×70×600	m	14	10,683	149,562	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	51	9,688	494,088	
縁石工 (指定部分)		式	1		280,896	
縁石工		式	1		280,896	
中央分離帯ブロック	C種(180/210×300×600)	m	22	12,768	280,896	
防護柵工		式	1		11,692,113	
路側防護柵工		式	1		9,117,286	
カーブレール	塗装品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	26	14,191	368,966	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線 部補正無	m	171	19,140	3,272,940	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブ・ハイ (2)	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正有	m	4	23,805	95,220	
仮設カーブ・レール	Gr-B-4E H鋼基礎 再利用	m	173	2,281	394,613	
仮設カーブ・レール移設	Gr-B-4E H鋼基礎	m	1,193	4,179	4,985,547	
防止柵工		式	1		2,574,827	
転落(横断)防止柵 (1)	柵高 0.8m 土中建込	m	39	10,067	392,613	
転落(横断)防止柵 (2)	柵高 0.8m 土中建込 再利用	m	80	2,262	180,960	
転落(横断)防止柵 (3)	柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック建込 再利用	m	49	5,031	246,519	
転落(横断)防止柵 (4)	柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック建込	m	49	11,515	564,235	
転落(横断)防止柵 (5)	柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック建込	m	125	9,524	1,190,500	
防護柵工 (指定部分)		式	1		6,807,002	
路側防護柵工		式	1		6,807,002	
カーブ・レール (1)	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	16	13,878	222,048	
カーブ・レール (2)	メッキ品 Gr-B-2E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	7	48,262	337,834	
置き式カーブ・レール	連続基礎ブロック	m	155	40,304	6,247,120	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		14,216,937	
作業土工						
		式	1		645,042	
土砂等運搬 (1)(現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		430,050	
土砂等運搬 (2)(仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		155,160	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		34,992	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		24,840	
標識工						
		式	1		13,571,895	
路側標識 (1)	700×1500					
		基	1	370,623	370,623	
路側標識 (2)	700×1900					
		基	1	473,059	473,059	
路側標識 (3)	700×2500					
		基	1	610,596	610,596	
路側標識 (4)	1400×1500					
		基	1	685,103	685,103	
路側標識 (5)	1400×1900					
		基	1	807,528	807,528	
路側標識 (6)	500×3700					
		基	3	706,432	2,119,296	
路側標識 (7)	2000×1100					
		基	1	1,600,137	1,600,137	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側標識 (8)	2000×2000	基	1	2,394,945	2,394,945	
路側標識 (9)	2500×3800	基	1	4,510,608	4,510,608	
標識工 (指定部分)		式	1		3,624,659	
標識工		式	1		3,624,659	
小型標識	規制標識	基	1	608,492	608,492	
大型標識	案内標識(内照式)	基	1	2,549,890	2,549,890	
補助規制標識	補助規制(高速入口)再利用	基	1	12,921	12,921	
規制標識 (1)	ライト変更 2265*480*2t	枚	1	238,251	238,251	
規制標識 (2)	ライト変更 1800*500*2t	枚	1	215,105	215,105	
区画線工		式	1		10,459,997	
区画線工		式	1		10,459,997	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	3,550	540.8	1,919,840	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	45	1,016	45,720	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	6	1,284	7,704	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	850	577.8	491,130	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	640	1,358	869,120	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	810	1,249	1,011,690	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	920	461.1	424,212	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	496.2	114,126	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	1,062	6,372	
溶融式区画線 (10)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	39	1,125	43,875	
区画線消去	ウォータージェット式	m	5,056	1,093	5,526,208	
区画線工 (指定部分)		式	1		1,084,653	
区画線工		式	1		1,084,653	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	660	545.6	360,096	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	190	1,025	194,750	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	33	1,295	42,735	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	280	1,370	383,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	1,260	63,000	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	87	465.2	40,472	
道路付属施設工		式	1		610,279	
道路付属物工		式	1		610,279	
ブリンカーライト (1)	新設	基	1	418,924	418,924	
ブリンカーライト (2)	移設	基	3	63,785	191,355	
道路付属施設工 (指定部分)		式	1		2,048,661	
作業土工		式	1		20,122	
床掘り	土砂	式	1		6,384	
埋戻し	土砂	式	1		6,089	
土砂等運搬 (1)(現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,734	
土砂等運搬 (2)(仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,293	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		291	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		331	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
		式	1		92,400	
フリンカーライト設置	再利用					
		基	1	81,384	81,384	
クッションランプ設置	再利用					
		箇所	3	3,672	11,016	
照明工						
		式	1		895,138	
照明柱	LED灯具入替(非調光) RP-70-1R					
(1)		基	2	281,482	562,964	
照明柱	LED灯具入替(非調光) RP-150-2M					
(2)		基	1	332,174	332,174	
配管・配線工						
		式	1		893,298	
地中配管	径 50mm					
【昼間】		m	208	1,056	219,648	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 5.5mm <sup>2</sup> ×2C					
【昼間】		m	208	2,045	425,360	
屋外配管	ビニル被覆SUS製フレキシブル電線管 径 50mm					
(1)【昼間】		m	9	6,689	60,201	
屋外配管	ビニル被覆SUS製フレキシブル電線管 径 50mm					
(2)【昼間】		m	2	31,648	63,296	
屋外配管	厚鋼電線管 径 50mm					
(3)【昼間】		m	0.1	275,265	27,526	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 5.5mm <sup>2</sup> ×2C					
【昼間】		m	11	2,045	22,495	
埋設標識シート敷設	W=150mm					
【昼間】		m	208	215.2	44,761	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ケーブル銘板 【昼間】		組	2	2,400	4,800	
鉄製埋設鋸 【昼間】	MK-C	組	17	1,483	25,211	
ブルボックス設置工		式	1		72,068	
ブルボックス設置 【昼間】	SE4040XN (SUS製・水切蓋・ET付)	個	1	72,068	72,068	
ハントホル設置工		式	1		75,635	
フレキャストハントホル設置 【昼間】	EA型 500×500×700	個所	1	75,635	75,635	
構造物撤去工		式	1		9,113,578	
防護柵撤去工		式	1		5,000,859	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	36	2,055	73,980	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (1)	柵高 0.8m 土中建込	m	89	1,597	142,133	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (2)	柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック 建込	m	49	1,279	62,671	
仮設ガードレール撤去	Gr-B-4E H鋼基礎	m	180	1,897	341,460	
仮設ガードレール撤去 (2)	Gr-B-2B(特) 景観色	m	570	7,670	4,371,900	
クッションパッド撤去	φ580×H820	基	3	2,905	8,715	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		2,130,805	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	23	15,016	345,368	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		432,647	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		567,920	
舗装版破砕 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	130	822.3	106,899	
舗装版破砕 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	140	1,149	160,860	
舗装版破砕 (3)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	84	822.3	69,073	
舗装版破砕 (4)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	540	829.7	448,038	
排水構造物撤去工		式	1		183,138	
L形側溝撤去		m	58	3,063	177,654	
集水柵撤去		基	1	5,484	5,484	
ブロック舗装撤去工		式	1		41,380	
特殊ブロック撤去	30×30	m2	20	2,069	41,380	
縁石撤去工		式	1		407,815	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ブロック撤去		m	51	510.5	26,035	
中央分離帯ブロック撤去		m	420	909	381,780	
運搬処理工		式	1		1,349,581	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	64	2,562	163,968	
殻運搬 (2)	アスファルト殻(掘削)	m3	81	5,898	477,738	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	64	8,242	527,488	
殻処分 (2)	アスファルト殻(掘削)	m3	81	2,227	180,387	
構造物撤去工 (指定部分)		式	1		990,827	
構造物取壊し工		式	1		722,165	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	15,150	90,900	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		133,056	
舗装版切断 (2)	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1		488,100	
舗装版破砕 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	1	829.7	829	
舗装版破砕 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	8	1,160	9,280	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去工						
		式	1		53,752	
案内標識撤去	複柱式					
		基	1	53,752	53,752	
運搬処理工						
		式	1		214,910	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
(1)		m3	6	2,585	15,510	
殻運搬	アスファルト殻					
(2)		m3	3	5,951	17,853	
濁水運搬						
		回	1	35,388	35,388	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
(1)		m3	6	8,316	49,896	
殻処分	アスファルト殻					
(2)		m3	3	2,247	6,741	
案内標識処分						
		m3	0.8	17,216	13,772	
濁水処分						
		m3	2	37,875	75,750	
仮設工						
		式	1		17,668,605	
交通管理工						
		式	1		17,668,605	
交通誘導警備員	A					
(1)		式	1		4,661,280	
交通誘導警備員	B					
(2)		式	1		12,989,968	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員  (3)【昼間】	B					
		式	1		17,357	
直接工事費						
		式	1		187,255,943	
共通仮設費						
		式	1		26,470,552	
共通仮設費						
		式	1		4,267,571	
運搬費						
		式	1		308,288	
建設機械運搬費						
		式	1		308,288	
技術管理費						
		式	1		204,269	
土質等試験費						
		式	1		144,380	
道路施設基本 <sup>テ</sup> - <sup>ク</sup> 作成費用						
		式	1		59,889	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		3,755,014	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		22,202,981	
純工事費						
		式	1		213,726,495	
現場管理費						
		式	1		60,404,468	
工事原価						
		式	1		274,130,963	

