

## 工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
二瀬ダム管理所

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事
工事地名	秩父市大滝

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	二瀬ダム管理所	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8378200102	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	194日間 自 令和 7年 9月19日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	秩父地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工	1	雑工	1
法覆護岸工	1	仮設工	1
構造物補修工	1		
堤体屋上防水工	1		
構造物撤去工	1		

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 堰堤維持費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		36,410,530				
河川土工		式	1		10,452,300				
掘削工 (ICT)		式	1		10,452,300				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,000	431.8	1,295,400			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,757,000			内-1号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		399,900			内-2号	
法覆護岸工		式	1		3,965,706				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		3,965,706				
連節ブロック張撤去		m2	621	1,779	1,104,759			単-2号	
連節ブロック張再設置		m2	621	4,607	2,860,947			単-3号	
構造物補修工		式	1		1,411,423				
断面補修工		式	1		1,411,423				

# 設計内訳書

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	式	1		84,160			内-3号	
コンクリート	モルタル24N/mm2以上	m3	1.5	822,200	1,233,300			単-4号	
コンクリート削孔	φ20 L=130mm	孔	62	689.8	42,767			単-5号	
あと施工アンカー	接着系カプセルアンカー M-16用	本	62	401	24,862			単-6号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.04	189,600	7,584			単-7号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.1	187,500	18,750			単-8号	
堤体屋上防水工		式	1		13,553,404				
鉄筋工		式	1		89,377				
鉄筋	SD295 D10	t	0.35	186,500	65,275			単-9号	
あと施工アンカー	差筋 D10 L=450	本	896	26.9	24,102			単-10号	
コンクリート工		式	1		874,080				
コンクリート打設	ポンプ車打設 21N/mm <sup>2</sup> W/C=50%以下	m3	9	97,120	874,080			単-11号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠工		式	1		979,161				
型枠	一般型枠	式	1		326,120			内-4号	
FP板敷込	2種b t=100mm	m2	72	5,847	420,984			単-12号	
FP板敷込	2種b t=50mm	m2	25	4,884	122,100			単-13号	
FP板敷込	2種b t=20mm 立下り	m2	17	4,045	68,765			単-14号	
目地棒	プチルゴムシール材 10×20	m	19	2,168	41,192			単-15号	
防水工		式	1		9,401,875				
高圧洗浄	高圧水水洗20MPa以上	m2	414	620	256,680			単-16号	
合成高分子系ウレタン防水	一般 堤体立上り	m2	458	13,700	6,274,600			単-17号	
樹脂モルタル	金ゴテ t=3mm	m2	458	5,150	2,358,700			単-18号	
シーリング	変成シリコン系 20×10	m	185	2,767	511,895			単-19号	
鋼板設置工		式	1		2,033,172				

# 設計内訳書

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
笠木	SUS304 W=210mm t=1.5mm	m	33	4,093	135,069			単-20号	
笠木	SUS304 W=320mm t=1.5mm	m	16	5,070	81,120			単-21号	
笠木	SUS304 W=400mm t=1.5mm	m	25	6,580	164,500			単-22号	
等辺山形鋼	SUS304 L-30×30×3	m	99	11,200	1,108,800			単-23号	
防水入隅処理	コーナーキャント	m	101	5,383	543,683			単-24号	
左官工		式	1		175,739				
打放し面補修	B種コーン処理	m2	31	3,898	120,838			単-25号	
目荒し	コンクリート面壁	m2	23	2,387	54,901			単-26号	
構造物撤去工		式	1		492,668				
構造物取壊し工		式	1		240,866				
コンクリート目地	カッター 25×10 溝研り厚さ 20~30mm	m	47	4,005	188,235			単-27号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	36,530	36,530			単-28号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面処理	t=3cm以下	m2	3	5,367	16,101			単-29号	
運搬処理工		式	1		251,802				
コンクリート殻運搬	人力 堤体外運搬	m3	1	245,900	245,900			単-30号	
コンクリート殻運搬	コンクリート殻(無筋) 積込 人力 28.4km以下	m3	1	4,102	4,102			単-31号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	1.2	1,500	1,800			単-32号	
雑工		式	1		777,240				
雑工		式	1		777,240				
雑工		式	1		777,240			内-5号	
仮設工		式	1		5,757,789				
工事用道路工		式	1		137,539				
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		137,539			内-6号	
仮水路工		式	1		3,792,220				

# 設計内訳書

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路		式	1		3,792,220			内-7号	
仮設工		式	1		985,630				
足場		式	1		487,968			内-8号	
支保工		式	1		66,084			内-9号	
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	式	1		70,080			内-10号	
資機材運搬	ラフテレーンクレーン 25t吊	式	1		198,400			内-11号	
資材運搬	人力	式	1		163,098			内-12号	
交通管理工		式	1		842,400				
交通誘導警備員 (副ダム進入路出入口)		式	1		228,960			内-13号	
交通誘導警備員 (上中尾進入路出入口)		式	1		306,720			内-14号	
交通誘導警備員 (鬻川仮置場出入口)		式	1		306,720			内-15号	
直接工事費		式	1		36,410,530				

# 設計内訳書

工事名	R 6 二瀬ダム管内整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,263,920				
共通仮設費		式	1		743,920				
運搬費		式	1		145,920				
仮設材運搬費		式	1		145,920			内-16号	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-17号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,520,000				
純工事費		式	1		40,674,450				
現場管理費		式	1		13,345,000				
工事原価		式	1		54,019,450				
一般管理費等		式	1		9,970,550				
工事価格		式	1		63,990,000				















# 一式当たり内訳書

仮水路

第 7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1,100	342.1	376,310			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	1,120	2,919	3,269,280			
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1,100	133.3	146,630			
合 計					3,792,220			





















# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	金額	単価	431.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	431.8	431.8		
	計					431.8		
	単価					431.8	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	連節ブロック張撤去		単位	m2	数量	金額	単価	1,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連節ブロック補修工 撤去工	150kg/個未満	m2	24	1,892	45,408		
	連節ブロック補修工 撤去工	150kg/個以上	m2	597	1,774	1,059,078		
	計					1,104,486		
	単価					1,779	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	連節ブロック張再設置	単位	m2	数量	621	単価	4,607
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張	150kg/個未満 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm 不要 無し	m 2	24	5,462	131,088		
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm 不要 無し	m 2	597	4,572	2,729,484		
計					2,860,572		
単価					4,607	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	コンクリート	モルタル24N/mm2以上	単位	m3	数量	1. 5	単価	822, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリマーセメントモルタル	プレミックス流し込みタイプ 18kg/袋	袋	157	4, 500	706, 500			
コンクリート工	モルタル24N/mm2以上	m3	1. 5	337, 500	506, 250			
硬質ポリ塩化ビニル管	φ150 VP 5m	m	1	4, 560	4, 560			
45° エルボ管	φ150 TS	個	1	8, 440	8, 440			
瀝青質目地板	厚10mm	m2	3	2, 470	7, 410			
計					1, 233, 160			
単価					822, 200		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	コンクリート削孔	φ20 L=130mm	単位	孔	数量	1	単価	689.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	689.8	689.8		
計						689.8		
単価						689.8	円/孔	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	あと施工アンカー	接着系カプセルアンカー M-16用	単位	本	数量	1	単価	401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		接着系カプセルアンカー M16用	本	1	401	401		
計						401		
単価						401	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	189,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,600	189,600		
計						189,600		
単価						189,600	円/t	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	187,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	187,500	187,500		
計						187,500		
単価						187,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量		1	単価	186,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,500	186,500			
計						186,500			
単価						186,500	円/t		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	あと施工アンカー	差筋 D10 L=450	単位	本	数量		1	単価	26.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
差筋アンカー		D10 L=450	本	1	26.9	26.9			
計						26.9			
単価						26.9	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-11号	コンクリート打設	ポンプ車打設 21N/mm2 W/C=50%以下	m3	1			97,120	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート打設工	ポンプ車打設 21N/mm2 W/C=50%以下	m3	1	69,200	69,200		
	生コンクリート	21-12-20(高炉) W/C=50%以下	m 3	1.03	27,100	27,913		
	計					97,113		
	単価					97,120	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-12号	FP板敷込	2種b t=100mm	m2	1			5,847	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	FP板敷込工	2種b t=100mm	m2	1	3,018	3,018		
	F P板	2種b t=100mm	m 2	1.04	2,720	2,828.8		
	計					5,846.8		
	単価					5,847	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	FP板敷込	2種b t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FP板敷込工		2種b t=50mm	m2	1	3,480	3,480		
F P板		2種b t=50mm	m 2	1.04	1,350	1,404		
計						4,884		
単価						4,884	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	FP板敷込	2種b t=20mm 立下り	単位	m2	数量	1	単価	4,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FP板敷込工		2種b t=20mm	m2	1	3,480	3,480		
FP板敷込		2種b t=20mm	m 2	1.04	543	564.72		
計						4,044.72		
単価						4,045	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	目地棒	プチルゴムシール材 10×20	単位	m	数量	1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種（ゴム製）	m	1	2,168	2,168		
計						2,168		
単価						2,168	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	高压洗浄	高压水水洗20MPa以上	単位	m2	数量	1	単価	620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄工		高压水水洗20MPa以上	m2	1	620	620		
計						620		
単価						620	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	合成高分子系ウレタン防水	一般 堤体立上り	単位	m2	数量	1	単価	13,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成高分子系ウレタン防水工	一般 立上り	m2	1	13,700	13,700		
	計					13,700		
	単価					13,700	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	樹脂モルタル	金ゴテ t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	5,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル工	金ゴテ t=3mm	m2	1	2,930	2,930		
	樹脂モルタル 下地処理用	硬質骨材(けい砂)入り25kg/袋	m2	1	2,220	2,220		
	計					5,150		
	単価					5,150	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	シーリング	変成シリコン系 20×10	単位	m	数量	1	単価	2,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シーリング材		m	1	2,459	2,459		
	シーリング	変成シリコン系 (MS-2)	L	0.24	1,280	307.2		
	計					2,766.2		
	単価					2,767	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	笠木	SUS304 W=210mm t=1.5mm	単位	m	数量	1	単価	4,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	笠木工	SUS304 W=210mm	m	1	3,600	3,600		
	笠木	SUS304 W=210mm ビス含む	m	1	493	493		
	計					4,093		
	単価					4,093	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	笠木	SUS304 W=320mm t=1.5mm	単位	m	数量	1	単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠木工		SUS304 W=320mm	m	1	3,710	3,710		
笠木		SUS304 W=320mm ビス含む	m	1	1,360	1,360		
計						5,070		
単価						5,070	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	笠木	SUS304 W=400mm t=1.5mm	単位	m	数量	1	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠木工		SUS304 W=400mm	m	1	5,470	5,470		
笠木		SUS304 W=400mm ビス含む	m	1	1,110	1,110		
計						6,580		
単価						6,580	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	等辺山形鋼	SUS304 L-30×30×3	単位	m	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼設置工	SUS304 L-30×30×3	m	1	2,239	2,239		
	等辺山形鋼	ステンレスアングル L-30×30×3 ビス含む	m	1	8,960	8,960		
	計					11,199		
	単価					11,200	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防水入隅処理	コーナーキャント	単位	m	数量	1	単価	5,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水入隅処理工		m	1	4,737	4,737		
	防水入隅処理	コーナーキャント	m	1	646	646		
	計					5,383		
	単価					5,383	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	打放し面補修	B種コーン処理	単位	m2	数量	1	単価	3,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	打放し面補修工	B種コーン処理	m2	1	3,898	3,898		
	計					3,898		
	単価					3,898	円/m2	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	目荒し	コンクリート面壁	単位	m2	数量	1	単価	2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チップング		m 2	1	2,387	2,387		
	計					2,387		
	単価					2,387	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート目地	カッター 25×10 溝研り厚さ 20~30mm	単位	m	数量	1	単価	4,005
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート目地	カッター 25×10 溝研り厚さ 20~30mm	m	1	4,005	4,005		
	計					4,005		
	単価					4,005	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	36,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	36,530	36,530		
	計					36,530		
	単価					36,530	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-29号	表面処理	t=3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	5,367	5,367		
	計					5,367		
	単価					5,367	円/m2	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート殻運搬	人力 堤体外運搬	単位	m3	数量	1	単価	245,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻運搬工	人力 堤体外運搬	m3	1	245,900	245,900		
	計					245,900		
	単価					245,900	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート殻運搬	コンクリート殻(無筋) 積込 人力 28.4km以下	m3	1			4,102	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート殻運搬工	コンクリート殻(無筋) 積込 人力 28.4km以下	m3	1	4,102	4,102		
	計					4,102		
	単価					4,102	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	1			1,500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費(t)		t	1	1,500	1,500		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック補修工 撤去工	150kg/個未満	単位	m2	数量	10	単価	1, 892
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 05	31, 008	1, 550			
ブロック工		人	0. 1	30, 804	3, 080			
特殊作業員		人	0. 05	28, 458	1, 422			
普通作業員		人	0. 3	25, 908	7, 772			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 1	49, 600	4, 960			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		136			
計					18, 920			
単価					1, 892	円/m2		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック補修工 撤去工	150kg/個以上	単位	m2	数量	10	単価	1,774
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	31,008	1,550			
ブロック工		人	0.1	30,804	3,080			
特殊作業員		人	0.1	28,458	2,845			
普通作業員		人	0.2	25,908	5,181			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.1	49,600	4,960			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		124			
計					17,740			
単価					1,774		円/m2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工	モルタル24N/mm2以上	単位	m3	数量	1	337, 500
土木一般世話役		人	1. 33	31, 008	41, 240	
特殊作業員		人	1. 33	28, 458	37, 849	
普通作業員		人	6. 67	25, 908	172, 806	
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		85, 605	
計					337, 500	
単価					337, 500	円/m3



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 500
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t		1. 03	108, 000	111, 240	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	76, 245	76, 245	
	諸雑費 (まるめ)		式		1		15	
	計						187, 500	
	単価						187, 500	円 / t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
諸雑費 (まるめ)		式	1		45		
計					186, 500		
単価					186, 500	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	FP板敷込工	2種b t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	3,018
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.55	31,008	17,054		
	普通作業員		人	10.99	25,908	284,728		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					301,800		
	単価					3,018	円/m2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	FP板敷込工	2種b t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930			
型わく工		人	0.02	31,824	636			
普通作業員		人	0.07	25,908	1,813			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		101			
計					3,480			
単価					3,480	円/m2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	FP板敷込工	2種b t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930			
型わく工		人	0.02	31,824	636			
普通作業員		人	0.07	25,908	1,813			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		101			
計					3,480			
単価					3,480	円/m2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼設置工	SUS304 L-30×30×3	m				
土木一般世話役		人	0.02	31,008	620	
普通作業員		人	0.06	25,908	1,554	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		65	
計					2,239	
単価					2,239	円/m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打放し面補修工	B種コーン処理	単位	m2	数量	1	単価 3,898
土木一般世話役		人	0.02	31,008	620	
左官		人	0.05	32,232	1,611	
普通作業員		人	0.06	25,908	1,554	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		113	
計					3,898	
単価					3,898	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
チッピング						10		2,387
土木一般世話役		人	0.1	31,008		3,100		
特殊作業員		人	0.3	28,458		8,537		
普通作業員		人	0.3	25,908		7,772		
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1			4,461		
計						23,870		
単価						2,387	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート目地	カッター 25×10 溝研り厚さ 20~30mm	単位	m	数量	1	単価	4,005
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.02	31,008	620			
特殊作業員		人	0.04	28,458	1,138			
普通作業員		人	0.05	25,908	1,295			
カッター	25×10	日	0.04	20,000	800			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		152			
計					4,005			
単価					4,005	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		1	単価 36, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		屋間 人力施工 制約無	m 3	1	36, 526. 2	36, 526		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						36, 530		
単価						36, 530	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート殻運搬工	人力 堤体外運搬	単位	m3	数量		1	単価 245, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	9. 49	25, 908	245, 866		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						245, 900		
単価						245, 900	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート殻運搬工	コンクリート殻(無筋) 積込 人力 28.4km以下	単位	m3	数量	1	4,102
	普通作業員		人	0.02	25,908	518	
	運転手(一般)		人	0.06	27,336	1,640	
	ダンプトラック	10t	日	0.07	20,847	1,459	
	軽油		L	3.52	138	485	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,102	
	単価					4,102	円/m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻 (無筋) 埼玉28 (南孔明 中間処理場)	t	100	1,500	150,000		
計					150,000		
単価					1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	31,008	58,915		
とび工		人	8.4	32,436	272,462		
普通作業員		人	1.8	25,908	46,634		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	49,600	39,680		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		112,709		
計					530,400		
単価					5,304	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	5,507
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	31,008	89,923			
型わく工		人	5.3	31,824	168,667			
とび工		人	2.5	32,436	81,090			
普通作業員		人	5.7	25,908	147,675			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		63,345			
計					550,700			
単価					5,507	円/空m3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147		
とび工		人	0.295	32,436	9,568		
普通作業員		人	0.295	25,908	7,642		
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,340	17,210		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		433		
計					44,000		
単価					440	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 98日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,984
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	4,214	4,214		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,984		
単価					4,984	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価 19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	19,074	19,074		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価 17,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,034	17,034		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17,040		
	単価					17,040	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 97.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t					
						1		7,620
基本運賃区分A	製品長12m以内 100kmまで	単位	t	1	7,620	7,620		
諸雑費(まるめ)		式		1		0		
計						7,620		
単価						7,620	円/t	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t					
						1		3,000
積込み、取卸し費(仮設材等)		単位	t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)		式		1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,314	31,314	
軽油		L	119	138	16,422	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3 <td>日</td> <td>1.06</td> <td>10,000</td> <td>10,600</td> <td></td> </sup>	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					58,340	
単価					58,340	円/日

R 6 二瀬ダム管内整備工事

( 当 初 ) 請負工事費計算書

( 1)直接工事費 -----	36,410,530		
( 2)共通仮設費 -----	4,263,920		
( 3)純工事費 -----	40,674,450		
( 1)+( 2)			
( 4)現場管理費 -----	13,345,000		
( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
( 6)工事原価 -----	54,019,450	(18)工場製作原価 -----	0
( 3)+( 4)+( 5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	9,970,550	(( 7)一般管理費等(計算額) -----	9,977,392 )
(8')その他費目計 -----	0		
( 9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	63,990,000		
( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	6,399,000		
(12)請負工事価格 -----	70,389,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	63,990,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	63,734,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	57,940,000		
(万円未満切り捨て)			