

単 価 合 意 書

令和7年6月10日に契約したR6国道17号深谷(5)改良舗装工事(第1回変更)における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年06月17日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中洲 啓太

受注者 住所 東京都新宿区下宮比町2-1 第一勧銀稲垣ビル5階

氏名 株式会社ガイアート首都圏支店 執行役員支店長

笥 幹雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		93,976,355	
先行破碎工						
		式	1		9,054,272	
切削オーバーレイ工 (1)						
		式	1		9,054,272	
切削オーバーレイ	平均17.9cm 再生密粒度アスコン(13)					
		m2	1,880	3,449	6,484,120	
殻運搬(路面切削)	As屑					
		m3	338	4,383	1,481,454	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	338	3,221	1,088,698	
情報ボックス工						
		式	1		3,131,711	
構造物取壊し工						
		式	1		56,924	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	2	28,462	56,924	
舗装版破碎工						
		式	1		431,880	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
		m	360	932	335,520	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	120	803	96,360	
運搬処理工						
		式	1		77,950	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	2	5,439	10,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	6,282	37,692	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,027	10,054	
殻処分	アスファルト殻	m3	6	3,221	19,326	
作業土工		式	1		639,270	
床掘り		m3	80	3,644	291,520	
残土処理 現場→仮置場	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	1,366	6,830	
埋戻し	土砂	m3	60	5,682	340,920	
埋設管撤去工		式	1		1,172,472	
埋設管撤去	ボディ管φ250 さや管φ50×8	m	175	6,353	1,111,775	
現場発生品運搬	ボディ管、さや管	t	3.39	17,905	60,697	
アスファルト舗装工 歩道一般部仮復旧		式	1		559,482	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	98	1,674	164,052	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	98	1,327	130,046	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	98	2,708	265,384	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 切下げ部仮復旧		式	1		169,537	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	19	2,862	54,378	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5)	m2	19	3,018	57,342	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5)	m2	19	3,043	57,817	
アスファルト舗装工 支道部仮復旧		式	1		24,196	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	4	2,862	11,448	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	3,187	12,748	
道路土工		式	1		2,685,605	
掘削工		式	1		449,295	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	350	409.5	143,325	
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310	987	305,970	
路体盛土工		式	1		435,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	10,876	435,040	
残土処理工 【昼間】		式	1		1,801,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	232.1	255,310	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,160	1,214	1,408,240	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	125.2	137,720	
舗装工		式	1		47,307,473	
切削オーバーレイ (2)		式	1		6,742,908	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種(改質Ⅱ型密粒度アスコン(20))	m2	1,880	3,437	6,461,560	
殻運搬(路面切削)	As屑	m3	37	4,383	162,171	
殻処分	アスファルト殻	m3	37	3,221	119,177	
舗装打換え工		式	1		33,057,540	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚 232mm	m	170	3,886	660,620	
舗装版破碎	Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚 23.2cm	m2	1,880	2,008	3,775,040	
殻運搬	舗装版破碎	m3	60	6,282	376,920	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	377	5,439	2,050,503	
殻処分	アスファルト殻	m3	60	3,221	193,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	377	5,027	1,895,179	
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	987	720,510	
下層路盤	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,880	811.3	1,525,244	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	m2	1,880	667.8	1,255,464	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	1,880	6,177	11,612,760	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,880	1,822	3,425,360	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As改質II型(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	m2	1,880	2,961	5,566,680	
アスファルト舗装工 支道部仮復旧		式	1		199,440	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	60	1,555	93,300	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	60	1,769	106,140	
アスファルト舗装工 歩道一般部仮復旧		式	1		6,147,920	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	1,340	1,674	2,243,160	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,340	1,327	1,778,180	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,340	1,587	2,126,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 切下げ部仮復旧		式	1		668,400	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	100	2,862	286,200	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	100	1,899	189,900	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	100	1,923	192,300	
アスファルト舗装工 排水工先行破碎後復旧		式	1		491,265	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 140mm	m2	45	1,402	63,090	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	45	6,328	284,760	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	45	3,187	143,415	
排水構造物工		式	1		13,935,239	
作業土工		式	1		697,098	
床掘り	土砂	m3	180	334.8	60,264	
埋戻し	土砂	m3	50	5,150	257,500	
埋戻し	RC-40	m3	8	7,007	56,056	
基面整正		m2	260	825.8	214,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	987	108,570	
側溝工		式	1		10,803,435	
街渠縦断管	400×500	m	123	37,026	4,554,198	
街渠縦断管	400×600	m	35	38,863	1,360,205	
L型街渠 A1	FK-2	m	159	26,542	4,220,178	
L型街渠 A2	FK-2c-20	m	1	26,680	26,680	
L型街渠 A3	FK-2a-20	m	10	25,372	253,720	
L型街渠 C1	GB-3-200	m	5	23,828	119,140	
L型街渠 C2	GB-4c-20	m	2	22,832	45,664	
L型街渠 C3	GB-4a-20	m	10	22,365	223,650	
管渠工		式	1		527,632	
ボックスカルバート	400×400	m	16	32,977	527,632	
集水樹・マンホール工		式	1		1,907,074	
プレキャスト街渠樹 (A)	D300用 H=600 L型受枠(グレーチング 蓋ボルト固定)含む	箇所	5	104,288	521,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フ レキャスト街渠柵 (B)	B400×H400用(グ レーチング 蓋ホ ルト固定+底盤塊含む)	箇所	6	137,101	822,606	
フ レキャスト街渠柵 (B)	B400×H500用(グ レーチング 蓋ホ ルト固定+底盤塊含む)	箇所	4	140,757	563,028	
縁石工		式	1		4,877,188	
縁石工		式	1		4,877,188	
歩車道境界フ ロック B1	FK-2 (両面R)	m	79	7,690	607,510	
歩車道境界フ ロック B1	FK-2 (両面R) 水抜穴タイ ^φ	m	79	5,080	401,320	
歩車道境界フ ロック B4	FK-2c-50 両面R	m	6	8,812	52,872	
歩車道境界フ ロック B5	FK-2a-50	m	28	6,984	195,552	
歩車道境界フ ロック FK-2	B種(180/205×250×600)	m	162	11,964	1,938,168	
地先境界フ ロック 一般部	A種(120×120×600)	m	139	9,725	1,351,775	
地先境界フ ロック 乗入れ部	A種(120×120×600)	m	29	11,379	329,991	
道路付属施設工		式	1		278,894	
道路付属物工		式	1		278,894	
車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	基	11	25,354	278,894	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		517,778	
区画線工		式	1		517,778	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	780	468.3	365,274	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	504.9	3,534	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	1,145	137,400	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	10	1,157	11,570	
構造物撤去工		式	1		7,139,295	
構造物取壊し工		式	1		4,423,192	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	82	15,693	1,286,826	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	48	28,462	1,366,176	
舗装版切断 排水工先行破砕	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	180	3,886	699,480	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14	932	13,048	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,170	856.2	1,001,754	
舗装版破砕 排水工先行破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m	m2	36	1,553	55,908	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物撤去工		式	1		5,949	
蓋版撤去	グレーチング 蓋	枚	15	396.6	5,949	
防護柵撤去工		式	1		194,796	
防護柵撤去(ガードレール)		m	42	4,638	194,796	
運搬処理工		式	1		2,515,358	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	82	4,450	364,900	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	59	5,439	320,901	
殻運搬	アスファルト殻	m3	133	6,282	835,506	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	82	3,007	246,574	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	59	5,027	296,593	
殻処分	アスファルト殻	m3	133	3,221	428,393	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋	t	0.47	17,302	8,131	
現場発生品運搬	ガードレール	t	0.83	17,302	14,360	
仮設工		式	1		5,048,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		5,048,900	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	100	26,670	2,667,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	100	23,819	2,381,900	
直接工事費		式	1		93,976,355	
共通仮設費		式	1		14,999,281	
共通仮設費		式	1		2,316,448	
運搬費		式	1		196,695	
建設機械運搬費		台	1	196,695	196,695	
技術管理費		式	1		57,742	
道路施設基本 ^テ - ^ク 作成費用		式	1		57,742	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,062,011	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,682,833	
純工事費		式	1		108,975,636	
現場管理費		式	1		34,209,649	

