

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	キムラ工業(株)
契約業者の住所	茨城県牛久市中央3-22-1
工事の名称	R6東関道北高岡小幡地区改良工事
工事場所	自) 茨城県行方市北高岡 至) 茨城県行方市小幡
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路改良 1式 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 8月20日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	248,105,000円(税込み)
変更金額	+ 78,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	326,205,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 地質調査の結果、軟弱地盤のため、固結工、作業土工を追加する。 2. 擁壁工 設計照査の結果、行20 函渠L 側に土留擁壁が必要である判明したため、作業土工、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工を追加する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、側道部の排水機能確保のため、集水桝・マンホール工、排水工を増工する。 4. 伐木工 現地調査の結果、道路土工箇所には雑木があり施工の支障となるため、伐木工を追加する。 6. 工期 工期末は、上記の増工に伴い92日間延長し、令和7年10月31日までとする。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月24日
契約業者名	キムラ工業(株)
契約業者の住所	茨城県牛久市中央3-22-1
工事の名称	R6東関道北高岡小幡地区改良工事
工事場所	自) 茨城県行方市北高岡 至) 茨城県行方市小幡
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路改良 1式 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 8月20日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	326,205,000円(税込み)
変更金額	+ 83,215,000円(税込み)
変更後の契約金額	409,420,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 関係機関協議の結果、盛土管理基準の変更により、路体盛土工(ICT)を減工し、路床盛土工(ICT)を追加する。 2. 石・ブロック積(張)工 設計照査の結果、行20 函渠L側の盛土の法尻が市道境界を越えてしまうため、作業土工、石・ブロック積(張)工を追加する。 3. 排水構造物工 設計照査の結果、現道を掘削してプレキャストボックスを敷設するため、現道の通行止めの必要が生じた。通行止め規制を行わない排水計画に見直し規格を変更したため、排水工を増工する。 4. 舗装工 関係機関協議の結果、市道を引き渡すため、舗装工を追加する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、盛土箇所に仮設排水構造物が確認されたことから、作業土工を追加し、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	キムラ工業(株)
契約業者の住所	茨城県牛久市中央3-22-1
工事の名称	R6東関道北高岡小幡地区改良工事
工事場所	自) 茨城県行方市北高岡 至) 茨城県行方市小幡
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路改良 1式 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 8月20日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	409,420,000円(税込み)
変更金額	+ 32,340,000円(税込み)
変更後の契約金額	441,760,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 工事間調整の結果、受入れ土量が増加したため、土砂等運搬を減工する。 2. 排水構造物工 現地精査の結果、降雨時における土砂流出防止のため、流末対策として、作業土工、側溝工、集水柵・マンホール工を増工する。 3. 区画線工 関係機関協議の結果、機能補償道路において、道路形状の変更に伴い、既存区画線の消去の必要が生じたことから、区画線工を追加する。 4. 道路付属施設工 関係機関協議の結果、機能補償道路において、道路反射鏡の設置を要望されたことから、道路付属物工を追加する。 5. 仮設工 関係機関協議の結果、安全対策のため、交通誘導警備員を増工する。