

# 単 価 合 意 書

令和7年12月23日に契約したR7東関東古高地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

8年 1月 7日

発注者 住所 茨城県土浦市川口1-1-26  
アーバンスクエア土浦ビル4F  
氏名 分任支出負担行為担当官  
関東地方整備局常総国道事務所長  
中谷 文治

受注者 住所 茨城県鹿嶋市宮中5259番地1  
氏名 株式会社大地  
代表取締役 菅谷 明良

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		95,520,583	
道路土工		式	1		41,421,068	
掘削工(ICT)		式	1		23,913,468	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	25,000	280.4	7,010,000	
土砂等運搬 (現場～他工事)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	8,330	1,316	10,962,280	
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	16,670	356.4	5,941,188	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,570,000	
路体(築堤)盛土(ICT)		m <sup>3</sup>	15,000	238	3,570,000	
路床盛土工(ICT)		式	1		11,277,600	
路床盛土(ICT)		m <sup>3</sup>	5,000	344.8	1,724,000	
土砂等運搬 (矢幡ストックヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	5,600	1,481	8,293,600	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	5,600	225	1,260,000	
法面整形工(ICT)		式	1		2,660,000	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	2,000	813.9	1,627,800	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	2,000	516.1	1,032,200	
法面工						
		式	1		3,647,600	
植生工						
		式	1		3,647,600	
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上					
		m2	4,000	911.9	3,647,600	
擁壁工						
		式	1		24,076,520	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)						
		式	1		24,076,520	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製ユニット メッキ 植生マット付					
		m2	490	12,068	5,913,320	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ敷設						
		m2	5,700	2,299	13,104,300	
まき出し・敷均し、締固め						
		m3	3,300	1,533	5,058,900	
排水構造物工						
		式	1		16,718,543	
作業土工						
		式	1		3,019,208	
床掘り	土砂					
		式	1		746,280	
埋戻し						
		式	1		1,421,420	
基面整正						
		式	1		362,778	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (現場～他工事)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		488,730	
管渠工		式	1		12,764,000	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600ダブル構造	m	500	25,528	12,764,000	
集水桝・マンホール工		式	1		935,335	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 Dc-S-B800-L800-H1600	箇所	5	187,067	935,335	
応急処理工		式	1		4,669,824	
応急処理作業工		式	1		4,669,824	
応急作業		式	1		4,669,824	
仮設工		式	1		4,987,028	
土留・仮締切工		式	1		3,380,128	
たて込み簡易土留	深2.0m 幅3.0m未満	式	1		3,380,128	
交通管理工		式	1		1,606,900	
交通誘導警備員		式	1		1,606,900	
直接工事費		式	1		95,520,583	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		11,620,419	
共通仮設費		式	1		2,152,580	
運搬費		式	1		167,448	
仮設材運搬費		式	1		167,448	
技術管理費		式	1		1,049,336	
システム初期費(ICT)		式	1		1,049,336	
現場環境改善費(率計上)		式	1		935,796	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,467,839	
純工事費		式	1		107,141,002	
現場管理費		式	1		32,576,143	
工事原価		式	1		139,717,145	
一般管理費等		式	1		22,682,855	
工事価格		式	1		162,400,000	
消費税相当額		式	1		16,240,000	

