

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R6国道4号東埼玉道路大川戸地区改良その2工事
工事場所	埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 一式 地盤改良工 一式 法面工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 調整池工 一式 情報ボックス工 一式 構造物撤工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
契約前の変更金額	¥227,700,000
変更金額	増 ¥47,300,000
変更後の契約金額	¥275,000,000
	1. 道路土工 現地調査の結果、現地盤の高さに差違があったため、道路土工、路体盛土工を増工する。 当初特記仕様書第34条に基づき、路体盛土工(ICT)を追加する。
	2. 地盤改良工 副道の計画変更に伴い、路床安定処理工を増工する。

変 更 理 由

現地調査の結果、施工箇所に有機質土が確認されたことから、固結工を増工する。

3. 法面工

副道の計画変更に伴い、路側防草工を減工する。

4. 舗装工

副道の計画変更に伴い、アスファルト舗装工(機能補償道路)、アスファルト舗装工(取付道路、調整池)を減工する。

5. 排水構造物工

副道の計画変更の伴い、側溝工を減工する。

6. 調整池工

現地確認の結果、調整池施工箇所から産廃混り土が確認されたため、残土処理工を追加する。

7. 情報ボックス工

現地精査の結果、作業土工、管路工、ハンドホール工、運搬処理工を増工する。

8. 構造物撤去工

現地調査の結果、残地物撤去の必要性が生じたため、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。

9. 仮設工

現地確認の結果、工事用道路が必要となったため、作業土工、工事用道路工を増工する。

地元要望の結果、新たに交通誘導警備員を配置する必要が生じたため、交通管理工を増工する。

10. 共通仮設費

上記増工に伴い、運搬費、技術管理費を増工する。

11. 工期は、上記増工により、31日間延長し令和8年3月31日までとする。