

単 価 合 意 書

令和8年2月27日に契約したR7国道4号東埼玉道路赤崎地区改良工事（当初）における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 2日

発注者 住所 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局北首都国道事務所長 佐藤 潤

受注者 住所 茨城県牛久市中央3-22-2

氏名 キムラ工業株式会社

代表取締役 木村 保幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		64,913,934	
道路土工						
		式	1		19,853,530	
掘削工(ICT)						
		式	1		2,937,120	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満					
		m3	8,700	337.6	2,937,120	
路体盛土工						
		式	1		4,954,880	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	790	6,272	4,954,880	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		11,511,392	
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し					
		m3	15,600	238.9	3,726,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)(魚沼SY～現場)		m3	1,300	619.8	805,740	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(2)(赤崎SY～現場)		m3	2,270	479	1,087,330	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(3)(大川戸SY～現場)		m3	4,760	845.2	4,023,152	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	8,300	225.1	1,868,330	
法面整形工(ICT)						
		式	1		450,138	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	870	517.4	450,138	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工						
		式	1		6,703,500	
サト ^マ ット工						
		式	1		6,703,500	
サト ^マ ット	砂 サト ^マ ット用					
		m3	820	8,175	6,703,500	
擁壁工						
		式	1		19,985,789	
作業土工						
		式	1		1,160,073	
床掘り	土砂 標準					190m3
(1)		式	1		43,947	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)					160m3
(2)		式	1		341,120	
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m未満					90m3
(1)		式	1		280,080	
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)					110m3
(2)		式	1		418,990	
基面整正						160m2
		式	1		75,936	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		15,310,290	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)					
		m3	219	69,910	15,310,290	
畦畔 ^フ ロック工						
		式	1		3,515,426	
畦畔 ^フ ロック設置	H=0.5m					
		m	566	6,211	3,515,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		8,799,878	
作業土工						
		式	1		1,643,590	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)					360m3
		式	1		767,520	
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)					230m3
		式	1		876,070	
側溝工						
		式	1		5,732,346	
プラスチックU型側溝	PU1-300×300					
		m	508	9,882	5,020,056	
プラスチックU型水路	1000×1000×2000					
		m	10	71,229	712,290	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,423,942	
現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作 業補正無 800×800×1000					
		箇所	5	103,954	519,770	
現場打ち集水桝 (2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作 業補正無 1500×1500×1500					
		箇所	1	323,587	323,587	
蓋版据付 (1)	グレーチング蓋800×800(T-2) ホ ルト固定式					
		枚	5	56,089	280,445	
蓋版据付 (2)	グレーチング蓋 1500×1500(T-2) ホ ルト固定式 2枚1組					
		組	1	300,140	300,140	
構造物撤去工						
		式	1		1,154,149	
作業土工						
		式	1		76,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)					20m3
		式	1		76,180	
排水構造物撤去工						
		式	1		976,305	
コルゲートパイプ	半割 D300					
		m	671	1,455	976,305	
廃棄物処理工						
		式	1		101,664	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					1回
		式	1		27,477	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	3	24,729	74,187	
仮設工						
		式	1		8,417,088	
工事用道路工						
		式	1		5,625,477	
敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚300mm					
		m2	3,610	464.7	1,677,567	
大型土のう	移設(撤去・再設置)					
(1)		袋	1,535	1,941	2,979,435	
大型土のう	撤去					
(2)		袋	1,047	925	968,475	
廃棄物処理工						
		式	1		228,057	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					2回
		式	1		54,954	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	7	24,729	173,103	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮水路工						
		式	1		1,080,984	
索掘側溝	幅 90 c m 高さ 30 c m					
		m	617	1,752	1,080,984	
交通管理工						
		式	1		1,482,570	
交通誘導警備員						95人日
B		式	1		1,482,570	
直接工事費						
		式	1		64,913,934	
共通仮設費						
		式	1		8,472,233	
共通仮設費						
		式	1		1,792,575	
技術管理費						
		式	1		1,107,482	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,049,621	
道路施設基本テ-タ作成費用						
		式	1		57,861	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		685,093	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,679,658	
純工事費						
		式	1		73,386,167	
現場管理費						
		式	1		22,743,629	

