

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月4日
契約業者	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島2544
工事の名称	R6思川左岸野木低水護岸災害復旧工事
工事場所	栃木県下都賀郡野木町野木地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約72.1m 河川土工 1式 盛土工 約540m ³ 法面整形工 (ICT) 約590m ² 矢板護岸工 1式 笠コンクリート 約85m 矢板工 約94枚 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 (連節ブロック張) 約977m ² 根固め工 1式 根固めブロック工 約1,119個 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年9月8日
工期(至)	令和8年3月28日
変更前の契約金額	193,930,000 円(税込み)
変更金額	+24,420,000 円(税込み)
変更後の契約金額	218,350,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 河川土工 <ul style="list-style-type: none"> 詳細設計の付与、及び現地精査の結果に伴い、河川土工を減工。 矢板護岸工 <ul style="list-style-type: none"> 詳細設計の付与に伴い、矢板護岸工を増工。 法覆護岸工 <ul style="list-style-type: none"> 詳細設計の付与、及び現地精査の結果に伴い、法覆護岸工を減工。 根固め工 <ul style="list-style-type: none"> 詳細設計の付与、及び現地精査の結果に伴い、根固め工を減工。 構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> 現地精査の結果に伴い、構造物撤去工を減工。 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> 現地精査の結果に伴い、工事用道路工を増工。 現地精査の結果に伴い、水替工を増工。 現地精査の結果、及び他工事との調整の結果、交通管理工を増工。 共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> 工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工。 現地精査の結果に伴い、準備費を増工。 ICT施工に伴う間接費用を増工。 快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い、増工。