

## 標準様式例6-2 (工事)

## ①(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月16日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R6渡良瀬川左岸鳥喰築堤他工事
工事場所	茨城県古河市鳥喰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 河川土工 掘削工 40m3 盛土工(ICT) 36,300m3 土砂改良工 18,000m3 法覆護岸工 植生工 付帯道路工 アスファルト舗装工(天端舗装) 1,900m2 アスファルト舗装工(川裏坂路) 615m2 砕石舗装工 工用道路 1,000m2 縁石工 1式 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 有線通信設備工 1式 給水設備工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年9月2日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	255,145,000 円(税込み)
変更金額	+25,630,000 円(税込み)
変更後の契約金額	280,775,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・施工者との協議の結果、盛土工(幅4m未満)をICT建設機械による施工に変更したため、河川土工を減工。 ・配土計画の見直しに伴い土砂改良数量の減少及びそれに伴う土取場の追加により土砂運搬距離が減少したため河川土工を減工。 2. 法覆護岸工 ・現地精査の結果、法覆護岸工を増工。 3. 付帯道路工 ・施工者との協議の結果、路盤工をICT建設機械による施工に変更したため、付帯道路工を減工。 4. 付帯道路施設工 ・現地精査の結果、車止めを新設する必要が生じたため、付帯道路施設工を増工。 ・現地精査の結果、川裏法尻部の排水処理のため素掘側溝を設ける必要が生じたため、付帯道路施設工を増工。 5. 光ケーブル配管工 ・現地精査の結果、既設光ケーブルの掘削土量が増加したため光ケーブル配管工を増工。 6. 有線通信設備工 ・現地精査の結果、有線通信設備工を増工。 7. 給水設備工関係機関との調整の結果、給水設備の施工範囲を変更したため、給水設備工を増工。 8. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、新たに支障物が確認されたため、構造物撤去工を増工。 9. 仮設工 ・土取場の追加に伴い、仮設工を増工。 10. 共通仮設費 ・土取場の追加に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・現地精査の結果、土質試験費を増工。 ・現地精査の結果、支障木の伐採除根が必要となったため、準備費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。