

単 価 合 意 書

令和8年3月12日に契約したR7渡良瀬川右岸伊賀袋築堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月19日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 埼玉県幸手市大字西関宿330番地6

氏名 川村建設株式会社 代表取締役

川村 昇

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		126,870,307	
河川土工		式	1		79,397,143	
掘削工		式	1		24,220	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20	1,211	24,220	
盛土工		式	1		7,086,278	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,000	6,391	6,391,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	820	847.9	695,278	
盛土工(ICT)		式	1		62,343,580	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	24,900	231.1	5,754,390	
土砂等運搬 渡良瀬遊水地	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		45,336,591	
土砂等運搬 渡良瀬川右岸1.0k付近	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,693,985	
掘削 渡良瀬遊水地	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		4,577,805	
積込(ルース) 渡良瀬川右岸1.0k付近	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,980,809	
法面整形工(ICT)		式	1		9,943,065	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	18,950	524.7	9,943,065	
法覆護岸工						
		式	1		29,429,000	
植生工						
		式	1		29,429,000	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	13,880	1,781	24,720,280	
人工張芝						
		m2	5,510	828	4,562,280	
市松芝	野芝					
		m2	140	1,046	146,440	
付帯道路工						
		式	1		5,281,549	
アスファルト舗装工						
		式	1		4,822,364	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	2,120	589.7	1,250,164	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	2,120	1,685	3,572,200	
アスファルト舗装工						
坂路						
		式	1		250,217	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	110	589.7	64,867	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	110	1,685	185,350	
縁石工						
		式	1		208,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	26	6,188	160,888	
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm ² 以上215cm ² 未満	m	40	1,202	48,080	
付帯道路施設工		式	1		13,143	
道路付属物工		式	1		13,143	
距離標看板設置	再利用	箇所	1	5,602	5,602	
距離標設置	金属製 Φ100	箇所	1	7,541	7,541	
光ケーブル配管工		式	1		1,825,036	
作業土工		式	1		562,753	
掘削(光ケーブル配管)	押土無 障害無 施工数量 60m ³	式	1		164,365	
埋戻し		式	1		398,388	
配管工		式	1		678,690	
配管設置(埋設部)	FEP 土砂 管径 80mm	m	265	2,538	672,570	
埋設表示板設置		個	6	1,020	6,120	
ハンドホール工		式	1		583,593	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハトホル	1200×600×900 鉄蓋付き	箇所	1	583,593	583,593	
構造物撤去工		式	1		586,920	
道路付属物撤去工		式	1		4,342	
距離標撤去		箇所	1	2,132	2,132	
距離標看板撤去	再利用	箇所	1	2,210	2,210	
構造物取壊し工		式	1		226,066	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		3,991	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,050	211.5	222,075	
運搬処理工		式	1		356,512	
殻運搬	アスファルト殻	m3	52	4,709	244,868	
殻処分	アスファルト殻	m3	52	2,147	111,644	
仮設工		式	1		10,337,516	
工事用道路工		式	1		1,023,965	
仮設坂路		式	1		377,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		646,353	
交通管理工		式	1		9,313,551	
交通誘導警備員		式	1		9,313,551	
直接工事費		式	1		126,870,307	
共通仮設費		式	1		15,648,829	
共通仮設費		式	1		6,691,558	
運搬費		式	1		2,457,495	
仮設材運搬費		式	1		2,457,495	
準備費		式	1		2,021,252	
表土運搬処理		式	1		2,021,252	
技術管理費		式	1		1,047,452	
システム初期費(ICT)		式	1		1,047,452	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,165,359	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,957,271	

