

単 価 合 意 書

令和8年3月16日に契約したR7渡良瀬川左岸新久田築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月18日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北2丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官関東地方整備局

利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 群馬県館林市北成島町2544番地

氏名 河本工業株式会社

代表取締役 河本 尚樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		125,650,546	
河川土工		式	1		84,303,856	
掘削工		式	1		239,970	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	190	1,263	239,970	
盛土工		式	1		9,471,292	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2.5m未満	m3	1,300	6,691	8,698,300	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	2.5m以上4.0m未満	m3	880	878.4	772,992	
盛土工(ICT)		式	1		42,134,690	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	27,300	247.4	6,754,020	
積込(ルｰｽﾞ) 利根川左岸129.5k	土砂 土量50,000m3未満	式	1		5,827,380	
積込(ルｰｽﾞ) 渡良瀬川左岸0.5k	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,031,120	
土砂等運搬 利根川左岸129.5k	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		23,637,600	
土砂等運搬 渡良瀬川左岸0.5k	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,884,570	
土砂改良工		式	1		25,266,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂改良		m3	24,100	582	14,026,200	
掘削 利根川左岸127.5k	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		2,803,570	
土砂等運搬 利根川左岸127.5k	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,223,940	
整地	敷均し(ルース)	式	1		1,212,420	
法面整形工(ICT)		式	1		7,191,774	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	600	880.1	528,060	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	11,940	558.1	6,663,714	
法覆護岸工		式	1		18,152,681	
植生工		式	1		18,152,681	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	7,080	1,852	13,112,160	
人工張芝		m2	5,590	879.9	4,918,641	
市松芝	野芝	m2	110	1,108	121,880	
付帯道路工		式	1		3,624,950	
砕石舗装工 工事用道路		式	1		638,066	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
碎石舗装		m2	783	814.9	638,066	
アスファルト舗装工						
天端舗装		式	1		2,986,884	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,160	693.9	804,924	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,160	1,881	2,181,960	
光ケーブル配管工		式	1		1,103,564	
作業土工		式	1		411,610	
掘削(光ケーブル配管)		式	1		122,000	
埋戻し	土砂	式	1		289,610	
配管工		式	1		628,281	
埋設表示板		個	3	1,041	3,123	
配管設置(埋設部)	FEP管 φ80×4条 管径 80mm	m	227	2,754	625,158	
配管撤去工		式	1		63,673	
地中配管撤去		m	227	280.5	63,673	
有線通信設備工		式	1		1,708,194	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル敷設工		式	1		1,579,356	
光地中配線 SM-64C	SM-64C	m	328	1,209	396,552	
光地中配線 SM-100C	SM-100C	m	328	1,503	492,984	
光ケーブル接続 SM-64C	SM-64C	箇所	2	72,820	145,640	
光ケーブル接続 SM-100C	SM-100C	箇所	2	79,440	158,880	
光ケーブル試験 SM-64C	SM-64C	対向	1	176,100	176,100	
光ケーブル試験 SM-100C	SM-100C	対向	1	209,200	209,200	
光ケーブル撤去工		式	1		128,838	
光地中配線撤去 SM-64C	SM-64C	m	328	196.4	64,419	
光地中配線撤去 SM-100C	SM-100C	m	328	196.4	64,419	
給水設備工		式	1		632,958	
作業土工		式	1		282,400	
床掘り	土砂	式	1		90,920	
埋戻し	土砂	式	1		191,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
給水設備撤去・復旧工		式	1		350,558	
給水管設置		m	116	2,400	278,400	
給水管撤去		m	116	463	53,708	
止水弁設置		箇所	1	18,450	18,450	
構造物撤去工		式	1		964,716	
構造物取壊し工		式	1		309,252	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		13,872	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m ²	1,350	218.8	295,380	
運搬処理工		式	1		655,464	
殻運搬 アスファルト	アスファルト殻	m ³	68	7,322	497,896	
殻運搬 コンクリート	コンクリート殻(無筋)	m ³	4	3,907	15,628	
殻処分 アスファルト	アスファルト殻	m ³	68	1,880	127,840	
殻処分 コンクリート	コンクリート殻(無筋)	m ³	4	3,525	14,100	
仮設工		式	1		15,159,627	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
		式	1		3,203,834	
屋外配管 設置・撤去	FEP管 φ80 2条					
		m	447	1,500	670,500	
光屋外配線 SM-64C	SM-64C					
		m	447	1,784	797,448	
光屋外配線 SM-100C	SM-100C					
		m	447	2,078	928,866	
光ケーブル接続 SM-64C	SM-64C					
		箇所	2	72,820	145,640	
光ケーブル接続 SM-100C	SM-100C					
		箇所	2	79,440	158,880	
光ケーブル試験 SM-64C	SM-64C					
		対向	1	176,100	176,100	
光ケーブル試験 SM-100C	SM-100C					
		対向	1	209,200	209,200	
クロージャール設置						
		式	1		117,200	
工事用道路工						
		式	1		6,107,436	
仮設 渡河部						
		式	1		643,172	
仮設坂路						
		式	1		2,991,921	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		2,472,343	
仮水路工						
		式	1		4,444,357	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう						
		式	1		3,745,272	
コルゲートパイプ	フランジ型					
		式	1		699,085	
交通管理工						
		式	1		1,404,000	
交通誘導警備員						
		式	1		1,404,000	
直接工事費						
		式	1		125,650,546	
共通仮設費						
		式	1		40,340,278	
共通仮設費						
		式	1		31,063,278	
運搬費						
		式	1		5,349,525	
建設機械運搬費						
		式	1		233,200	
仮設材運搬費						
		式	1		5,116,325	
準備費						
		式	1		12,675,583	
表土運搬						
		式	1		1,703,970	
伐木除根						
		式	1		6,082,013	
木根等処分費						
		式	1		4,889,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
事業損失防止施設費						
		式	1		7,980,000	
家屋調査費						
		式	1		7,575,000	
騒音振動調査費						
		式	1		405,000	
技術管理費						
		式	1		3,880,170	
土質等試験費						
		式	1		2,734,170	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,146,000	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,178,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,277,000	
純工事費						
		式	1		165,990,824	
現場管理費						
		式	1		32,950,000	
工事原価						
		式	1		198,940,824	
一般管理費等						
		式	1		20,219,176	
工事価格						
		式	1		219,160,000	
消費税相当額						
		式	1		21,916,000	

