

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月27日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1-6-9
工事の名称	R6利根川左岸斗合田築堤その3工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約550m 河川土工1式 掘削工約30m ³ 盛土工約8,800m ³ 盛土工(ICT)約16,200m ³ 法面整形工(ICT)約26,300m ² 法覆護岸工1式 植生工約27,500m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工(ICT)約5,400m ² 縁石工1式 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年5月12日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	228,800,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	228,800,000 円(税込み)
変更理由	1. 監理技術者 ・監理技術者について、受注者からの監理技術者補佐に係る確認資料が提出されたことに伴い、特例監理技術者及び監理技術者補佐を配置する。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1-6-9
工事の名称	R6利根川左岸斗合田築堤その3工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 河川土工 掘削工 20m3 盛土工 9,800m3 盛土工 (ICT) 16,700m3 土砂改良工 29,300m3 法面整形工 26,100m3 法覆護岸工 コンクリートブロック工 295m2 植生工 26,930m2 付帯道路工 アスファルト舗装工 5,400m2 縁石工 1式 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年5月12日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	228,800,000 円(税込み)
変更金額	+64,790,000 円(税込み)
変更後の契約金額	293,590,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・設計精査の結果、土砂改良を実施することとしたため、河川土工を増工。 2. 法覆護岸工 ・現地精査の結果、現場内に小型連節ブロックが発見され、撤去し施工最上流端に再設置したため、法覆護岸工を増工。 3. 付帯道路工 ・現地精査の結果、上層路盤における使用材料を変更したため、付帯道路工を減工。 4. 付帯道路施設工 ・現地精査の結果、車止めについて再利用から新設に変更する必要が生じたため、付帯道路施設工を増工。 5. 光ケーブル配管工 ・現地精査の結果、一部配管について、新規購入する必要が生じたため、配管・配線工を増工。 6. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、現場内に小型連節ブロックが発見され、再設置のために撤去したため構造物撤去工を増工。 7. 仮設工 ・土砂改良の実施に伴い、敷鉄板の数量が増加したため、仮設工を増工。 8. 共通仮設費 ・土砂改良の実施に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 ・施工合理化調査の実施に伴い増工。 ・ICT活用調査の実施に伴い増工。