

単 価 合 意 書

令和7年3月11日に契約締結、及び令和7年3月から適用の労務単価に係る特例措置により令和7年5月30日に契約したR6国道17号上尾道路北中野地区改良工事（第1回変更）における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年06月12日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 中洲 啓太

受注者 住所 群馬県太田市下小林町62番地1

氏名 岩崎工業株式会社 代表取締役 岩崎 武則

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		64,344,264	
道路土工		式	1		38,833,276	
掘削工(ICT)		式	1		5,259,475	
掘削(ICT)	土砂	m3	3,250	348.9	1,133,925	
掘削	土砂	m3	3,250	270.8	880,100	
土砂等運搬 現場～場内仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,500	374.5	2,434,250	
整地	残土受け入れ地での処理	m3	6,500	124.8	811,200	
路体盛土工(ICT)		式	1		9,925,441	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,260	245.4	2,272,404	
土砂等運搬 場内仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,500	374.5	2,434,250	
土砂等運搬 箕田地区仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,790	749	2,838,710	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂	m3	10,290	231.3	2,380,077	
路床盛土工(ICT)		式	1		12,945,400	
路床盛土(ICT)		m3	6,500	355.6	2,311,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料	RC-40					
		m3	6,500	1,636	10,634,000	
土質改良工						
		式	1		10,702,960	
土質改良	バ ック材混合 125kg/m3					
		m3	3,790	2,824	10,702,960	
地盤改良工						
		式	1		6,085,425	
固結工						
		式	1		6,085,425	
中層混合処理 R9号擁壁	quck=200kN/m2 平均改良深度 5.8 m					
		m3	414	4,921	2,037,294	
中層混合処理 R10号擁壁	quck=200kN/m2 平均改良深度 4.4 m					
		m3	339	4,867	1,649,913	
中層混合処理 R11号擁壁	quck=250kN/m2 平均改良深度 4.1 m					
		m3	338	5,231	1,768,078	
中層混合処理 R12号擁壁	quck=150kN/m2 平均改良深度 4.2 m					
		m3	140	4,501	630,140	
擁壁工						
		式	1		12,663,458	
作業土工						
		式	1		1,230,460	
床掘り	土砂					
		式	1		103,138	
土砂等運搬 現場～場内仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		161,073	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		53,665	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		676,255	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		90,240	
土砂等運搬 場内仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		146,089	
ブレイクスト擁壁工		式	1		11,432,998	
ブレイクスト擁壁 R9号擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	67	44,764	2,999,188	
ブレイクスト擁壁 R10号擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	72	45,484	3,274,848	
ブレイクスト擁壁 R11号擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	76	50,121	3,809,196	
ブレイクスト擁壁 R12号擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	34	39,699	1,349,766	
防草工		式	1		4,026,000	
防草工		式	1		4,026,000	
防草シート	目付量240g/m2	m2	3,000	1,342	4,026,000	
仮設工		式	1		2,736,105	
工事用道路工		式	1		837,288	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	2,610	320.8	837,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		1,898,817	
交通誘導警備員	昼間勤務					
B		式	1		1,898,817	
直接工事費						
		式	1		64,344,264	
共通仮設費						
		式	1		14,588,388	
共通仮設費						
		式	1		6,563,690	
運搬費						
		式	1		3,798,726	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機 改良深度2m<L≤5m					
		式	1		1,899,363	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機 改良深度5m<L≤8m					
		式	1		1,899,363	
技術管理費						
		式	1		1,195,370	
土壌分析費	六価クロム溶出試験費					
		検体	2	6,650	13,300	
保守管理(ICT)						
		式	1		80,554	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,043,966	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,550	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,569,594	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,024,698	
純工事費		式	1		78,932,652	
現場管理費		式	1		27,325,334	
工事原価		式	1		106,257,986	
一般管理費等		式	1		17,852,014	
工事価格		式	1		124,110,000	
消費税相当額		式	1		12,411,000	
工事費計		式	1		136,521,000	