

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 国道 4 号西那須野道路三区町地区改良舗装他工事
工事場所	栃木県那須塩原市三区町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 7 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和7年5月7日
工期 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥251, 790, 000
変更金額 (税込)	¥594, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥252, 384, 000
変更理由	「令和 7 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 に係る特例措置による変更

(第 4 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月17日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 国道 4 号西那須野道路三区町地区改良舗装他工事
工事場所	栃木県那須塩原市三区町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>道路土工 (掘削工 約3.190m³ 路体盛土工 約370m³ 路床盛土工 約280m³ 残土処理工 約2,870m³) 地盤改良工 (路床安定処理工 約3,914m² 置換工 約470m³) 舗装工 (アスファルト舗装工(1) 約3,930m² アスファルト舗装工(1)-1 約206m² アスファルト舗装工(2) 約128m² アスファルト舗装工(3) 約1,020m² アスファルト舗装工(4) 約66m² アスファルト舗装工(5) 約95m² アスファルト舗装工(5)-1 約51m² アスファルト舗装工(6) 約28m² アスファルト舗装工(8) 約325m² アスファルト舗装工(9) 約151m² アスファルト舗装工(10) 約47m²) 擁壁工 (作業土工 1式 フレキャスト擁壁工 約67m) 排水構造物工 (作業土工 1式 側溝工 約436.6m 管渠工 約72m 集水柵・マンホール工 15箇所) 縁石工 (縁石工 約421m) 防護柵工 (防止柵工 約161m) 構造物撤去工 (構造物取壊し工 1式 運搬処理工 1式) 開削土工 (掘削工 1式 埋戻し工 1式) 電線共同溝工 (管路工(管路部) 約2,470m) 付帯設備工 (ハットホール工 4箇所) 応急処理工 (応急処理工 1式) 仮設工 (土留・仮締切工 1式 交通管理工 1式) 共通仮設費 【運搬費】 (建設機械運搬費 1式 仮設材運搬費 1式) 【準備費】 (試掘調査費 1式) 【技術管理費】 (土質等試験費 1式 地質調査費 1式 遠隔臨場にかかる費用 1式 諸経費動向調査に要する費用 1式 施工調査費 1式) 【営繕費】 (快適トレ 1式)</p>
工期 (自)	令和7年5月7日
工期 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額 (税込)	¥252,384,000
変更金額 (税込)	¥20,460,000
変更後の契約金額 (税込)	¥272,844,000

変更理由

1. 道路土工

現地精査の結果、掘削工、残土処理工を数量精査（増）する。また、路体盛土工を数量精査（減）する。現道と段差ができる箇所の擦り付けを行う必要が生じたため、路床盛土工を追加する。

2. 地盤改良工

現地精査の結果、路床安定処理工を数量精査（減）する。

現地精査の結果、商業施設の出入り口等の即日復旧や埋設物を考慮した施工が必要になったため、置換工を追加する。

3. 舗装工

現地精査の結果、アスファルト舗装工（1）本線部、アスファルト舗装工（3）歩道部、アスファルト舗装工（4）乗入部を数量精査（増）する。

現地精査の結果、アスファルト舗装工（2）交差点部、アスファルト舗装工（5）乗入部、アスファルト舗装工（6）市道取付部を数量精査（減）する。

現地精査の結果、商業施設等の乗入口の通行確保および市道切り回しのため、アスファルト舗装工（1） - 1本線部、アスファルト舗装工（5） - 1乗入部、アスファルト舗装工（8）市道仮舗装、アスファルト舗装工（9）本線部、アスファルト舗装工（10）乗入部を追加する。

現地精査の結果、関係機関等の協議により、アスファルト舗装工（7）市道11号取付を削除する。

4. 擁壁工

現地精査の結果、作業土工を数量精査（増）、プレキャスト擁壁工を数量精査（減）する。

5. 排水物構造工

現地精査の結果、作業土工、集水桝・マンホール工を数量精査（増）し、側溝工、管渠工を数量精査（減）する。

6. 縁石工

現地精査の結果、縁石工を数量精査（減）する。

7. 防護柵工

現地精査の結果、防護柵工を数量精査（増）する。

8. 構造物撤去工

現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査（減）する。

9. 開削土工

現地精査の結果、掘削工、埋め戻し工を数量精査（減）する。

10. 電線共同溝工

現地精査の結果、管路工を数量精査（増）する。

11. 付帯設備工

現地精査の結果、付帯設備工を数量精査（増）する。

12. 応急処理工

地元要望により、応急処理工を追加する。

13. 仮設工

現地精査の結果、土留・仮締切工、交通管理工を数量精査（増）する。

14. 共通仮設費

【運搬費】

建設機械運搬費、仮設材運搬費を数量精査（減）する。

【準備費】

現地精査の結果、試掘調査費を追加する。

【技術管理費】

現地精査の結果、試掘費用、土質等試験費、地質調査費、遠隔臨場にかかる費用、諸経費動向調査に要する費用、施工調査費を追加する。

【営繕費】現地精査の結果、快適トイレを追加する。

15. 工期

工期は第3回変更どおり、令和8年3月19日とし変更しない。