

単 価 合 意 書

令和8年3月3日に契約したR6圏中央道常総地区改良その2工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月6日

発注者 住所 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号

氏名 分任契約担当官

関東地方整備局北首都国道事務所長 佐藤 潤

受注者 住所 茨城県つくばみらい市絹の台二丁目2番地3

氏名 株式会社新みらい 代表取締役 小林 伸行

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		127,443,374	
道路土工						
		式	1		11,329,443	
掘削工						
		式	1		566,280	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	720	310.9	223,848	
土砂等運搬 (機能補償～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	720	355.6	256,032	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	720	120	86,400	
掘削工(ICT)						
		式	1		206,700	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	520	397.5	206,700	
土砂等運搬 (機能補償～調整池)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	0	353.5	0	
路体盛土工						
		式	1		705,230	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	110	6,094	670,340	
土砂等運搬 (仮置場～機能補償)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	60	355.6	21,336	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	60	225.9	13,554	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		7,414,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,300	240.9	1,276,770	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,100	979	4,992,900	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,100	224.5	1,144,950	
法面整形工(ICT)		式	1		1,627,704	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	823	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,120	521.7	1,627,704	
法面整形工		式	1		497,514	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	550	850.9	467,995	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	421.7	29,519	
防草シート		式	1		311,395	
防草シート	防護柵用 二重構造 目付量310g/m2	m2	217	1,435	311,395	
地盤改良工		式	1		44,087,424	
安定処理工		式	1		42,558,930	
安定処理	1mを超え2m以下 12t/100m2 セメント系固化材(特殊土用 フロン)	m2	0	3,908	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理	1mを超え2m以下 19.8t/100m2 セメント系固化材(防塵処理用)	m2	4,870	8,739	42,558,930	
固結工		式	1		1,136,499	
中層混合処理	改良深度 4m 施工規模 181m3	m3	181	6,279	1,136,499	
置換工		式	1		391,995	
置換	RC-40(再利用) 450m3	m3	450	871.1	391,995	
法面工		式	1		5,757,638	
植生工		式	1		5,286,978	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,180	1,644	5,227,920	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	180	328.1	59,058	
かご工		式	1		470,660	
ふとんかご (上段)	階段式 高さ40cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	20	10,807	216,140	
ふとんかご (下段)	階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	20	12,726	254,520	
調整池工		式	1		6,377,866	
作業土工		式	1		302,973	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		229,209	
埋戻し	土砂	式	1		73,764	
池底敷砕石工		式	1		447,282	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	2,010	12.26	24,642	
土材料	RC-40	m3	240	1,761	422,640	
放流施設工		式	1		5,627,611	
放流塔	24-12-25(20)(高炉)	基	1	2,292,280	2,292,280	
遮水壁	24-12-25(20)(高炉) 鋼矢板IIw型	箇所	1	443,254	443,254	
放流塔吐口柵	24-12-25(20)(高炉)	基	1	242,297	242,297	
プレキャストボックス (呑口部～吐口部)	内幅 1m 内高 1m PC鋼棒有り	m	30	88,326	2,649,780	
舗装工		式	1		5,135,084	
アスファルト舗装工 (調整池)		式	1		1,065,654	
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	438	677	296,526	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	438	1,756	769,128	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (機能補償道路)		式	1		3,035,150	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	932	698.3	650,815	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	932	896.3	835,351	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	932	1,662	1,548,984	
コンクリート舗装工		式	1		823,055	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	85	586	49,810	
コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 150mm	m2	85	9,097	773,245	
碎石舗装工		式	1		211,225	
碎石舗装	RC-40 t=100mm	m2	446	473.6	211,225	
排水構造物工		式	1		19,442,759	
作業土工		式	1		838,463	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り	土砂	式	1		356,361	
埋戻し	土砂	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					
		式	1		333,934	
土砂等運搬 (機能補償～調整池)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬 (仮置場～機能補償)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		28,452	
土砂等運搬 (機能補償～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		89,640	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		18,075	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		12,001	
側溝工						
		式	1		5,475,674	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300					
		m	58	8,827	511,966	
プレキャストU型側溝	PU2-B300-H300					
		m	113	8,827	997,451	
プレキャストU型側溝	PU1-600					
		m	15	12,958	194,370	
プレキャストU型側溝	PU1-600(基礎有り)					
		m	3	13,903	41,709	
自由勾配側溝	300-300					
		m	144	11,521	1,659,024	
側溝蓋	2種 300 40×10×60					
		枚	41	2,814	115,374	
架台コンクリート						
		箇所	1	1,742,615	1,742,615	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ベンチリウム	U-B1500×H900 (再利用設置)	m	3	71,055	213,165	
管渠工		式	1		30,864	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	m	3	10,288	30,864	
集水桝・マンホール工		式	1		12,098,878	
分岐桝	18-8-25(20)(高炉) 800-21700-800	基	1	1,001,076	1,001,076	
油水分離桝	Dco(MG)-1000-3000-1300	基	6	1,310,669	7,864,014	
現場打ち集水桝	現場打材(グレーチング蓋含む) 18-8-25(20)(高炉) SM(G)-500-500-800	箇所	2	85,341	170,682	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)(高炉) SM-800-1100-800	箇所	2	79,845	159,690	
現場打ち集水桝	現場打材(縞鋼板蓋含む) 18-8-25(20)(高炉) G2-B1800-L1800-H1700	箇所	0	691,021	0	
現場打ち集水桝	現場打材(縞鋼板蓋含む) 24-8-25(20)(高炉) G2-B1800-L1800-H1700 (鉄筋SD345 D13 0.122t/基)	箇所	1	719,231	719,231	
現場打ち集水桝	現場打材(縞鋼板蓋含む) 24-8-25(20)(高炉) G2-B1800-L1800-H1700 (鉄筋SD345 D13 0.115t/基)	箇所	1	717,925	717,925	
蓋	分岐桝用縞鋼板蓋 □1100×1100×t4.5mm	枚	17	73,180	1,244,060	
蓋	分岐桝用縞鋼板蓋(端部処理) □1100×1100×t4.5mm	枚	2	72,346	144,692	
蓋	分岐桝用縞鋼板蓋(調整用) □550×1100×t4.5mm	枚	2	38,754	77,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストカーポート工		式	1		998,880	
プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.2m	m	0	127,081	0	
プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.2m (基礎材種別: 均シコンクリート)	m	8	124,860	998,880	
防護柵工		式	1		6,569,626	
防止柵工		式	1		6,569,626	
基礎ブロック, 鋼管基礎	立入防止柵用基礎ブロック 180×180×450	基	217	3,824	829,808	
基礎ブロック, 鋼管基礎	両開門扉用基礎ブロック 500×500×600	基	2	6,950	13,900	
金網・支柱(立入防止柵)	1.5m @2m	m	434	11,781	5,112,954	
門扉	両開き	基	1	403,211	403,211	
手すり	架台コンクリート部 H=800 L=3000	m	37	5,669	209,753	
標識工		式	1		100,793	
小型標識工		式	1		100,793	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 2基以下	基	1	64,968	64,968	
標識板	400×600 法定外標識	枚	1	35,825	35,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		122,959	
区画線工		式	1		122,959	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	355	322	114,310	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	607.7	4,253	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	820.8	820	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	715.3	3,576	
構造物撤去工		式	1		691,610	
作業ヤード撤去工		式	1		188,760	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	240	310.9	74,616	
土砂等運搬 (機能補償～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	355.6	85,344	
整地	残土受入れ地での処理	m3	240	120	28,800	
防護柵撤去工		式	1		5,204	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H770×L1500	m	4	1,301	5,204	
構造物取壊し工		式	1		328,790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	10,298	41,192	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	18,362	36,724	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		6,373	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	30	566.9	17,007	
安定シート撤去	ジオテキスタイル	m2	492	239.9	118,030	
ベンチフォーム撤去	U-B1500×H900 (再利用撤去)	m	3	36,488	109,464	
運搬処理工		式	1		168,856	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,308	9,232	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,848	5,696	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	1,506	1,506	
廃プラスチック運搬		t	1	34,968	34,968	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,613	10,452	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,634	9,268	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,920	3,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分		t	1	93,249	93,249	
現場発生産品運搬	転落(横断)防止柵	t	0.05	11,308	565	
法覆護岸工		式	1		6,809,879	
作業土工		式	1		116,070	
床掘り	土砂	式	1		29,966	
埋戻し	土砂	式	1		18,454	
土砂等運搬 (護岸～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		46,234	
土砂等運搬 (仮置場～護岸)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,556	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		15,601	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,259	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		4,130,628	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	凸型 250kg/m2以上	m2	321	12,868	4,130,628	
かご工		式	1		560,960	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石	m	40	14,024	560,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
多自然護岸工						
		式	1		2,002,221	
かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15 ~20cm					
		m2	60	13,232	793,920	
ブロックマット	1:2.0以上 1:3.0未満					
		m2	125	7,941	992,625	
基礎材	クラッシュラン40~0 敷厚 0.1m					
		m2	70	1,389	97,230	
間詰石	割栗石					
		m3	5	11,488	57,440	
碎石舗装	再生クラッシュラン(RC-40) t=100mm					
		m2	73	835.7	61,006	
応急処理工						
		式	1		1,893,742	
応急処理作業工						
		式	1		1,893,742	
応急作業						
		式	0		0	
応急作業						
		式	1		1,893,742	
仮設工						
		式	1		19,124,551	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		-726,202	
橋脚	撤去					
		t	0	-20,130	0	
橋脚	撤去(200tクローラクレーン使用)					
		t	184.1	5,940	1,093,554	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋上部	撤去	t	0	-28,560	0	
仮橋上部	撤去(200tクローラークレーン使用)	t	51.2	-18,230	-933,376	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	0	-7,458	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去(200tクローラークレーン使用)	m2	240	-4,168	-1,000,320	
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m	0	1,117	0	
仮設高欄	ガードレール型 撤去(200tクローラークレーン使用)	m	60	1,899	113,940	
工事用道路工		式	1		2,082,309	
工事用道路盛土	2.5m未満	式	1		294,527	
工事用道路盛土(河川部)	4.0m以上	m3	120	871.1	104,532	
工事用道路撤去(河川部)		m3	120	786.6	94,392	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		149,273	
土砂等運搬 (機能補償～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		71,130	
土砂等運搬 (機能補償～大輪SY)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		275,980	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		24,002	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置換（工事用道路部）	RC-40(再利用)					
		式	1		368,709	
置換（工事用道路補強部）	RC-40(再利用)					
		式	1		130,963	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		65,663	
敷鉄板（河川部）	22×1,524×6,096(mm) 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		m2	557	903.3	503,138	
土留・仮締切工						
		式	1		3,509,960	
鋼矢板	II型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 7.3m 平均鋼矢板引抜長 7.3m					
		式	1		2,753,505	
土のう	1t					
		式	1		199,415	
土のう（河川部）	1t					
		袋	176	3,165	557,040	
水替工						
		式	1		6,509,964	
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水					
		式	1		2,170,524	
ポンプ排水（河川部）	1,440(m3/h)以上 常時排水					
		日	42	103,320	4,339,440	
交通管理工						
		式	1		7,748,520	
交通誘導警備員						
		式	1		7,748,520	
直接工事費						
		式	1		127,443,374	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		25,537,447	
共通仮設費		式	1		12,145,929	
運搬費		式	1		8,962,762	
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン	式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン、中層混合処理機	式	1		6,794,137	
仮設材運搬費		式	1		2,168,625	
技術管理費		式	1		1,927,101	
土質等試験費		式	1		811,268	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		40,047	
システム初期費(ICT)		式	1		1,062,253	
六価カドミ溶出試験費		式	1		13,533	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,256,066	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,391,518	

