

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 圏央道神崎大柴地区改良工事
工事地名	自)千葉県香取郡神崎町松崎 至)千葉県成田市吉岡

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010034	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 8年 3月27日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	千葉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	成田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道468号	2 2) 処 分 費 等	724,343
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		145,502,312				
道路土工		式	1		43,492,000				
掘削工		式	1		1,424,000				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	5,000	284.8	1,424,000			単-1号	
路体盛土工		式	1		31,900,000				
敷均し	敷均し(ルーズ) 黒土	m3	5,000	6,380	31,900,000			単-2号	
残土処理工		式	1		10,168,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,000	129.6	648,000			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,000	1,904	9,520,000			単-4号	
石・ブロック積(張)工		式	1		23,564,914				
作業土工		式	1		938,160				
床掘り	土砂	m3	150	2,297	344,550			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	50	4,147	207,350			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	3,733	373,300			単-7号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	129.6	12,960			単-8号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		22,626,754				
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C 指定無し 敷厚 10cm	m2	120	4,462	535,440			単-9号	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C 指定無し 底幅 55cm 高さ 35cm	m	163	10,600	1,727,800			単-10号	
コンクリート(間知)ブロック積	JIS滑面	m2	720	26,380	18,993,600			単-11号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	38	8,328	316,464			単-12号	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C 指定無し	m3	15	70,230	1,053,450			単-13号	
防護柵工		式	1		557,640				
防止柵工		式	1		557,640				
立入防止柵	鋼管基礎 H=1500	m	36	15,490	557,640			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		60,282,000				
応急処理事業工		式	1		60,282,000				
応急作業		式	1		60,282,000			内-1号	
構造物撤去工		式	1		7,757,866				
作業土工		式	1		3,186,678				
床掘り(掘削) (1)	土砂	m3	210	1,278	268,380			単-15号	
床掘り(掘削) (2)	土砂	m3	910	284.8	259,168			単-16号	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	3,733	783,930			単-17号	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	910	1,904	1,732,640			単-18号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	129.6	142,560			単-19号	
構造物取壊し工		式	1		3,461,304				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	161	8,742	1,407,462			単-20号	

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
布製型枠撤去		m2	1,238	1,659	2,053,842			単-21号	
運搬処理工		式	1		1,109,884				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	161	2,233	359,513			単-22号	
混合廃棄物運搬		m3	10	11,000	110,000			単-23号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	161					単-24号	
混合廃棄物処分		m3	10	22,000	220,000			単-25号	
仮設工		式	1		9,847,892				
仮橋・仮栈橋工(尾羽根川橋 通路部・分解組立部)		式	1		3,993,614				
床掘り	土砂	m3	150	2,297	344,550			単-26号	
埋戻し(1)	土砂	m3	8	4,147	33,176			単-27号	
埋戻し(2)	土砂 C-40	m3	140	11,460	1,604,400			単-28号	
積込(ル-ス ²)	土砂 小規模(標準)	m3	20	1,127	22,540			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭	撤去		本	80	30,410	2,432,800			単-30号
橋脚	撤去		t	44	31,040	1,365,760			単-31号
仮橋上部	撤去		t	149.7	12,180	1,823,346			単-32号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去		m2	797	6,846	5,456,262			単-33号
仮設高欄	ガードレール型 撤去		m	96	2,380	228,480			単-34号
スクラップ			t	261	-35,700	-9,317,700			単-35号
仮橋・仮栈橋工(尾羽根川橋 アプローチ部)			式	1		3,655,795			
床掘り	土砂		m3	90	2,297	206,730			単-36号
埋戻し(1)	土砂		m3	80	4,147	331,760			単-37号
埋戻し(2)	土砂 C-40		m3	6	11,460	68,760			単-38号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)		m3	2	1,127	2,254			単-39号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	160	3,733	597,280			単-40号

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	129.6	20,736			単-41号	
支持杭	撤去	本	117	31,480	3,683,160			単-42号	
橋脚	撤去	t	89	31,040	2,762,560			単-43号	
支持杭引抜き孔埋戻し充填 (1)	地表面埋戻し(土砂)	m3	0.2	3,809	761			単-44号	
支持杭引抜き孔埋戻し充填 (2)	砂充填(水締め)	m3	2	14,740	29,480			単-45号	
支持杭引抜き孔埋戻し充填 (3)	セメントミルク注入	m3	30	91,280	2,738,400			単-46号	
仮橋上部	撤去	t	197.3	12,180	2,403,114			単-47号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	1,090	11,210	12,218,900			単-48号	
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m	161	2,380	383,180			単-49号	
スクラップ		t	610.4	-35,700	-21,791,280			単-50号	
仮橋・仮栈橋工(芝第一橋)		式	1		66,235				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	19	213.2	4,050			単-51号	

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚	撤去	t	0.9	26,130	23,517			単-52号	
仮橋上部	撤去	t	6.1	7,645	46,634			単-53号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	36	505.3	18,190			単-54号	
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m	18	728.6	13,114			単-55号	
スクラップ		t	1.1	-35,700	-39,270			単-56号	
仮橋・仮栈橋工(芝第二橋)		式	1		-384,792				
支持杭	撤去	本	10	9,788	97,880			単-57号	
仮橋上部	撤去	t	10.2	9,698	98,919			単-58号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	64	654	41,856			単-59号	
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m	32	2,037	65,184			単-60号	
スクラップ		t	34.7	-35,700	-1,238,790			単-61号	
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物 機械施工	m3	21	17,880	375,480			単-62号	

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し (2)	無筋構造物 機械施工	m3	2	8,742	17,484			単-63号	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	3,237	67,977			単-64号	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,623	5,246			単-65号	
殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	3,750	78,750			単-66号	
殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-67号	
交通管理工		式	1		2,517,040				
交通誘導警備員	B	人日	146	17,240	2,517,040			単-68号	
直接工事費		式	1		145,502,312				
共通仮設費		式	1		40,294,985				
共通仮設費		式	1		23,537,985				
運搬費		式	1		6,874,985				
重建設機械分解組立輸送費 (通路部・分解組立部 、アプローチ部)		回	1	2,687,000	2,687,000			単-69号	

設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎大栄地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費 (芝第二橋)		回	1	1,295,000	1,295,000			単-70号	
仮設材運搬費 (通路部・分解組立部)		t	168.6	7,250	1,222,350			単-71号	
仮設材運搬費 (アプローチ部)		t	214.3	7,250	1,553,675			単-72号	
仮設材運搬費 (芝第一橋)		t	17	6,880	116,960			単-73号	
事業損失防止施設費		式	1		15,104,000				
家屋調査費		式	1		15,104,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,559,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,757,000				
純工事費		式	1		185,797,297				
現場管理費		式	1		60,010,000				
工事原価		式	1		245,807,297				
一般管理費等		式	1		39,592,703				

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	500	25,602	12,801,000			
特殊作業員		人	550	29,580	16,269,000			
運転手(特殊)		人	500	30,600	15,300,000			
土木一般世話役		人	500	31,824	15,912,000			
合 計					60,282,000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	284.8	284.8		
	計					284.8		
	単価					284.8	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	敷均し	敷均し(ルース) 黒土	単位	m3	数量	1	単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	129.5	129.5		
	客土材(材料費)	黒土	m 3	1.25	5,000	6,250		
	計					6,379.5		
	単価					6,380	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.6	129.6		
計						129.6		
単価						129.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 〆ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,904	1,904		
計						1,904		
単価						1,904	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,297	2,297		
計						2,297		
単価						2,297	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,147	4,147		
計						4,147		
単価						4,147	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	3,733	3,733		
	計					3,733		
	単価					3,733	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.6	129.6		
	計					129.6		
	単価					129.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定無し 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	4,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1	29,450	29,450		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.9	5,231	15,169.9		
計						44,619.9		
単価						4,462	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定無し 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.4	75,650	105,910		
計						105,910		
単価						10,600	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート(間知)ブロック積	JIS滑面	単位	m2	数量	1	単価	26,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.18m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	26,380	26,380		
	計					26,380		
	単価					26,380	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,328
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,328	8,328		
	計					8,328		
	単価					8,328	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	立入防止柵	鋼管基礎 H=1500	単位	m	数量	10	単価	15,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	5	5,332	26,660		
立入防止柵設置		支柱柵高1.5m 支柱間隔2m メッシュフェンス	m	10	3,513	35,130		
メッシュフェンス(材料費)		H=1500 支柱 φ50.8×2.3	m	10	9,310	93,100		
・金網、支柱：粉体塗装 ヒッチ：50mm								
計						154,890		
単価						15,490	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り(掘削) (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,278	1,278		
計						1,278		
単価						1,278	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り(掘削) (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オフソカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	284.8	284.8		
計						284.8		
単価						284.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	3,733	3,733		
計						3,733		
単価						3,733	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m 3	1	1,904	1,904		
計						1,904		
単価						1,904	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	129.6	129.6		
	計					129.6		
	単価					129.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,742	8,742		
	計					8,742		
	単価					8,742	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	布製型枠撤去		単位	m2	数量		1	単価	1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	布製型枠撤去	t=0.15	m 2	1	1,659	1,659			
	計					1,659			
	単価					1,659	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,233	2,233			
	計					2,233			
	単価					2,233	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	混合廃棄物運搬		単位	m3	数量	5	単価	11,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合廃棄物運搬		台	1	55,000	55,000		
	計					55,000		
	単価					11,000	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1				
	計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	混合廃棄物処分		単位	m3	数量	1	単価	22,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	22,000	22,000		
	計					22,000		
	単価					22,000	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,297	2,297		
	計					2,297		
	単価					2,297	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	埋戻し (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,147	4,147		
計						4,147		
単価						4,147	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し (2)	土砂 C-40	単位	m3	数量	1	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,147	4,147		
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.26	5,800	7,308		
計						11,455		
単価						11,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	1	1,127	1,127		1,127
	計					1,127		
	単価					1,127	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	支持杭	撤去	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚 通路部、通路部・分解組立部、アプローチ部	杭橋脚切断撤去 H-400 吊切断 クローラークレーン100t吊	t	59.7	40,740	2,432,178		30,410
	計					2,432,178		
	単価					30,410	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	31,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 100t吊	t	1	31,040	31,040		
計						31,040		
単価						31,040	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 100t吊	t	1	12,180	12,180		
計						12,180		
単価						12,180	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	796.8	単価	6,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工	撤去	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	m 2	796.8	833.7	664,292.16		
覆工板(締結式)賃料	53日		m 2	784	6,110	4,790,240		
計						5,454,532.16		
単価						6,846	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	仮設高欄	ガードレール型 撤去	単位	m	数量	1	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工	撤去	ガードレール型 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	m	1	2,380	2,380		
計						2,380		
単価						2,380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	スクラップ		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	スクラップ	ヘビーH1	t		-1	35,700	-35,700	
	計						-35,700	
	単価						-35,700	円/t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3		1	2,297	2,297	
	計						2,297	
	単価						2,297	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,147	4,147		
計						4,147		
単価						4,147	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	埋戻し (2)	土砂 C-40	単位	m3	数量	1	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,147	4,147		
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.26	5,800	7,308		
計						11,455		
単価						11,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	1	1,127	1,127		
計						1,127		
単価						1,127	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	3,733	3,733		
計						3,733		
単価						3,733	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.6	129.6		
計						129.6		
単価						129.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	支持杭	撤去	単位	本	数量	117	単価	31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杭橋脚引抜き工	20m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	本	78	22,910	1,786,980		
	橋脚 通路部、通路部・分解組立部、アプローチ部	杭橋脚切断撤去 H=400 吊切断 クローラークレーン100t吊	t	17.7	40,740	721,098		
	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	箇所	156	7,528	1,174,368		
	計					3,682,446		
	単価					31,480	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	31,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローブ油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	t	1	31,040	31,040		
	計					31,040		
	単価					31,040	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	支持杭引抜き孔埋戻し充填 (1)	地表面埋戻し(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	3,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭引抜き孔埋戻し充填	地表面埋戻し(土砂)	m3	1	3,809	3,809		
	計					3,809		
	単価					3,809	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	支持杭引抜き孔埋戻し充填 (2)	砂充填(水締め)	単位	m3	数量	1	単価	14,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭引抜き孔埋戻し充填	砂充填(水締め)	m 3	1	10,260	10,260		
	砂	埋め戻し用	m 3	1.26	3,550	4,473		
	計					14,733		
	単価					14,740	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	支持杭引抜き孔埋戻し充填 (3)	セメント注	単位	m3	数量	1	単価	91,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭引抜き孔埋戻し充填	セメント注	m 3	1	91,280	91,280		
	計					91,280		
	単価					91,280	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	12,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	t	1	12,180	12,180		
	計					12,180		
	単価					12,180	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	1,090.4	単価	11,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	m 2	1,090.4	833.7	909,066.48		
	覆工板(締結式)賃料	125日	m 2	1,014	11,150	11,306,100		
	計					12,215,166.48		
	単価					11,210	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	仮設高欄	ガードレール型 撤去	単位	m	数量	1	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ガードレール型 撤去 クローブ油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	m	1	2,380	2,380		
計						2,380		
単価						2,380	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	スクラップ		単位	t	数量	1	単価	-35,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-1	35,700	-35,700		
計						-35,700		
単価						-35,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量	1	単価	213.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	撤去	m 2	1	213.2	213.2		
	計					213.2		
	単価					213.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	26,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフレックレン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	t	1	26,130	26,130		
	計					26,130		
	単価					26,130	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	7,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		t	1	7,645	7,645	
計							7,645	
単価							7,645	円/t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	505.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		m 2	1	505.3	505.3	
計							505.3	
単価							505.3	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	仮設高欄	単管パイプ型 撤去	単位	m	数量	1	単価	728.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管パイプ型 撤去	m	1	728.6	728.6		
計						728.6		
単価						728.6	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	スクラップ		単位	t	数量	1	単価	-35,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH1	t	-1	35,700	-35,700		
計						-35,700		
単価						-35,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	支持杭	撤去	単位	本	数量	1	単価	9,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚引抜き工		8m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	本	1	9,788	9,788		
計						9,788		
単価						9,788	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	9,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	t	1	9,698	9,698		
計						9,698		
単価						9,698	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	654
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	m 2	1	654	654		
	計					654		
	単価					654	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	仮設高欄	ガードレール型 撤去	単位	m	数量	1	単価	2,037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	m	1	2,037	2,037		
	計					2,037		
	単価					2,037	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	スクラップ		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1	t	-1	35,700	-35,700		
	計					-35,700		
	単価					-35,700	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	17,880	17,880		
	計					17,880		
	単価					17,880	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート構造物取壊し (2)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,742	8,742		
	計					8,742		
	単価					8,742	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻運搬 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,237	3,237		
	計					3,237		
	単価					3,237	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,623	2,623		
	計					2,623		
	単価					2,623	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m 3	1	3,750	3,750		
	計					3,750		
	単価					3,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	般処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1				
計								
単価								円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	17,240	17,240		
計						17,240		
単価						17,240		円/人日

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	重建設機械分解組立輸送費 (通路部・分解組立部 ,アブローチ部)		単位	回	数量	1	単価	2,687,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,687,000	2,687,000		
	計					2,687,000		
	単価					2,687,000	円/回	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	重建設機械分解組立輸送費 (芝第二橋)		単位	回	数量	1	単価	1,295,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,295,000	1,295,000		
	計					1,295,000		
	単価					1,295,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	仮設材運搬費 (通路部・分解組立部)		単位	t	数量		1	単価	7,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 41.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	5,750	5,750		
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500		
計							7,250		
単価							7,250	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	仮設材運搬費 (アブローチ部)		単位	t	数量		1	単価	7,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 41.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	5,750	5,750		
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500		
計							7,250		
単価							7,250	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	仮設材運搬費 (芝第一橋)		単位	t	数量	1	単価	6,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 39km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,380	5,380			
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500			
計					6,880			
単価					6,880	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.18m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	26,380
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無		m 2	100	15,463.2	1,546,320		
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満		m 2	100	6,300	630,000		
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定無し		m 3	20.16	22,900	461,664		
諸雑費(まるめ)			式	1		16		
計						2,638,000		
単価						26,380	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設置	支柱柵高1.5m 支柱間隔2m メッシュフェンス	単位	m	数量	100	単価 3,513
土木一般世話役		人	1	31,824	31,824	
普通作業員		人	12.4	25,602	317,464	
諸雑費 (率+まるめ) 0.6%		式	1		2,012	
計					351,300	
単価					3,513	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8,742
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,742.56	8,742	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,742	
単価					8,742	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,659
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,824	31,824			
特殊作業員		人	1	29,580	29,580			
普通作業員		人	2	25,602	51,204			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	53,200	53,200			
諸雑費 (まるめ)		式	1		92			
計					165,900			
単価					1,659	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Co殻(無筋)処分費【昼間】	【千葉-58】(有)林建材	m ³	100					
計								
単価							円/m ³	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
混合廃棄物処分費	布製型枠	m ³	100	22,000	2,200,000			22,000
計					2,200,000			
単価					22,000		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚 通路部、通路部・分解組立部、 アプローチ部	杭橋脚切断撤去 H-400 吊切断 クローレン100t吊	単位	t	数量	10	単価 40,740
溶接工		人	2.15	35,190	75,658	
特殊作業員		人	1.18	29,580	34,904	
普通作業員		人	1.18	25,602	30,210	
クローレン運転	[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対2014年規制] 100t吊	日	1.18	209,600	247,328	
酸素	ボンベ	m ³	12.566	522	6,559	
アセチレン	ボンベ	kg	5.622	2,220	12,480	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		261	
計					407,400	
単価					40,740	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	31,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.74	40,596	30,041			
橋りょう特殊工		人	1.9	35,394	67,248			
溶接工		人	0.52	35,190	18,298			
普通作業員		人	0.27	25,602	6,912			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	日	0.85	209,600	178,160			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		9,741			
計					310,400			
単価					31,040	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	12,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	0.34	40,596	13,802			
	橋りょう特殊工		人	1	35,394	35,394			
	溶接工		人	0.13	35,190	4,574			
	普通作業員		人	0.17	25,602	4,352			
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	日	0.29	209,600	60,784			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,894			
	計					121,800			
	単価					12,180	円／t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 100t吊	単位	m ²	数量	100	単価 833.7
土木一般世話役		人	0.27	31,824	8,592	
とび工		人	0.8	33,660	26,928	
普通作業員		人	0.12	25,602	3,072	
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 100t吊	日	0.21	209,600	44,016	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		762	
計					83,370	
単価					833.7	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板(締結式)賃料	53日	m ²	53	70	3,710	6,110
覆工板(締結式)賃料	1441日以上	m ² ・日	53	70	3,710	
覆工板(締結式)整備費		m ²	1	2,400	2,400	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					6,110	
単価					6,110	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	m		100	単価 2,380
土木一般世話役		人	0.87	31,824	27,686	
とび工		人	2.8	33,660	94,248	
普通作業員		人	1.2	25,602	30,722	
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	日	0.4	209,600	83,840	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,504	
計					238,000	
単価					2,380	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚引抜き工	20m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 100t吊	単位	本	数量	単価	10	22,910
土木一般世話役		人	0.526	31,824		16,739	
とび工		人	1.053	33,660		35,443	
普通作業員		人	0.526	25,602		13,466	
バイプロハンマ杭打機運転	電動式バイプロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 100t吊	日	0.526	238,200		125,293	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			38,159	
計						229,100	
単価						22,910	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚 通路部、通路部・分解組立部、 アプローチ部	杭橋脚切断撤去 H-400 吊切断 クローレン100t吊	単位	t	数量	10	単価 40,740
溶接工		人	2.15	35,190	75,658	
特殊作業員		人	1.18	29,580	34,904	
普通作業員		人	1.18	25,602	30,210	
クローレン運転	[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対2014年規制] 100t吊	日	1.18	209,600	247,328	
酸素	ボンベ	m ³	12.566	522	6,559	
アセチレン	ボンベ	kg	5.622	2,220	12,480	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		261	
計					407,400	
単価					40,740	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300~H400)					1		7,528
溶接工		人		0.13	35,190	4,574		
普通作業員		人		0.07	25,602	1,792		
酸素	ボンベ	m ³		0.76	522	396		
アセチレン	ボンベ	k g		0.34	2,220	754		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式		1		12		
計						7,528		
単価						7,528	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭引抜き孔埋戻し充填	地表面埋戻し(土砂)	単位	m ³	数量	10	単価 3,809
普通作業員		人	0.7	25,602	17,921	
バックホ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・排対2次 0.28m ³ /0.2m ³	日	0.24	48,960	11,750	
カンパ [®] 運転	質量60~80kg	日	0.27	31,150	8,410	
諸雑費(まるめ)		式	1		9	
計					38,090	
単価					3,809	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	摘要
支持杭引抜き孔埋戻し充填	砂充填(水締め)					10		10,260
普通作業員		人		4	25,602	102,408		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式		1		192		
計						102,600		
単価						10,260	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭引抜き孔埋戻し充填	セメント注入	m ³			1	91,280
土木一般世話役		人	0.5	31,824	15,912	
特殊作業員		人	1	29,580	29,580	
普通作業員		人	0.5	25,602	12,801	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	日	0.5	3,186	1,593	
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	0.5	2,560	1,280	
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量30~70L/min	日	0.5	2,870	1,435	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m	日	0.5	390	195	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	5m ³	供用日	0.5	633	316	
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.164	24,200	28,168	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					91,280	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板(締結式)賃料	125日	m ²	125	70	8,750	11,150
覆工板(締結式)賃料	1441日以上	m ² ・日	1	2,400	2,400	
覆工板(締結式)整備費		m ²	1			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					11,150	
単価					11,150	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価 213.2
土木一般世話役		人	0.143	31,824	4,550	
とび工		人	0.143	33,660	4,813	
普通作業員		人	0.143	25,602	3,661	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.143	56,560	8,088	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		208	
計					21,320	
単価					213.2	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.1	40,596	44,655			
橋りょう特殊工		人	3	35,394	106,182			
溶接工		人	1	35,190	35,190			
普通作業員		人	1.4	25,602	35,842			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.7	53,200	37,240			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,191			
計					261,300			
単価					26,130	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 7,645
橋りょう世話役		人	0.34	40,596	13,802	
橋りょう特殊工		人	1	35,394	35,394	
溶接工		人	0.13	35,190	4,574	
普通作業員		人	0.17	25,602	4,352	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	53,200	15,428	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,900	
計					76,450	
単価					7,645	円 / t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価 505.3
土木一般世話役		人	0.27	31,824	8,592	
とび工		人	0.8	33,660	26,928	
普通作業員		人	0.12	25,602	3,072	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	53,200	11,172	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		766	
計					50,530	
単価					505.3	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去	単位	m	数量	100	単価 728.6
土木一般世話役		人	0.6	31,824	19,094	
普通作業員		人	2.1	25,602	53,764	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					72,860	
単価					728.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚引抜き工	8m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	9,788
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	31,824	9,356			
とび工		人	0.588	33,660	19,792			
普通作業員		人	0.294	25,602	7,526			
バイプロハンマ杭打機運転	電動式バイプロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0.294	152,700	44,893			
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		16,313			
計					97,880			
単価					9,788	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,698
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.34	40,596	13,802			
橋りょう特殊工		人	1	35,394	35,394			
溶接工		人	0.13	35,190	4,574			
普通作業員		人	0.17	25,602	4,352			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0.29	124,000	35,960			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,898			
計					96,980			
単価					9,698	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	m ²	数量	100	単価 654
土木一般世話役		人	0.27	31,824	8,592	
とび工		人	0.8	33,660	26,928	
普通作業員		人	0.12	25,602	3,072	
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0.21	124,000	26,040	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		768	
計					65,400	
単価					654	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	m		100	単価 2,037
土木一般世話役		人	0.87	31,824	27,686	
とび工		人	2.8	33,660	94,248	
普通作業員		人	1.2	25,602	30,722	
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0.4	124,000	49,600	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,444	
計					203,700	
単価					2,037	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,880
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m 3	1	17,877	17,877		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,880		
単価						17,880	円/m 3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,750
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
Co殻(鉄筋)処分費【昼間】	【茨城-23】(株)小嶋建材 小嶋リサイクルセンター		m 3	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	17,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	17,238	17,238		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					17,240		
単価					17,240	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,687,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	11.3	29,580	334,254		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.1	101,000	313,100		
	運搬費等率 315%		式	1		2,039,165		
	諸雑費(まるめ)		式	1		481		
	計					2,687,000		
	単価					2,687,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,295,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	29,580	162,690		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	53,200	79,800		
	運搬費等率 434%		式	1		1,052,406		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		104		
	計					1,295,000		
	単価					1,295,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 41.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t		1	単価 5,750
基本運賃区分A	製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					5,750	
単価					5,750	円/t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t		1	単価 1,500
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 39km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,380
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t		1	5,380	5,380	
諸雑費(まるめ)			式		1		0	
計							5,380	
単価							5,380	円/t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	家屋調査費(一式)	15104千円	単位	式	数量	1	単価	15,104,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
物件補償費			式		1		15,104,000	
計							15,104,000	
単価							15,104,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対2014年規制] 100t吊	単位	日	数量	1	単価	209,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,600	30,600			
軽油		L	118	129	15,222			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）100t吊	供用日	1.32	124,000	163,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					209,600			
単価					209,600	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	209,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,600	30,600		
	軽油		L	118	129	15,222		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）100t吊	供用日	1.32	124,000	163,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					209,600		
	単価					209,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	238,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,600	30,600		
	軽油		L	118	129	15,222		
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.32	21,700	28,644		
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）100t吊	供用日	1.32	124,000	163,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					238,200		
	単価					238,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・排対2次 0.28m3/0.2m3	単位	日	数量	1	単価	48,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,600	30,600		
	軽油		L	38	129	4,902		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	1.59	8,460	13,451		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					48,960		
	単価					48,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	カバ ^o 運転	質量60～80kg	単位	日	数量	1	単価	31,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	29,580	29,580		
	ガソリン	レギュラー	L	5	138	690		
	ランマ	質量60～80kg	供用日	1.64	535	877		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					31,150		
	単価					31,150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	単位	日	数量	1	単価	3,186
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	14	129	1,806		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15 kVA	日	1.18	1,170	1,380		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,186		
	単価					3,186	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,600	30,600			
軽油		L	119	129	15,351			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	10,000	10,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					56,560			
単価					56,560	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	152,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,600	30,600		
	軽油		L	72	129	9,288		
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.32	21,700	28,644		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.32	63,700	84,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					152,700		
	単価					152,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	124,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,600	30,600		
	軽油		L	72	129	9,288		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.32	63,700	84,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					124,000		
	単価					124,000	円／日	

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	145,502,312		
(2)共通仮設費 -----	40,294,985		
(3)純工事費 -----	185,797,297		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	60,010,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	245,807,297	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	39,592,703	((7)一般管理費等(計算額) [39,595,095])	
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	285,400,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	28,540,000		
(12)請負工事価格 -----	313,940,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	285,400,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	284,163,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	258,330,000		
(万円未満切り捨て)			