

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
千葉国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事
工事地名	酒々井出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	千葉国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030001	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 7年 6月20日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	千葉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	成田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 1 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		62,898,960				
橋梁付属物工		式	1		4,567,200				
伸縮継手工		式	1		4,567,200				
鋼・ゴム製伸縮装置補修 (夜間)	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	22	207,600	4,567,200			単-1号	
横断歩道橋工		式	1		1,675,600				
横断歩道橋工		式	1		1,675,600				
既設橋面舗装はぎ取り		m2	100	6,239	623,900			単-2号	
橋面防水	塗膜防水	m2	100	2,465	246,500			単-3号	
橋面舗装		m2	100	7,764	776,400			単-4号	
ノンスリップ 撤去		m	50	576	28,800			単-5号	
橋梁補修工		式	1		49,512,130				
ひび割れ補修工		式	1		6,080,000				

設計内訳書

工事名	R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 200m ホリマセメントモルタル	構造物	2	1, 142, 000	2, 284, 000			単-6号	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 200m エポキシ樹脂注入材	構造物	2	1, 898, 000	3, 796, 000			単-7号	
断面修復工		式	1		2, 368, 000				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ホリマセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	1, 184, 000	2, 368, 000			単-8号	
モルタル充填工		式	1		37, 690				
モルタル充填		m3	1	37, 690	37, 690			単-9号	
応急処理工		式	1		41, 026, 440				
応急処理(1)		式	1		17, 582, 760			内-1号	
応急処理(2)(夜間)		式	1		23, 443, 680			内-2号	
現場塗装工		式	1		2, 901, 400				
橋梁塗装工		式	1		998, 400				

設計内訳書

工事名	R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
橋梁塗装 Rc-II		m2	100	9,984	998,400			単-10号	
湿式塗膜除去工		式	1		1,903,000				
湿式塗膜除去		m2	100	19,030	1,903,000			単-11号	
道路清掃工		式	1		60,930				
排水施設清掃工		式	1		60,930				
柵清掃	持込 土砂厚 20cm	箇所	30	2,031	60,930			単-12号	
仮設工		式	1		4,181,700				
足場工		式	1		1,419,900				
足場(1)		掛m2	50	5,798	289,900			単-13号	
足場(2) (夜間)		m2	100	11,300	1,130,000			単-14号	
交通管理工		式	1		2,761,800				
交通誘導警備員 A		人日	20	20,080	401,600			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	40	17,580	703,200			単-16号	
交通誘導警備員 A (夜間)		人日	20	30,110	602,200			単-17号	
交通誘導警備員 B (夜間)		人日	40	26,370	1,054,800			単-18号	
直接工事費		式	1		62,898,960				
共通仮設費		式	1		12,372,175				
共通仮設費		式	1		1,629,175				
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,566,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,743,000				
純工事費		式	1		75,271,135				
現場管理費		式	1		39,156,000				

設計内訳書

工事名	R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		114,427,135					
一般管理費等		式	1		19,272,865					
工事価格		式	1		133,700,000					
消費税相当額		式	1		13,370,000					
工事費計		式	1		147,070,000					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-1号	鋼・コ ^レ A製伸縮装置補修 (夜間)	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	207, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	m	1	207, 600	207, 600		
	計					207, 600		
	単価					207, 600	円/m	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	既設橋面舗装はぎ取り		単位	m2	数量	1	単価	6, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設舗装はぎ取り工		m 2	1	6, 239	6, 239		
	計					6, 239		
	単価					6, 239	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	1	2,465	2,465		
	計					2,465		
	単価					2,465	円/m2	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	橋面舗装		単位	m2	数量	1	単価	7,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	m 2	1	7,764	7,764		
	計					7,764		
	単価					7,764	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ノンスリップ 撤去		単位	m	数量		1	単価	576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ノンスリップ撤去工		m	1	576	576			
	計					576			
	単価					576	円/m		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 200m ホ ^ホ リマセメントモルタル	単位	構造物	数量		1	単価	1,142,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上 200m 37kg	構造物	1	1,142,000	1,142,000			
	計					1,142,000			
	単価					1,142,000	円/構造物		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 200m エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	数量	1	単価	1,898,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上 200m 2.4kg 51kg 667個	構造物	1	1,898,000	1,898,000		
	計					1,898,000		
	単価					1,898,000	円/構造物	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,184,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3以上 0.3m3	構造物	1	1,184,000	1,184,000		
	計					1,184,000		
	単価					1,184,000	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	モルタル充填		単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用	m 3	1	11,790	11,790		37,690	
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1.07	24,200	25,894			
計					37,684			
単価					37,690	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	橋梁塗装 Rc-II	単位	m2	数量	1	単価	9,984
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,917	3,917		
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ソノクラッチペイント(1層)はけ・ローラー	m 2	1	1,217	1,217		
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	2,231	2,231		
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,051	1,051		
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,568	1,568		
計					9,984		
単価					9,984	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-11号	湿式塗膜除去		単位	m2	数量		単価	
					1			19,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シエッド 0.5kg/m2		m 2	2	7,132	14,264	
廃材の回収・積込		無し 無し		m 2	2	2,383	4,766	
計							19,030	
単価							19,030	円/m2

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	樹清掃	持込 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	
					1			2,031
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満		箇所	1	2,031	2,031	
計							2,031	
単価							2,031	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	足場(2) (夜間)		単位	m2	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満 3月	m 2	1	8,312	8,312		
	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔 3月	m 2	1	1,340	1,340		
	防護工(床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 3月	m 2	1	342	342		
	防護工(床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3月	m 2	1	1,304	1,304		
	計					11,298		
	単価					11,300	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-15号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	20,080	20,080		
	計					20,080		
	単価					20,080	円/人日	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	17,580	17,580		
	計					17,580		
	単価					17,580	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-17号	交通誘導警備員 A (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	30, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	30, 110	30, 110		
	計					30, 110		
	単価					30, 110	円/人日	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-18号	交通誘導警備員 B (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	26, 370	26, 370		
	計					26, 370		
	単価					26, 370	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	207,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置	AIジョイントAIJ-20	m	1	64,800	64,800			
伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	1	142,800	142,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					207,600			
単価					207,600	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設舗装はぎ取り工		単位	m ²	数量		1	単価	6,239
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04	32,448	1,297			
特殊作業員		人	0.08	30,160	2,412			
普通作業員		人	0.09	26,104	2,349			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		181			
計					6,239			
単価					6,239	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修						
			m ²	100	2,464.4	246,440		
諸雑費（まるめ）							60	
計							246,500	
単価							2,465	円/m ²

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m ² 以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						1		7,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚6mm以下						
			m ²	1	7,764.37	7,764		
諸雑費（まるめ）							0	
計							7,764	
単価							7,764	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップ撤去工		単位	m		100	単価 576
土木一般世話役		人	0.58	32,448	18,819	
特殊作業員		人	0.52	30,160	15,683	
普通作業員		人	0.76	26,104	19,839	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,259	
計					57,600	
単価					576	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以上 200m 37kg	単位	構造物	数量	1	単価	1, 142, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	8. 6	32, 448	279, 052		
	特殊作業員		人	13	30, 160	392, 080		
	普通作業員		人	11. 4	26, 104	297, 585		
	材料費	ポ ^レ リマーセメントモルタル	k g	44. 4	206	9, 146		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		164, 137		
	計					1, 142, 000		
	単価					1, 142, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 200m 2. 4kg 51kg 667個	単位	構造物	数量	1	単価	1, 898, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11. 6	32, 448	376, 396			
特殊作業員		人	19. 2	30, 160	579, 072			
普通作業員		人	14. 2	26, 104	370, 676			
注入材	BLグレート100（相当品）エポキシ樹脂系注入材	kg	2. 4	4, 500	10, 800			
シーリング材	BLシーリング（相当品）不飽和ポリエステル系シーリング材	kg	69. 87	2, 890	201, 924			
注入器具	BLインジェクター（相当品）充填可能型注入器具	個	667	420	280, 140			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		78, 992			
計					1, 898, 000			
単価					1, 898, 000	円／構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.3m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,184,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	8.4	32,448	272,563		
	特殊作業員		人	15.9	30,160	479,544		
	普通作業員		人	8.4	26,104	219,273		
	ポリマーセメントモルタル		m ³	0.354	381,500	135,051		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		77,569		
	計					1,184,000		
	単価					1,184,000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

応急処理(1)		単位	式	数量	1	単価	17,582,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	45	32,448	1,460,160		
特殊作業員		人	90	30,160	2,714,400		
普通作業員		人	90	26,104	2,349,360		
運転手(特殊)		人	45	31,200	1,404,000		
運転手(一般)		人	45	27,768	1,249,560		
橋りょう世話役		人	45	41,392	1,862,640		
橋りょう特殊工		人	90	36,088	3,247,920		
橋りょう塗装工		人	90	36,608	3,294,720		
計					17,582,760		
単価					17,582,760	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

応急処理(2)	名称	規格	単位	式	数量	1 金額	単価 23, 443, 680
			単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	40	48, 672	1, 946, 880	
	特殊作業員		人	80	45, 240	3, 619, 200	
	普通作業員		人	80	39, 156	3, 132, 480	
	運転手（特殊）		人	40	46, 800	1, 872, 000	
	運転手（一般）		人	40	41, 652	1, 666, 080	
	橋りょう世話役		人	40	62, 088	2, 483, 520	
	橋りょう特殊工		人	80	54, 132	4, 330, 560	
	橋りょう塗装工		人	80	54, 912	4, 392, 960	
	計					23, 443, 680	
	単価					23, 443, 680	円／式

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m ²	100	3,916.57	391,657		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		43		
	計					391,700		
	単価					3,917	円/m ²	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)はけ・ローラーI	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI 制約無	m ²	100	1,216.3	121,630		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					121,700		
	単価					1,217	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	2,230.69	223,069	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						223,100	
単価						2,231	円/m ²

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m ²	100	1,050.22	105,022	
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						105,100	
単価						1,051	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,568
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	単位	m ²	数量	100	単価 1,567.57
諸雑費 (まるめ)		式	1		43	
計					156,800	
単価					1,568	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シエッド 0.5kg/m2	m 2	1	5,867.68	5,867	7,132
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シエッド 時間制約無	m 2	1	5,867.68	5,867	
塗膜剥離剤	アクアインプラス (相当品)	k g	0.575	2,200	1,265	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,132	
単価					7,132	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価 2,383
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m ²	1	2,383.68	2,383	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,383	
単価					2,383	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	32,448	51,916		
とび工		人	8.5	34,320	291,720		
普通作業員		人	1.3	26,104	33,935		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,500	65,100		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		137,129		
計					579,800		
単価					5,798	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3月	単位	m ²	数量	1	単価	8,312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	54,132	7,037		
	足場材損料		月	3	425	1,275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,312		
	単価					8,312	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3月	単位	m ²	数量	1	単価	1,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	54,132	1,190		
	足場材損料		月	3	50	150		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,340		
	単価					1,340	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 3月	単位	m ²	数量	1	単価	342
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.004	54,132	216			
シート張防護材損料		月	3	42	126			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					342			
単価					342		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3月	m ²			1	1,304
橋りょう特殊工		人	0.018	54,132	974	
防護材損料		月	3	110	330	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,304	
単価					1,304	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価 20, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	20, 072	20, 072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					20, 080		
	単価					20, 080	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価 17, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17, 576	17, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17, 580		
	単価					17, 580	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A		人	1	30, 108	30, 108			30, 110
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					30, 110			
	単価					30, 110		円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人	1	26, 364	26, 364			26, 370
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					26, 370			
	単価					26, 370		円／人日	

R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	62, 898, 960		
(2) 共通仮設費 -----	12, 372, 175		
(3)純工事費 -----	75, 271, 135		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	39, 156, 000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	114, 427, 135	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	19, 272, 865	((7)一般管理費等(計算額) [])	19, 280, 972
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	133, 700, 000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	13, 370, 000		
(12)請負工事価格 -----	147, 070, 000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	133, 700, 000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	132, 539, 000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	120, 490, 000		
(万円未満切り捨て)			