

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
千葉国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 船橋出張所管内橋梁補修維持工事
工事地名	船橋出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	千葉国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030003	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 7年 6月20日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	千葉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	船橋地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道357号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 船橋出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		88,038,890				
橋梁付属物工		式	1		22,016,000				
伸縮継手工		式	1		22,016,000				
鋼・ゴム製伸縮装置補修 (夜間)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	80	275,200	22,016,000			単-1号	
横断歩道橋工		式	1		1,675,600				
横断歩道橋工		式	1		1,675,600				
既設橋面舗装はぎ取り		m2	100	6,239	623,900			単-2号	
橋面防水	塗膜防水	m2	100	2,465	246,500			単-3号	
橋面舗装		m2	100	7,764	776,400			単-4号	
ノンスリップ 撤去		m	50	576	28,800			単-5号	
橋梁補修工		式	1		58,582,540				
ひび割れ補修工		式	1		9,120,000				

設計内訳書

工事名	R 7 船橋出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 200m ホリマセメントモルタル	構造物	3	1,142,000	3,426,000			単-6号	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 200m エポキシ樹脂注入材	構造物	3	1,898,000	5,694,000			単-7号	
断面修復工		式	1		3,552,000				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ホリマセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	3	1,184,000	3,552,000			単-8号	
応急処理工		式	1		45,910,540				
応急処理(1)		式	1		19,536,400			内-1号	
応急処理(2)(夜間)		式	1		26,374,140			内-2号	
現場塗装工		式	1		2,901,400				
橋梁塗装工		式	1		998,400				
橋梁塗装 Rc-II		m2	100	9,984	998,400			単-9号	
湿式塗膜除去工		式	1		1,903,000				

設計内訳書

工事名	R 7 船橋出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
湿式塗膜除去		m2	100	19,030	1,903,000			単-10号	
道路清掃工		式	1		101,550				
排水施設清掃工		式	1		101,550				
柵清掃	持込 土砂厚 20cm	箇所	50	2,031	101,550			単-11号	
仮設工		式	1		2,761,800				
交通管理工		式	1		2,761,800				
交通誘導警備員 A		人日	20	20,080	401,600			単-12号	
交通誘導警備員 B		人日	40	17,580	703,200			単-13号	
交通誘導警備員 A (夜間)		人日	20	30,110	602,200			単-14号	
交通誘導警備員 B (夜間)		人日	40	26,370	1,054,800			単-15号	
直接工事費		式	1		88,038,890				
共通仮設費		式	1		15,468,175				

設計内訳書

工事名	R 7 船橋出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,131,175				
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,068,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,337,000				
純工事費		式	1		103,507,065				
現場管理費		式	1		50,563,000				
工事原価		式	1		154,070,065				
一般管理費等		式	1		24,949,935				
工事価格		式	1		179,020,000				
消費税相当額		式	1		17,902,000				
工事費計		式	1		196,922,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (夜間)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	275,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	275,200	275,200		
	計					275,200		
	単価					275,200	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	既設橋面舗装はぎ取り		単位	m2	数量	1	単価	6,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設舗装はぎ取り工		m 2	1	6,239	6,239		
	計					6,239		
	単価					6,239	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	1	2,465	2,465		
	計					2,465		
	単価					2,465	円/m2	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	橋面舗装		単位	m2	数量	1	単価	7,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	m 2	1	7,764	7,764		
	計					7,764		
	単価					7,764	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ノンスリップ 撤去		単位	m	数量	1	単価	576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ノンスリップ撤去工		m	1	576	576		
	計					576		
	単価					576	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 200m ホ ^ホ リマーセメントモルタル	単位	構造物	数量	1	単価	1,142,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上 200m 37kg	構造物	1	1,142,000	1,142,000		
	計					1,142,000		
	単価					1,142,000	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 200m エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	数量	1	単価	1,898,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上 200m 2.4kg 51kg 667個	構造物	1	1,898,000	1,898,000		
	計					1,898,000		
	単価					1,898,000	円/構造物	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,184,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3以上 0.3m3	構造物	1	1,184,000	1,184,000		
	計					1,184,000		
	単価					1,184,000	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	橋梁塗装 Rc-II	単位	m2	数量	1	単価	9,984
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,917	3,917		
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ソノクリッチペイント(1層)はけ・ローラー	m 2	1	1,217	1,217		
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	2,231	2,231		
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,051	1,051		
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,568	1,568		
計					9,984		
単価					9,984	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	湿式塗膜除去		単位	m2	数量		1	単価	19,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	m2	2	7,132	14,264		
	0.5kg/m2								
	廃材の回収・積込	無し 無し		m2	2	2,383	4,766		
	計						19,030		
	単価						19,030	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	柵清掃	持込 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価	2,031
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	柵清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満		箇所	1	2,031	2,031		
	計						2,031		
	単価						2,031	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	20,080	20,080		
	計					20,080		
	単価					20,080	円/人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	17,580	17,580		
	計					17,580		
	単価					17,580	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-14号	交通誘導警備員 A (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	30, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	30, 110	30, 110		
	計					30, 110		
	単価					30, 110	円/人日	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-15号	交通誘導警備員 B (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	26, 370	26, 370		
	計					26, 370		
	単価					26, 370	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	275, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置	S P ジョイント S P 5 0 N	m	1	126, 000	126, 000			
伸縮装置工 補修	2 車線 普通型	m	1	149, 175	149, 175			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					275, 200			
単価					275, 200	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

既設舗装はぎ取り工		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04	32,448	1,297	6,239	
特殊作業員		人	0.08	30,160	2,412		
普通作業員		人	0.09	26,104	2,349		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		181		
計					6,239		
単価					6,239	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,464.4	246,440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						246,500		
単価						2,465	円/m ²	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m ² 以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						1		7,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚6mm以下	m ²	1	7,764.37	7,764		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,764		
単価						7,764	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップ撤去工		単位	m	数量	100	単価 576
土木一般世話役		人	0.58	32,448	18,819	
特殊作業員		人	0.52	30,160	15,683	
普通作業員		人	0.76	26,104	19,839	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,259	
計					57,600	
単価					576	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m以上 200m 37kg					1		1,142,000
土木一般世話役		人		8.6	32,448	279,052		
特殊作業員		人		13	30,160	392,080		
普通作業員		人		11.4	26,104	297,585		
材料費	ポ ^レ リマーセメントモルタル	kg		44.4	206	9,146		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式		1		164,137		
計						1,142,000		
単価						1,142,000	円/構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 200m 2. 4kg 51kg 667個					1		1, 898, 000
	名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人		11. 6	32, 448	376, 396		
	特殊作業員		人		19. 2	30, 160	579, 072		
	普通作業員		人		14. 2	26, 104	370, 676		
	注入材	BLグラウト100（相当品）エポキシ樹脂系注入材	kg		2. 4	4, 500	10, 800		
	シーリング材	BLシーリング（相当品）不飽和ポリエステル系シーリング材	kg		69. 87	2, 890	201, 924		
	注入器具	BLインジェクター（相当品）充填可能型注入器具	個		667	420	280, 140		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式		1		78, 992		
	計						1, 898, 000		
	単価						1, 898, 000	円/構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以上 0. 3m3	単位	構造物	数量	1	単価	1, 184, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	8. 4	32, 448	272, 563		
	特殊作業員		人	15. 9	30, 160	479, 544		
	普通作業員		人	8. 4	26, 104	219, 273		
	ポリマーセメントモルタル		m 3	0. 354	381, 500	135, 051		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		77, 569		
	計					1, 184, 000		
	単価					1, 184, 000	円／構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

応急処理(1)		単位	式	数量	1	単価	19,536,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	50	32,448	1,622,400		
特殊作業員		人	100	30,160	3,016,000		
普通作業員		人	100	26,104	2,610,400		
運転手(特殊)		人	50	31,200	1,560,000		
運転手(一般)		人	50	27,768	1,388,400		
橋りょう世話役		人	50	41,392	2,069,600		
橋りょう特殊工		人	100	36,088	3,608,800		
橋りょう塗装工		人	100	36,608	3,660,800		
計					19,536,400		
単価					19,536,400	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

応急処理(2)	名称	規格	単位	式	数量	1 金額	単価 26,374,140
			単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	45	48,672	2,190,240	
	特殊作業員		人	90	45,240	4,071,600	
	普通作業員		人	90	39,156	3,524,040	
	運転手（特殊）		人	45	46,800	2,106,000	
	運転手（一般）		人	45	41,652	1,874,340	
	橋りょう世話役		人	45	62,088	2,793,960	
	橋りょう特殊工		人	90	54,132	4,871,880	
	橋りょう塗装工		人	90	54,912	4,942,080	
	計					26,374,140	
	単価					26,374,140	円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	100	単価	3,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m ²	100	3,916.57	391,657		
諸雑費(まるめ)			式	1		43		
計						391,700		
単価						3,917	円/m ²	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)はけ・ローラーI	単位	m ²	数量	100	単価	1,217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI 制約無	m ²	100	1,216.3	121,630		
諸雑費(まるめ)			式	1		70		
計						121,700		
単価						1,217	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	2,230.69	223,069	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						223,100	
単価						2,231	円/m ²

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,050.22	105,022	
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						105,100	
単価						1,051	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100		100	1,568
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m ²	100	1,567.57	156,757	
諸雑費 (まるめ)		式	1		43	
計					156,800	
単価					1,568	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シエッド 0.5kg/m2	m 2	1	5,867.68	5,867	7,132
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シエッド 時間制約無	m 2	1	5,867.68	5,867	
塗膜剥離剤	アクアインプラス (相当品)	k g	0.575	2,200	1,265	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,132	
単価					7,132	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価 2,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無						
			m ²	1	2,383.68	2,383		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,383		
単価						2,383	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価 20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	20,072	20,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,080		
単価						20,080	円/人日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	17,576	17,576			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					17,580			
単価					17,580		円/人日	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		30,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	30,108	30,108			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					30,110			
単価					30,110		円/人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26, 370		
単価						26, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費	(技術員1. 75人)	単位	式	数量	1	単価	63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
単価						63, 175	円／式	

R 7 船橋出張所管内橋梁補修維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	88,038,890		
(2)共通仮設費 -----	15,468,175		
(3)純工事費 -----	103,507,065		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	50,563,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	154,070,065	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	24,949,935	((7)一般管理費等(計算額) [24,959,350])	
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	179,020,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	17,902,000		
(12)請負工事価格 -----	196,922,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	179,020,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	177,969,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	161,790,000		
(万円未満切り捨て)			