

# 工 事 設 計 書

## 工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
高崎河川国道事務所

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 鐮川右岸森新田地先法面補修工事
工事地名	群馬県藤岡市森新田地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	高崎河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025100002	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	242日間 自 令和 8年 1月 5日 (当初) 至 令和 8年 9月 3日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前橋・高崎地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	鐮川	2 2) 処 分 費 等	147,455
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 7 鐮川右岸森新田地先法面補修工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		49,281,218					
河川土工		式	1		27,052,515					
掘削工(ICT)		式	1		7,531,450					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,500	361.5	2,711,250					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,820,200					内-1号
盛土工		式	1		16,751,050					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2,200	6,664	14,660,800					単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2,500	836.1	2,090,250					単-3号
盛土工(ICT)		式	1		88,655					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	350	253.3	88,655					単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		2,681,360					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,840	554	2,681,360					単-5号

# 設計内訳書

工事名	R 7 鐮川右岸森新田地先法面補修工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		7,183,200					
植生工		式	1		7,183,200					
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100 0m2以上	m2	4,840	1,475	7,139,000					単-6号
市松芝	野芝	m2	40	1,105	44,200					単-7号
付帯道路工		式	1		11,617,333					
作業土工		式	1		197,293					
床掘り	土砂	式	1		145,579					内-2号
埋戻し	土砂	式	1		51,714					内-3号
アスファルト舗装工		式	1		2,793,332					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,010	704.2	711,242					単-8号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	170	2,869	487,730					単-9号

# 設計内訳書

工事名	R 7 鍋川右岸森新田地先法面補修工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	410	1,928	790,480				単-10号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	440	1,827	803,880				単-11号
縁石工		式	1		7,546,760				
法肩ブロック設置		m	631	11,960	7,546,760				単-12号
付属物設置工		式	1		1,079,948				
距離標設置		箇所	1	4,548	4,548				単-13号
車止めポスト(1)	車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 1100mm	本	6	108,200	649,200				単-14号
車止めポスト(2)	車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 1100mm	本	2	213,100	426,200				単-15号
構造物撤去工		式	1		641,989				
構造物取壊し工		式	1		57,154				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	8,540	34,160				単-16号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		20,844				内-4号

# 設計内訳書

工事名	R 7 鐺川右岸森新田地先法面補修工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	10	215	2,150					単-17号
運搬処理工		式	1		584,835					
殻運搬 (As殻)		m3	1	4,856	4,856					単-18号
殻運搬 (CO殻)		m3	4	1,107	4,428					単-19号
殻処分 (As殻)	アスファルト殻	m3	1	1,175	1,175					単-20号
殻処分 (CO殻)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,820	11,280					単-21号
現場発生品運搬		式	1		563,096					内-5号
仮設工		式	1		2,786,181					
工事用道路工		式	1		430,021					
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		430,021					内-6号
交通管理工		式	1		2,356,160					
交通誘導警備員		式	1		2,356,160					内-7号

# 設計内訳書

工事名	R 7 鐮川右岸森新田地先法面補修工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		49,281,218					
共通仮設費		式	1		8,314,385					
共通仮設費		式	1		4,070,385					
運搬費		式	1		713,115					
仮設材運搬費		式	1		713,115					内-8号
準備費		式	1		1,655,270					
伐木・除根		式	1		614,090					内-9号
木根等処分費		式	1		232,220					内-10号
表土処理		式	1		808,960					内-11号
技術管理費		式	1		1,146,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-12号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		556,000					

# 設計内訳書

工事名	R 7 鐮川右岸森新田地先法面補修工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,244,000					
純工事費		式	1		57,595,603					
現場管理費		式	1		16,956,000					
工事原価		式	1		74,551,603					
一般管理費等		式	1		13,238,397					
工事価格		式	1		87,790,000					
消費税相当額		式	1		8,779,000					
工事費計		式	1		96,569,000					

















# 一式当たり内訳書

伐木・除根

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【根】								
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（機械施工）	m <sup>2</sup>	3,500	35.56	124,460			CB320510
除根（伐木除根）	全ての費用	m <sup>2</sup>	3,500	40.95	143,325			CB320530
集積積み込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	3,500	94.33	330,155			CB320560
【竹】								
伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹	m <sup>2</sup>	100	161.5	16,150			CB320510
合 計					614,090			

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【根】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 18.0km以下 全ての費用	m 3	30	2,397	71,910			CB320580
処分費（m 3）		m 3	30	3,500	105,000			WB020051 単一 31号
【竹】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用	m 3	10	2,531	25,310			CB320580
処分費（m 3）		m 3	10	3,000	30,000			WB020051 単一 32号
合 計					232,220			





# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	361.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	361.5	361.5	CB210120	
計						361.5		
単価						361.5	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,664	6,664	CB210510	
計						6,664		
単価						6,664	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	836.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	836.1	836.1	CB210510		
	計					836.1			
	単価					836.1	円/m3		

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	253.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	253.3	253.3	CB210570		
	計					253.3			
	単価					253.3	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		単価	554
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	554	554	CB220070	
	計					554		
	単価					554	円/m2	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	1,475
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	客土吹付工	法面勾配1:2.0 吹き付け厚t=1cm 吹付土	m 2	1	1,475	1,475	WYB00003	
	計					1,475		
	単価					1,475	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市松芝		野芝	m 2	1	1,105	1,105	CB220210	
計						1,105		
単価						1,105	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	704.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュアレン RC-40 全ての費用	m 2	1	704.2	704.2	CB410030	
計						704.2		
単価						704.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,869	2,869	CB410260	
	計					2,869		
	単価					2,869	円/m2	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,928	1,928	CB410260	
	計					1,928		
	単価					1,928	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法肩ブロック設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法肩ブロック設置工	1998×500×200(391kg)	m	10	2,856	28,560	WYB00010	単-	22号
法肩ブロック	1998×500×200(法勾配1:2.0)低炭素仕様	個	5	16,600	83,000			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	6	1,339	8,034	CB221110		
計					119,594			
単価					11,960	円/m		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車止めポスト (1)	車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 1100mm	単位	本	数量	1	単価	108,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		全ての費用	本	1	81,620	81,620	CB420910	
【基礎部】								
基面整正			m <sup>2</sup>	0.49	506	247.94	CB210080	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.49	1,339	656.11	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.25	37,030	9,257.5	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.79	9,153	16,383.87	CB240210	
計						108,165.42		
単価						108,200	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	車止めポスト (2)	車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 1100mm	単位	本	数量	1	単価	213,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	185,700	185,700	CB420910		
【基礎部】								
基面整正		m <sup>2</sup>	0.49	506	247.94	CB210080		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.49	1,339	656.11	CB221110		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.25	37,030	9,257.5	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.79	9,153	16,383.87	CB240210		
アンカーボルト	M16 L=500mm	本	4	191	764	WYB00001		
計					213,009.42			
単価					213,100	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,540	8,540	WB824010 単-23号	
計						8,540		
単価						8,540	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	215	215	CB430310	
計						215		
単価						215	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻運搬 (As殻)		単位	m3	数量		1	単価	4,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,856	4,856	CB227010		
	計					4,856			
	単価					4,856	円/m3		

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	殻運搬 (CO殻)		単位	m3	数量		1	単価	1,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,107	1,107	CB227010		
	計					1,107			
	単価					1,107	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻処分 (As殻)	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175		WB020051 単- 24号	
計						1,175			
単価						1,175		円/m3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻処分 (CO殻)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		WB020051 単- 25号	
計						2,820			
単価						2,820		円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	法肩ブロック設置工	1998×500×200(391kg)	単位	m	数量	100	単価	2,856
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.79	30,702	54,956			
特殊作業員		人	1.79	26,520	47,470			
普通作業員		人	3.57	25,296	90,306			
バックホ運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t	日	1.79	43,270	77,453	WYB00011 単一 35号		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		15,415			
計					285,600			
単価					2,856	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			8,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,540.56	8,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,540		
単価						8,540	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(株) エコ・プロセス	m 3	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	414.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,702	9,057			
とび工		人	0.295	28,050	8,274			
普通作業員		人	0.295	25,296	7,462			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,160	16,272	WK250590	単一	36号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		405			
計					41,470			
単価					414.7		円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-28号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912		15,920
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,920		
	単価					15,920	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-29号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 8.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		4,350
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,350		
	単価					4,350	円／t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-30号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-31号	処分費（m3）		単位	m3	数量		100	単価 3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(株) エコ・プロセス	m3	100	3,500	350,000		
計						350,000		
単価						3,500	円／m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		関東土建(株)						
			m <sup>3</sup>	100	3,000		300,000	
	計						300,000	
	単価						3,000	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式	1			598,000	
	計						598,000	
	単価						598,000	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	バックホ運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t	単位	日	数量	1	単価	43,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,540	27,540		
軽油			L	34	143	4,862		
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.5	7,240	10,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,270		
単価						43,270	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540			
軽油		L	119	143	17,017			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	10,000	10,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						55,160		
単価						55,160	円/日	

## R 7 鍋川右岸森新田地先法面補修工事

## ( 当 初 ) 請負工事費計算書

( 1)直接工事費	49,281,218		
( 2)共通仮設費	8,314,385		
( 3)純工事費	57,595,603		
( 1)+( 2)			
( 4)現場管理費	16,956,000		
( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
( 6)工事原価	74,551,603	(17)工場管理費	0
( 3)+( 4)+( 5)+(18)		(18)工場製作原価	0
(7')一般管理費等(計上額)	13,238,397	(16)+(17)	
(8')その他費目計	0	(( 7)一般管理費等(計算額)	13,247,819
( 9)業務委託料等	0		
(10)工事価格	87,790,000		
( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	8,779,000		
(12)請負工事価格	96,569,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	87,790,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	87,494,000		
(15)調査基準価格の100/110	79,540,000		
(万円未満切り捨て)			