

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日																																
契約業者名	関口工業(株)																																
契約業者の住所	埼玉県志木市中宗岡1-3-34																																
工事の名称	R6都幾川右岸西本宿下築堤他工事																																
工事場所	埼玉県東松山市西本宿地先、埼玉県坂戸市横沼地先																																
工事種別	一般土木工事																																
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<p>【築堤：西本宿工区】</p> <table><tr><td>築堤工</td><td>約 320m</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>約32,000m³</td></tr><tr><td>掘削工</td><td>約 3,800m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>約10,600m²</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>植生工</td><td>約10,900m²</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水路工</td><td>約 270m</td></tr><tr><td>光ケーブル配管工</td><td>約 325m</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table> <p>【河道掘削：横沼工区】</p> <table><tr><td>河道掘削工</td><td>1式</td></tr><tr><td>掘削工</td><td>約15,100m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>約 2,600m²</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table>	築堤工	約 320m	盛土工	約32,000m ³	掘削工	約 3,800m ³	法面整形工	約10,600m ²	法覆護岸工	1式	植生工	約10,900m ²	付帯道路工	1式	水路工	約 270m	光ケーブル配管工	約 325m	構造物撤去工	1式	仮設工	1式	河道掘削工	1式	掘削工	約15,100m ³	法面整形工	約 2,600m ²	付帯道路工	1式	仮設工	1式
築堤工	約 320m																																
盛土工	約32,000m ³																																
掘削工	約 3,800m ³																																
法面整形工	約10,600m ²																																
法覆護岸工	1式																																
植生工	約10,900m ²																																
付帯道路工	1式																																
水路工	約 270m																																
光ケーブル配管工	約 325m																																
構造物撤去工	1式																																
仮設工	1式																																
河道掘削工	1式																																
掘削工	約15,100m ³																																
法面整形工	約 2,600m ²																																
付帯道路工	1式																																
仮設工	1式																																
工期(自)	令和 7年 7月 1日																																
工期(至)	令和 8年 3月 31日																																
変更前の契約金額	222,200,000円(税込み)																																
変更金額	+ 60,390,000円(税込み)																																
変更後の契約金額	282,590,000円(税込み)																																

変更理由

【西本宿工区】

1. 河川土工
 - ・ICT土工（発注者指定型）の実施に伴う3次元数量算出により、土工を増工する。
 - ・他工事調整の結果、盛土に使用する土砂を運搬する必要が生じたため、土砂運搬を増工する。
2. 法覆護岸工
 - ・現地調査の結果、数量精査のため植生工を（増）する。
3. 付帯道路工
 - ・地元要望により、路側防護柵工を減工し、道路付属物工を増工する。
 - ・地元要望により、多自然型水路の設置のため側溝工を増工する。
4. 構造物撤去工
 - ・現地調査の結果、支障物の範囲及び数量を見直し、増工する。
 - ・再資源化施設への処分実績により、運搬処理工を変更（増）する。
5. 仮設工
 - ・現地調査の結果、工事進入路を変更する必要が生じたため進入路の変更に伴い、敷鉄板を増工する。
 - ・施工者間協議の結果、他工事にて誘導員を配置することから交通管理工を数量精査（減）する。
6. 共通仮設
 - ・敷鉄板の追加に伴い、運搬費を増工する。
 - ・現地調査の結果、支障となる樹木の範囲及び数量を見直し、準備費を増工する。
 - ・ICT土工、遠隔臨場の実施により、技術管理費を増工する。
7. 現場管理費
 - ・熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行により、現場管理費を補正（増）する
8. 工期は元設計とおりとする。

【横沼工区】

1. 河川土工
 - ・ICT土工（発注者指定型）の実施に伴う3次元数量算出により、土工を減工する。
 - ・掘削土の土質確認結果により、掘削土の搬出先を変更する必要が生じたため、土砂運搬を増工する。
2. 付帯道路工
 - ・現地精査の結果、路側防護柵工を数量精査（減）する。
3. 構造物撤去工
 - ・現地精査の結果、支障物の範囲及び数量を見直し増工する。
4. 仮設工
 - ・道路管理者と協議の結果、仮設計画に変更が生じたため、敷鉄板を増工する。
5. 共通仮設
 - ・敷鉄板の追加に伴い、運搬費を増工する。
 - ・現地調査の結果、支障となる樹木の範囲及び数量を見直し及び工事範囲内に特定外来生物が確認されたため、防除を実施、工事範囲内に希少種が確認されたため、移植を実施し準備費を増工する。
 - ・ICT土工の実施により、技術管理費を減工する。