

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 6日
契約業者名	(株) 島村工業
契約業者の住所	埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489
工事の名称	R6都幾川左岸下唐子地区築堤工事
工事場所	埼玉県東松山市下唐子地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	築堤護岸工 約390m 盛土工 約9,700m <sup>3</sup> 法面整形工 約5,400m <sup>2</sup> コンクリートブロック工 約830m <sup>2</sup> 植生工 約2,800m <sup>2</sup> 付帯道路工 1式 付帯道路施設工 1式 水路工 1式 電源ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 事業損失防止施設費 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	139,810,000円(税込み)
変更金額	+ 31,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	171,050,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ICT土工(発注者指定型)の実施に伴う3次元数量算出により、土工を増工する。 他工事調整の結果、ストックヤードにて受入れる流用土の土量に変更となったため、整地を増工する。 関係機関調整の結果、工事範囲内の埋蔵文化財調査実施箇所の埋戻しを実施する必要が生じたため、作業土工を追加する。 2. 法覆護岸工 設計の見直しにより、張芝等の施工範囲を変更し、減工する。 3. 付帯道路工 ICT土工(発注者指定型)の実施に伴う3次元起工測量結果の反映により、土工を増工する。 設計の見直しにより、側溝及び舗装止ブロックの施工範囲を変更し、減工する。 4. 付帯道路施設工 現地調査の結果、距離標及び看板の材料を購入する必要が生じたため、増工する。 5. 光ケーブル配管工 設計の見直しにより、配管の経路及び数量を変更し、増工する。 6. 構造物撤去工 関係機関調整の結果、現道の舗装撤去範囲を見直し、増工する。 7. 仮設工 流用土受入れ作業における進入路確保のため、仮設坂路、敷砂利、敷鉄板を追加する。 他工事調整の結果、進入路の交通誘導員を当工事にて配置することとなったため、交通誘導員を増工する。 8. 共通仮設費 作業土工の追加に伴い、重建設機械分解組立輸送費を計上し、運搬費を増工する。敷鉄板の追加に伴い、運搬費を増工する。 現地調査の結果、支障となる樹木を伐採する必要が生じたため、準備費を増工する。現地調査の結果、表土の搬出先を変更し、準備費を減工する。 施工合理化調査等の対象工事となったため、技術管理費を増工する。ICT土工、遠隔臨場の実施により、技術管理費を増工する。 快適トイレの設置により、営繕費を追加する。 9. 現場管理費 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行により、現場管理費を補正(増)する。