（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和７年３月１７日
契約業者名	株式会社新井組
契約業者の住所	東京都品川区大崎１丁目６番３号
工事の名称	Ｒ４久慈川右岸頃藤南地区整備工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町大字頃藤地先
工事種別	一般土木
工事概要 （変更した内容について記述）	築堤・護岸（L=684m） 河川土工　１式 盛土工（ICT）　18,000(18,300)m3 法覆護岸工　１式 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（連節ﾌﾞﾛｯｸ張）　6,086(5,940)m2 張芝　1,380(1,460)m2 樋門・樋管本体工（下流）　１式 作業土工　１式 矢板工（遮水矢板）　0(35)本 函渠工（プレキャスト）　7.9m 翼壁工（ｺﾝｸﾘｰﾄ）　20(18)m3 ゲート設備工（フラップ）　１門 樋門・樋管本体工（中流）　１式 作業土工　１式 矢板工（遮水矢板）　22 本 函渠工（プレキャスト）　14.8m 翼壁工（ｺﾝｸﾘｰﾄ）　26m3 ゲート設備工（フラップ）　１門 樋門・樋管本体工（上流）　１式 作業土工　１式 矢板工（遮水矢板）　0(14)本 函渠工（プレキャスト）　6.9m 翼壁工（ｺﾝｸﾘｰﾄ）　21(39)m3 ゲート設備工（フラップ）　１門 付帯道路工　１式 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（堤防天端）　2,610m2 プレキャスト擁壁工　121m 排水管移設工　１式 排水管設置　645m 水路工　１式 側溝工　583(584)m 集水桝　37 個所 暗渠工　142m 付属物設置工　１式 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式 共通仮設費　１式 共通仮設費　１式 事業損失防止施設費　１（０）式 技術管理費　１式

工期（自）	令和５年４月１日
工期（至）	令和７年３月 31 日
変更前の契約金額	652,300,000 円（税込み）
変更金額	99,000,000 円（税込み）
変更後の契約金額	751,300,000 円（税込み）
変更理由	１．河川土工 現地精査に伴い減工する。 ２．法覆護岸工 現地精査に伴い基礎ブロックの高さに変更が生じた。また、河川管理者との協議結果により、使用する連節ブロックに変更が生じたため増工する。 ３．樋門・樋管本体工（下流・上流） 設計時において、地権者から堤防計画に対する同意が得られず、また、樹木等があり正確な地盤線の測量ができなかったことから、当初設計では、安全側をみて樋管構造とていたが、現地に入って伐採等を行い再度測量した際に地盤線が設計時と変わらなかったため、排水工構造でも問題ないことが確認されたので、排水工構造に変更する。 ４．樋門・樋管本体工（中央） 現地状況より、樋管胸壁及び翼壁からの転落の可能性が生じたため、転落防止柵設置を増工する。 ５．堤防養生工 用地交渉の結果、取得用地の一部の伐採を本工事で対応する必要が生じたため、伐採面積を増工する。また、現地精査に伴い処分費に減工が生じた。 ６．仮設工 受注会社の施工計画を確認の上、渡河施設施工に伴う大型土のうによる仮締切の追加が生じたため増工する。 渡河施設の取付部について、洗掘防止の観点から袋詰玉石の追加が生じたため増工する。 ７．共通仮設費 周辺住民との調整の結果、家屋調査を行う必要が生じたため増工する。 ＩＣＴ及びＢＩＭ／ＣＩＭの実施実績に伴い増工が生じた。 ８．工期は元設計とおりとする。

（第３回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和７年３月２５日
契約業者名	株式会社新井組
契約業者の住所	東京都品川区大崎１丁目６番３号
工事の名称	Ｒ４久慈川右岸頃藤南地区整備工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町大字頃藤地先
工事種別	一般土木
工事概要 （変更した内容について記述）	築堤・護岸（L=684m） 河川土工　１式 盛土工（ICT）　18,000m3 法覆護岸工　１式 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（連節ﾌﾞﾛｯｸ張）　6,086m2 張芝　1,380m2 樋門・樋管本体工（下流）　１式 作業土工　１式 函渠工（プレキャスト）　7.9m 翼壁工（ｺﾝｸﾘｰﾄ）　20m3 ゲート設備工（フラップ）　１門 樋門・樋管本体工（中流）　１式 作業土工　１式 矢板工（遮水矢板）　22 本 函渠工（プレキャスト）　14.8m 翼壁工（ｺﾝｸﾘｰﾄ）　26m3 ゲート設備工（フラップ）　１門 樋門・樋管本体工（上流）　１式 作業土工　１式 函渠工（プレキャスト）　6.9m 翼壁工（ｺﾝｸﾘｰﾄ）　21m3 ゲート設備工（フラップ）　１門 付帯道路工　１式 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（堤防天端）　2,610m2 プレキャスト擁壁工　121m 排水管移設工　１式 排水管設置　645m 水路工　１式 側溝工　583m 集水桝　37 個所 暗渠工　142m 付属物設置工　１式 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式 共通仮設費　１式 共通仮設費　１式 事業損失防止施設費　１式 技術管理費　１式
工期（自）	令和５年４月１日
工期（至）	令和７年３月 31 日

変更前の契約金額	751,300,000 円（税込み）
変更金額	44,781,000 円（税込み）
変更後の契約金額	796,081,000 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 26 条第６項（インフレスライド）に基づく請負代金額の変更（スライド基準日令和６年４月１日）