

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月27日
契約業者	株式会社日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	R6松戸排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	千葉県松戸市主水新田地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	3号主ポンプ設備分解整備 1式 3号主ポンプ駆動設備撤去、据付 1式
工期(自)	令和6年9月27日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	293,700,000 円(税込み)
変更金額	+104,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	398,200,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 揚排水ポンプ設備製作 <ol style="list-style-type: none"> 1) 詳細確認の結果、不可視部分に劣化の激しい部品が確認され、現場整備を予定していたが、工場整備の必要性が確認されたため、主ポンプ設備を増工する。 2) 主ポンプ設備の増工に伴い、工場塗装工(機械)を増工する。 2. 揚排水ポンプ設備輸送工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 主ポンプ設備の増工に伴い、輸送工を増工する。 3. 揚排水ポンプ設備据付 <ol style="list-style-type: none"> 1) 吸水槽の排水作業を実施したところ、ポリウレタンケーシングに鋼板を貫通する孔食が確認され、補修作業が必要となったため、揚排水ポンプ据付工を増工する。 2) 吸水槽の排水作業を実施したところ、塗装の支障となる量の汚泥が堆積しており、汚泥の撤去が必要となったため、撤去工を増工する。 3) 現場整備部品の減工に伴い、現場塗替塗装工を減工する。 4. 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、角落しの設置方法に変更が生じたため、土留・仮締切工を増工する。 5. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 諸経費動向調査の対象工事となったため、技術管理費を追加する。 2) 特記仕様書の内容を満たす仕様の快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。 6. 工期は、揚排水ポンプ設備製作の増工により91日間延長し、令和8年6月30日までとする。