（第 2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約業者名	株式会社駒井ハルテック　東京本社
契約業者の住所	東京都台東区上野一丁目19番10号
工事の名称	R4東関道水戸神栖線橋上部工事
工事場所	茨城県潮来市島須地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼単純細幅箱桁橋（非合成桁） 橋長：75.0m 　支間長：73m 工場製作工　約460t 工場製品輸送工　1式 鋼橋架設工　1式 　架設工（送出し架設）1式 　支承工　1式 床版工（合成床版）　約940m2 橋梁現場塗装工　約530m2 橋梁付属物工　1式 橋台工　1式 剥落防止対策工　1式 橋梁足場等設置工　1式 仮設工　1式
工期（自）	令和5年2月28日
工期（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	¥1,096,260,000
変更金額	+¥9,295,000
変更後の契約金額	¥1,105,555,000
変更理由	1．工場製作工 　1）設計照査の結果、送り出し補強のため、桁製作工を増工する。 　2）設計照査の結果、設置の際に中間横桁ステップと手摺支柱が干渉して設置できないため、検査路製作工（上部工検査路）を減工する。 　3）設計照査の結果、下部工検査路昇降梯子と落下物防止柵が干渉するため、検査路製作工（下部工検査路）を増工する。 　4）上記の変更に伴い、工場塗装工を増工する。 2．工場製品輸送工 当初特記仕様書第107条に基づき、運搬距離を変更し輸送工を増工する。 3．鋼橋架設工 工場製作工の変更に伴い、架設工、現場継手工を増工する。 4．工期 工期は元設計のとおりとする。

（第 3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月27日
契約業者名	株式会社駒井ハルテック　東京本社
契約業者の住所	東京都台東区上野一丁目１９番１０号
工事の名称	R4東関道水戸神栖線橋上部工事
工事場所	茨城県潮来市島須地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼単純細幅箱桁橋（非合成桁） 橋長：75.0m 　支間長：73m 工場製作工　約460t 工場製品輸送工　１式 鋼橋架設工　１式 　架設工（送出し架設）１式 　支承工　１式 床版工（合成床版）　約940m2 橋梁現場塗装工　約530m2 橋梁付属物工　１式 橋台工　１式 剥落防止対策工　１式 橋梁足場等設置工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和5年2月28日
工期（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	¥1,105,555,000
変更金額	+¥28,710,000
変更後の契約金額	¥1,134,265,000

変更理由	1. 工場製品輸送工 　工場製作品の重量の変更に伴い精査した結果、輸送工を減工する。 2. 橋梁現場塗装工 　現地精査の結果、桁補強の追加に伴い現場塗装範囲に追加が生じたため現場塗装工を増工する。 3. 橋梁付属物工 　1）当初特記仕様書第１１４条に基づき、詳細設計の引き渡しに伴い、排水　装置工を増工する。 　2）当初概算概略数量での発注であったが、詳細設計の引き渡しに伴い、橋梁用防護柵工を増工する。 　3）管路工の追加に伴い数量精査した結果、地覆工を減工する。 　4）関係機関協議の結果、場所打地覆内に設置する配管が本工事の所轄となったため管路工を追加する。 4.　コンクリート保護工 　関係機関協議の結果、桁端部の防水処理として表面被覆工を追加する。 5. 橋台工 　1）管路工の追加に伴い数量精査した結果、橋台躯体工を数量精査（減）する。 　2）工事間調整の結果、上部工部分の排水対策と下部工部分の排水対策を同時に施工するため、背面排水工を増工する。 6. 剥落防止対策工 　現地精査の結果、剥落防止対策範囲が増加したため剥落防止対策工を増工する。 7.　共通仮設費 　1）技術管理費として、道路橋維持管理資料作成費、BIM／CIM資料作成費、遠隔臨場、諸経費動向調査、施工調査費を追加する。 　2）営繕費として、快適トイレに関する費用を追加する。 8.　業務委託料 　図面の修正費として、業務委託料を追加する。 9. 工期 　工期は管路工、コンクリート保護工の追加に伴い３１日間延長し、令和7年7月３１日までとする。

（第 4回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月29日
契約業者名	株式会社駒井ハルテック　東京本社
契約業者の住所	東京都台東区上野一丁目19番10号
工事の名称	R4東関道水戸神栖線橋上部工事
工事場所	茨城県潮来市島須地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼単純細幅箱桁橋（非合成桁） 橋長：75.0m 　支間長：73m 工場製作工　約460t 工場製品輸送工　1式 鋼橋架設工　1式 　架設工（送出し架設）1式 　支承工　1式 床版工（合成床版）　約940m2 橋梁現場塗装工　約530m2 橋梁付属物工　1式 橋台工　1式 剥落防止対策工　1式 橋梁足場等設置工　1式 仮設工　1式
工期（自）	令和5年2月28日
工期（至）	令和7年7月31日
変更前の契約金額	¥1,105,555,000
変更金額	+¥41,514,000
変更後の契約金額	¥1,175,779,000
変更理由	工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド）による変更