（第 2回）契約変更の内容

契約変更年月日	
契約業者名	（株）森本組　東京支店
契約業者の住所	東京都江東区木場五丁目5番2号
工事の名称	R5久慈川右岸高渡地区整備工事
工事場所	茨城県常陸大宮市高渡町地先
工事種別	一般土木
工事概要	築堤・護岸 河川土工　１式 掘削工　１式 盛土工　１式 路体（築堤）盛土　4,990m3 盛土工（ICT）　１式 路体（築堤）盛土　98,000m3 法面整形工　１式 法面整形（盛土部）　1,440m2 法面整形工（ICT）　１式 法面整形（ICT）　30,730m2 地盤改良工　１式 作業土工　１式 表層安定処理工　１式 固結工　１式 土砂改良工　１式 法覆護岸工　１式 作業土工　１式 コンクリートブロック工（川面ブロック）　１式 コンクリートブロック工（川裏ブロック）　１式 法枠工　１式 植生工　１式 擁壁護岸工　１式 作業土工　１式 プレキャスト擁壁工　１式 カルバート工　１式 盛土工　１式 作業土工　１式 プレキャストカルバート工　１式 地覆工　１式 プレキャスト擁壁工　１式 アスファルト舗装工　１式 路側防護柵工　１式 付帯道路工　１式 作業土工　１式 アスファルト舗装工（ICT）　１式 側道工　１式 縁石工　１式 水路工　1式 作業土工　1式 側溝工　1式 集水桝工　1式 暗渠工　1式 排水工（北側）　1式 盛土工　1式 作業土工　1式 吐口工　1式 場外水路工　1式 排水工（南側）　1式 作業土工　1式 付属物設置工　1式 防止柵工　1式 階段工（1NO.41+8.1）　1式 階段工（1NO.62+17.14）　1式 水道配管布設工　1式 管布設工　1式 既設管撤去工　1式 構造物撤去工　1式 防護柵撤去工　1式 構造物取壊し工　1式 排水構造物撤去工　1式 縁石撤去工　1式 運搬処理工　1式 仮設工　1式 工事用道路工　1式 工事用道路工（迂回ルート）　1式 仮橋・仮桟橋工　1式 仮水水路工　1式 交通管理工　1式 共通仮設費　1式 運搬費　1式 準備費　1式 事業損失防止施設費　1式 役務費　1式 技術管理費　1式 現場環境改善費　1式

工期（自）	令和6年2月6日
工期（至）	令和8年7月31日
変更前の契約金額	¥742,500,000
変更金額	¥198,880,000
変更後の契約金額	¥941,380,000
変更理由	1．河川土工 配土調整の結果、土砂の運搬場所および運搬土量の変更に伴い盛土工（ICT）を増工する。 2．地盤改良工 土質試験の結果、床掘で発生した土砂が埋戻し材として適していないことから、土砂等運搬を追加する。現地調査の結果、良質土の置換えでは近接家屋の敷地内に掘削範囲が及んでしまうことから、中層混合処理を追加する。 3．法覆護岸工 伐採箇所の浸食防止および維持管理の観点から、法枠工を追加する。本堤部の線形変更に伴い、植生工を増工する。 4．カルバート工 築堤に伴い既存の橋梁が撤去となるため、アクセス確保の観点から、カルバート工を追加する。 5．付帯道路工 本堤部の線形変更に伴い、アスファルト舗装工（ICT）を増工する。 6．水路工 プレキャスト集水桝への変更に伴い、集水桝工を増工する。 7．排水工（北側） 中層混合処理の追加に伴い、盛土工を追加する。 8．排水工（南側） 中層混合処理の追加に伴い、作業土工を増工する。 9．付属物設置工 転落防止の観点から、防止柵工を増工する。 10．水道配管布設工 築堤に伴い、既設水道管が堤防下に埋設され維持管理面で困難となることから、水道配管布設工を追加する。 11．構造物撤去工 本堤部の線形変更に伴い、構造物取壊し工を増工する。 12．仮設工 他工事との調整の結果、工事用道路の施工箇所追加に伴い、工事用道路工を増工する。 13．共通仮設費 他工事との調整の結果、伐採箇所の追加に伴い、準備費を増工する。北側および南側排水工の中層混合処理の追加に伴い、中層混合処理機の運搬費を増工する。家屋調査の追加に伴い、事業損失防止施設費を追加する。当該箇所の施工が本工事のみとなり、工事用道路等に必要な借地については、本工事にて行うことになったため、役務費を追加する。 14．工期 工期は、伐採および工事用道路、特殊堤区間の軟弱地盤置換の追加に伴い、盛土の施工が後ろ倒しになったことから、122日間延伸し、令和8年7月31日までとする。