

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
日光砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事
工事地名	栃木県日光市所野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	日光砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025050009	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	183日間 自 令和 7年 9月24日 (当初) 至 令和 8年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日光地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	鬼怒川	2 2) 処 分 費 等	1, 161, 840
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路		式	1		75,155,786				
砂防土工		式	1		4,051,200				
残土処理工		式	1		4,051,200				
整地	残土受入れ地での処理	式	1		161,850			内-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,889,350			内-2号	
床固め工		式	1		45,931,353				
作業土工		式	1		868,390				
床掘り(掘削(砂防))	岩塊・玉石	式	1		654,000			内-3号	
埋戻し		式	1		214,390			内-4号	
整形仕上げ工		式	1		203,952				
基礎面整形		m2	420	485.6	203,952			単-1号	
床固め本体工		式	1		8,056,950				

設計内訳書

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	m3	285	28,270	8,056,950			単-2号	
下流端止工		式	1		3,970,990				
コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	m3	71	29,930	2,125,030			単-3号	
型枠		式	1		1,335,600			内-5号	
足場		式	1		510,360			内-6号	
側壁工		式	1		4,109,780				
コンクリート	24.0-8.0-40(高炉)	m3	92	29,800	2,741,600			単-4号	
型枠		式	1		1,113,000			内-7号	
足場		式	1		255,180			内-8号	
水叩工 (復旧)		式	1		694,071				
コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	式	1		694,071			内-9号	
魚道工		式	1		28,027,220				

設計内訳書

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
魚道隔壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=0.7m L=0.7m	個	58	57,640	3,343,120			単-5号	
魚道隔壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=0.8m L=0.7m	個	116	66,240	7,683,840			単-6号	
魚道隔壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=0.9m L=0.7m	個	58	74,740	4,334,920			単-7号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24.0-5.0-40(高炉)	m3	387	28,540	11,044,980			単-8号	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	24.0-5.0-40(高炉)	m3	1	46,380	46,380			単-9号	
胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	24.0-5.0-40(高炉)	m3	5	46,380	231,900			単-10号	
ｽﾛｰﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ	24.0-5.0-40(高炉)	m3	11	46,380	510,180			単-11号	
型枠		式	1		831,900			内-10号	
根固め・水制工		式	1		1,422,666				
作業土工		式	1		261,600				
床掘り(掘削(砂防))	岩塊・玉石	式	1		261,600			内-11号	
整形仕上げ工		式	1		97,120				

設計内訳書

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
							流路		
基礎面整形		m2	200	485.6	97,120				単-12号
護床工		式	1		1,063,946				
根固めブロック撤去		個	26	2,609	67,834				単-13号
根固めブロック横取り		個	52	3,040	158,080				単-14号
根固めブロック運搬		個	26	15,040	391,040				単-15号
根固めブロック据付		個	52	8,596	446,992				単-16号
構造物撤去工		式	1		5,916,563				
構造物取壊し工		式	1		4,080,086				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	487	8,378	4,080,086				単-17号
運搬処理工		式	1		1,836,477				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	487	1,891	920,917				単-18号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	487	1,880	915,560				単-19号

設計内訳書

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		17,834,004				
工事用道路工		式	1		2,484,298				
工事用道路盛土		式	1		1,712,698			内-12号	
道路補修		式	1		771,600			内-13号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		1,364,927				
仮橋上部	架設	式	1		224,745			内-14号	
仮橋上部	撤去	式	1		41,820			内-15号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		式	1		231,762			内-16号	
ふとんかご		式	1		866,600			内-17号	
砂防仮締切工		式	1		12,017,519				
土砂締切		式	1		866,020			内-18号	
大型土のう締切		式	1		1,037,280			内-19号	

設計内訳書

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート締切		式	1		10,114,219			内-20号	
水替工		式	1		1,388,710				
ポンプ排水		式	1		1,388,710			内-21号	
交通管理工		式	1		578,550				
交通誘導警備員		式	1		578,550			内-22号	
直接工事費		式	1		75,155,786				
共通仮設費		式	1		11,794,554				
共通仮設費		式	1		5,414,554				
運搬費		式	1		169,786				
仮設材運搬費		式	1		169,786			内-23号	
安全費		式	1		589,048				
落石防護ネット		式	1		589,048			内-24号	

設計内訳書

工事名	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		3,879,720				
第三者による品質証明に係る費用		式	1		3,879,720			内-25号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		776,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,380,000				
純工事費		式	1		86,950,340				
現場管理費		式	1		23,658,000				
工事原価		式	1		110,608,340				
一般管理費等		式	1		18,141,660				
工事価格		式	1		128,750,000				
消費税相当額		式	1		12,875,000				
工事費計		式	1		141,625,000				

一式当たり内訳書

コンクリート

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	23	29, 080	668, 840			
コンクリート養生 (砂防工)		m 3	23	1, 097	25, 231			
合 計					694, 071			

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	690	654	451,260			
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	690	233.3	160,977			
基面整正		m 2	1,160	485.6	563,296			
【撤去】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	690	654	451,260			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	690	124.5	85,905			
合 計					1,712,698			

一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m ²	32	880.2	28,166			
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m ²	32	454.4	14,540			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.4月 無 有 1020円 1回	m ²	32	5,908	189,056			
合 計					231,762			

一式当たり内訳書

土砂締切
第 18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	m ³	860	686.3	590,218			
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	m ³	860	320.7	275,802			
合 計					866,020			

一式当たり内訳書

大型土のう締切

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	100	7,692	769,200			
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	100	814.2	81,420			
遮水シート張	遮水シート各種	m ²	180	1,037	186,660			
合 計					1,037,280			

一式当たり内訳書

コンクリート締切

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【コンクリート仮締切】								
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m ³	70	654	45,780			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	40	3,205	128,200			
コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 80(m ³ /日)以上140(m ³ /日)未満 一般養生 標準(1.0)	m ³	118	26,830	3,165,940			
木製型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業	標準(1.0)	m ²	340	11,130	3,784,200			
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m ²	160	4,744	759,040			
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m ²	170	3,762	639,540			
【構造物取壊し】								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	131	8,378	1,097,518			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	131	1,891	247,721			
処分費 (m ³)		m ³	131	1,880	246,280			
合 計					10,114,219			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	基礎面整形	単位	m2	数量	1	単価	485.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎面整形		m 2	1	485.6	485.6		
計					485.6		
単価					485.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	単位	m3	数量	285	単価	28,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	80.8	27,820	2,247,856			
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	204.2	26,910	5,495,022			
コンクリート養生(砂防工)		m 3	285	1,097	312,645			
計					8,055,523			
単価					28,270	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	単位	m3	数量	71	単価	29,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m3	56.9	29,080	1,654,652			
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m3	14.1	27,820	392,262			
コンクリート養生(砂防工)		m3	71	1,097	77,887			
計					2,124,801			
単価					29,930	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	コンクリート	24.0-8.0-40(高炉)	単位	m3	数量	92	単価	29,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m3	64.4	29,080	1,872,752			
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m3	27.6	27,820	767,832			
コンクリート養生(砂防工)		m3	92	1,097	100,924			
計					2,741,508			
単価					29,800	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	魚道隔壁ブロック	H=0.7m L=0.7m	単位	個	数量			10	単価	57,640
	名称	規格	単位		数量	単価	金額			摘要
	魚道隔壁ブロック設置	H=0.7m L=0.7m	個		10	3,039	30,390			
	魚道隔壁ブロック	H=0.7m L=0.7m 設計基準強度70N/mm2	個		10	54,600	546,000			
	計						576,390			
	単価						57,640		円/個	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	魚道隔壁ブロック	H=0.8m L=0.7m	単位	個	数量			10	単価	66,240
	名称	規格	単位		数量	単価	金額			摘要
	魚道隔壁ブロック設置	H=0.8m L=0.7m	個		10	3,039	30,390			
	魚道隔壁ブロック	H=0.8m L=0.7m 設計基準強度70N/mm2	個		10	63,200	632,000			
	計						662,390			
	単価						66,240		円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-7号	魚道隔壁ブロック	H=0. 9m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価	74, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	魚道隔壁ブロック設置	H=0. 9m L=0. 7m	個	10	3, 039	30, 390		
	魚道隔壁ブロック	H=0. 9m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	71, 700	717, 000		
	計					747, 390		
	単価					74, 740	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	単位	m3	数量	387	単価	28,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	27.2	29,080	790,976			
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	161	27,820	4,479,020			
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	198.8	26,910	5,349,708			
コンクリート養生(砂防工)		m 3	387	1,097	424,539			
計					11,044,243			
単価					28,540	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	間詰コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 有り 全ての費用	m3	1	46,380	46,380		
計						46,380		
単価						46,380	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	胴込コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 有り 全ての費用	m3	1	46,380	46,380		
計						46,380		
単価						46,380	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	スラブ コンクリート	24.0-5.0-40(高炉)	m3			1		46,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 有り 全ての費用	m 3	1	46,380	46,380		
	計					46,380		
	単価					46,380	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	基礎面整形		m2			1		485.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	基面整正		m 2	1	485.6	485.6		
	計					485.6		
	単価					485.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	根固めブロック撤去		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,609	2,609		
	計					2,609		
	単価					2,609	円/個	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	根固めブロック横取り		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,040	3,040		
	計					3,040		
	単価					3,040	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	根固めブロック運搬		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレソクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,771	2,771		
	消波根固めブロック運搬 (5.5t超11.0t以下)	積込み、据付け(層積) 1個 L=17km以下	個	1	12,260	12,260		
	計					15,031		
	単価					15,040	円/個	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	根固めブロック据付		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	5.5tを超え11.0t以下 陸上 16.7個 層積 ラフテレソクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	個	1	8,596	8,596		
	計					8,596		
	単価					8,596	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,378	8,378		
	計					8,378		
	単価					8,378	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m3	1	1,891	1,891		
	計					1,891		
	単価					1,891	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 6	30, 906	49, 449			
特殊作業員		人	3. 7	26, 826	99, 256			
普通作業員		人	4. 3	24, 276	104, 386			
生コンクリート	24-5-40(高炉) W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960			
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		22, 349			
計					2, 782, 000			
単価					27, 820	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	26,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	30,906	37,087			
特殊作業員		人	2.6	26,826	69,747			
普通作業員		人	3.3	24,276	80,110			
生コンクリート	24-5-40(高炉) W/C60%以下	m 3	104	23,400	2,433,600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.1	45,600	50,160			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		20,296			
計					2,691,000			
単価					26,910	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート養生 (砂防工)		単位	m ³	数量	10	単価 1,097
普通作業員		人	0.4	24,276	9,710	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,260	
計					10,970	
単価					1,097	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	29, 080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 6	30, 906	80, 355			
特殊作業員		人	5	26, 826	134, 130			
普通作業員		人	5. 6	24, 276	135, 945			
生コンクリート	24-5-40(高炉) W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	45, 600	100, 320			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		23, 650			
計					2, 908, 000			
単価					29, 080	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	11,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	30,906	120,533		
	型わく工		人	14.9	30,702	457,459		
	特殊作業員		人	0.85	26,826	22,802		
	普通作業員		人	8.5	24,276	206,346		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	45,600	104,880		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		200,980		
	計					1,113,000		
	単価					11,130	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,744
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	30,906	49,449		
とび工		人	7	29,886	209,202		
普通作業員		人	1.3	24,276	31,558		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	45,600	63,840		
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		120,351		
計					474,400		
単価					4,744	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,762
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	30,906	46,359		
とび工		人	4.5	29,886	134,487		
普通作業員		人	2.7	24,276	65,545		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	45,600	36,480		
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		93,329		
計					376,200		
単価					3,762	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	29, 080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 6	30, 906	80, 355			
特殊作業員		人	5	26, 826	134, 130			
普通作業員		人	5. 6	24, 276	135, 945			
生コンクリート	24-8-40(高炉) W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	45, 600	100, 320			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		23, 650			
計					2, 908, 000			
単価					29, 080	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 6	30, 906	49, 449			
特殊作業員		人	3. 7	26, 826	99, 256			
普通作業員		人	4. 3	24, 276	104, 386			
生コンクリート	24-8-40(高炉) W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960			
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		22, 349			
計					2, 782, 000			
単価					27, 820	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	魚道隔壁ブロック設置	H=0.7m L=0.7m	単位	個	数量	10	単価	3,039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	30,906	6,181			
特殊作業員		人	0.2	26,826	5,365			
普通作業員		人	0.4	24,276	9,710			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	45,600	9,120			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		14			
計					30,390			
単価					3,039	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
魚道隔壁ブロック設置	H=0.8m L=0.7m					10	3,039
土木一般世話役		人	0.2	30,906		6,181	
特殊作業員		人	0.2	26,826		5,365	
普通作業員		人	0.4	24,276		9,710	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	45,600		9,120	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1			14	
計						30,390	
単価						3,039	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
魚道隔壁ブロック設置	H=0.9m L=0.7m					10	3,039
土木一般世話役		人	0.2	30,906		6,181	
特殊作業員		人	0.2	26,826		5,365	
普通作業員		人	0.4	24,276		9,710	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	45,600		9,120	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1			14	
計						30,390	
単価						3,039	円/個

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	消波根固めブロック運搬（5.5t超11.0t以下）	積込み、据付け（層積）1個 L=17km以下	単位	個	数量		10	12, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		普通 10～11t積	時間	13. 74	8, 918	122, 533		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						122, 600		
単価						12, 260	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	8, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 378. 96	8, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 378		
単価						8, 378	円／m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,880		188,000	
計							188,000	
単価							1,880	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	道路補修		単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路補修		L=484m 道路幅員4.0m 未舗装 利用率100%	m	484	531.6		257,294	
計							257,294	
単価							257,200	円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	40,800	25,296		
	橋りょう特殊工		人	2.1	35,802	75,184		
	普通作業員		人	0.41	24,276	9,953		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	45,600	26,448		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,619		
	計					143,500		
	単価					14,350	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 7,468
橋りょう世話役		人	0.34	40,800	13,872	
橋りょう特殊工		人	1	35,802	35,802	
溶接工		人	0.13	36,414	4,733	
普通作業員		人	0.17	24,276	4,126	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	45,600	13,224	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,923	
計					74,680	
単価					7,468	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m ²			100	880.2
土木一般世話役		人	0.45	30,906	13,907	
とび工		人	1.5	29,886	44,829	
普通作業員		人	0.27	24,276	6,554	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	45,600	21,432	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,298	
計					88,020	
単価					880.2	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	454.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	30,906	8,344			
とび工		人	0.8	29,886	23,908			
普通作業員		人	0.12	24,276	2,913			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	45,600	9,576			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		699			
計					45,440			
単価					454.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.4月 無 有 1020円 1回	単位	m ²	数量	1	単価	5,908
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板	鋼製 補強型	m ²	1	4,664	4,664			
覆工板 修理費及び損耗費		m ²	1	1,244.4	1,244			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,908			
単価					5,908	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	単価 686. 3
バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 19	57, 670	68, 627	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					68, 630	
単価					686. 3	円/m ³

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース [※] 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	単価 320. 7
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 556	57, 670	32, 064	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32, 070	
単価					320. 7	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	7, 692
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 278	30, 906	8, 591			
特殊作業員		人	0. 278	26, 826	7, 457			
普通作業員		人	0. 278	24, 276	6, 748			
耐候性大型土のう	2t用 φ110×110 短期仮設対応	袋	10	3, 770	37, 700			
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0. 278	55, 810	15, 515			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		909			
計					76, 920			
単価					7, 692	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
砂防大型土のう仮締切	撤去					10		814. 2
土木一般世話役		人	0. 074	30, 906		2, 287		
特殊作業員		人	0. 074	26, 826		1, 985		
バックホウ (クローラ型) 運転	撤去	日	0. 074	52, 310		3, 870		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8, 142		
単価						814. 2	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 80(m3/日)以上140(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	26,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	30,906	43,268			
特殊作業員		人	2.9	26,826	77,795			
普通作業員		人	3.8	24,276	92,248			
生コンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定なし	m 3	104	22,800	2,371,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	45,600	50,160			
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		48,329			
計					2,683,000			
単価					26,830	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	11,130
土木一般世話役		人	3.9	30,906	120,533	
型わく工		人	14.9	30,702	457,459	
特殊作業員		人	0.85	26,826	22,802	
普通作業員		人	8.5	24,276	206,346	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	45,600	104,880	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		200,980	
計					1,113,000	
単価					11,130	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	30,906	15,453		
特殊作業員		人	0.1	26,826	2,682		
普通作業員		人	2	24,276	48,552		
バックホウ運転		日	0.5	48,310	24,155		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					90,850		
単価					90,850	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.14	26,826	3,755		
	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	537	537		
	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	8,624	8,624		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		644		
	計					13,560		
	単価					13,560	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水					1		27,020
特殊作業員		人	0.17	26,826		4,560		
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	492		492		
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21,190		21,190		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1			778		
計						27,020		
単価						27,020	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人	1	16, 524	16, 524			16, 530
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					16, 530			
	単価					16, 530		円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 35.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 380	5, 380			5, 380
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5, 380			
	単価					5, 380		円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					3,000		
単価					3,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防止網（繊維網）設置	ネット（ポリエチレン 37.5×37.5）	m ²			100		1,400
	普通作業員		人	5.2	24,276	126,235		
	落石防止網損料	繊維ネット ポリエチレン 37.5mm 1年未満 損率30%	m ²	101.3	135	13,675		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					140,000		
	単価					1,400	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網 (繊維網) 撤去	ネット (ポリエチレン 37.5×37.5)	単位	m ²	数量	100	単価 631.2
普通作業員		人	2.6	24,276	63,117	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					63,120	
単価					631.2	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

技師（B）	（その他原価及び一般管理費を含む）	単位	人日	数量	39	単価	99, 480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）		人	39	48, 500	1, 891, 500		
その他原価		式	1		630, 500		
一般管理費等		式	1		1, 358, 000		
計					3, 880, 000		
単価					99, 480	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック	普通 10～11t積	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.14	26,418	3,698		
軽油		L	10	140	1,400		
トラック [普通型]	10～11t積	時間	1	3,820	3,820		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,918		
単価					8,918	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	531. 6
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人		0. 6	24, 276	14, 565		
バックホウ運転	ｸｰﾗ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対1次	日		0. 6	64, 320	38, 592		
諸雑費（まるめ）		式		1			3	
計						53, 160		
単価						531. 6	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540			
軽油		L	114	140	15,960			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 61	8,800	14,168			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						57,670		
単価						57,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	55,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540		
	軽油		L	100	140	14,000		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ^{3 <td>日</td> <td>1.45</td> <td>9,840</td> <td>14,268</td> <td colspan="2"></td>}	日	1.45	9,840	14,268		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					55,810		
	単価					55,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	52, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	75	140	10, 500		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	9, 840	14, 268		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					52, 310		
	単価					52, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	48,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540		
軽油		L	45	140	6,300		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ^{3 <td>日</td> <td>1.47</td> <td>9,840</td> <td>14,464</td> <td colspan="2"></td>}	日	1.47	9,840	14,464		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					48,310		
単価					48,310	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540		
軽油		L	87	140	12,180		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	供用日	1.5	16,400	24,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					64,320		
単価					64,320	円／日	

R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	75,155,786		
(2)共通仮設費 -----	11,794,554		
(3)純工事費 -----	86,950,340		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	23,658,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	110,608,340	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	18,141,660	((7)一般管理費等(計算額) [18,143,865])	
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	128,750,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	12,875,000		
(12)請負工事価格 -----	141,625,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	128,750,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	128,854,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	117,140,000		
(万円未満切り捨て)			