

単 価 合 意 書

令和7年7月4日に契約したR6国道16号災害復旧その1工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年07月04日

発注者 住所 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 千葉国道事務所長 堤 啓

受注者 住所 千葉県千葉市中央区南町二丁目13番12号

氏名 工建設株式会社

代表取締役 中畠 秀雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		85,771,136	
舗装工		式	1		24,140,003	
アスファルト舗装工		式	1		3,944,663	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	470	565	265,550	
上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100mm	m2	470	507.9	238,713	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	470	2,809	1,320,230	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	470	2,974	1,397,780	
表層(車道・路肩部) (仮舗装)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	470	1,537	722,390	
切削オーバーレイ工		式	1		20,195,340	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	m2	7,400	2,435	18,019,000	
殻運搬(路面切削)	切削殻	m3	370	3,274	1,211,380	
殻処分	アスファルト殻	m3	370	2,608	964,960	
カルバート工		式	1		22,892,581	
作業土工		式	1		2,750,263	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		437,500	
埋戻し		式	1		1,572,000	
基面整正		式	1		133,308	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		551,250	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		56,205	
プレキャストカーポート工		式	1		20,142,318	
プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.5m	m	133	151,446	20,142,318	
排水構造物工		式	1		4,528,950	
集水桝・マンホール工		式	1		4,528,950	
現場打ち集水桝	現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 B2500-L2000-H2200	箇所	2	2,196,292	4,392,584	
プレキャストマンホール	φ600	箇所	1	136,366	136,366	
構造物撤去工		式	1		1,625,915	
構造物取壊し工		式	1		774,038	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		386,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	470	825.4	387,938	
運搬処理工		式	1		851,877	
殻運搬	アスファルト殻	m3	117	1,846	215,982	
殻処分	アスファルト殻	m3	117	5,435	635,895	
仮設工		式	1		32,583,687	
土留・仮締切工		式	1		26,764,192	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	式	1		26,764,192	
水替工		式	1		2,078,775	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		2,078,775	
交通管理工		式	1		3,740,720	
交通誘導警備員		式	1		3,740,720	
直接工事費		式	1		85,771,136	
共通仮設費		式	1		16,931,113	
共通仮設費		式	1		6,470,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		4,501,802	
建設機械運搬費		式	1		150,428	
仮設材運搬費		式	1		4,351,374	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,968,706	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,460,605	
純工事費		式	1		102,702,249	
現場管理費		式	1		35,216,538	
工事原価		式	1		137,918,787	
一般管理費等		式	1		22,501,213	
工事価格		式	1		160,420,000	
消費税相当額		式	1		16,042,000	
工事費計		式	1		176,462,000	