

単 価 合 意 書

令和7年3月27日に契約したR6国道16号島田地区改良舗装工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 4 月 2 5 日

発注者 住所 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

千葉国道事務所長 堤 啓

受注者 住所 千葉県千葉市中央区蘇我一丁目10番5号

氏名 株式会社伊藤工務店

代表取締役 伊藤 大介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		50,997,602	
道路土工						
		式	1		16,392,238	
掘削工						
		式	1		43,848	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	140	313.2	43,848	
盛土工						
		式	1		16,348,390	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	2,900	229.9	666,710	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	2,800	227.6	637,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	2,800	5,373	15,044,400	
舗装工						
		式	1		12,734,280	
アスファルト舗装工						
		式	1		8,844,480	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	2,880	1,566	4,510,080	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	2,880	1,505	4,334,400	
仮舗装工						
		式	1		3,889,800	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 110mm					
		m2	900	1,095	985,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	900	3,227	2,904,300	
排水構造物工		式	1		8,180,884	
作業土工		式	1		458,295	
床掘り	土砂	式	1		70,500	300m3
埋戻し (1)	土砂	式	1		19,240	10m3
埋戻し (2)	土砂	式	1		219,590	70m3
基面整正		式	1		70,950	150m2
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		78,015	210m3
側溝工		式	1		3,053,684	
U型側溝	700×700	m	74	41,266	3,053,684	
管渠工		式	1		4,069,340	
管渠	ヒューム管 φ400 2種	m	43	16,959	729,237	
プレキャスト函渠	2500×1500	m	13	256,931	3,340,103	
集水桝・マンホール工		式	1		599,565	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水柵	800×800×1100					
		箇所	3	199,855	599,565	
防護柵工						
		式	1		5,778,000	
路側防護柵工						
		式	1		5,778,000	
ガードレール (夜間)	塗装品 Gr-Bm-4E 100m以上 曲線 部補正無					
		m	300	19,260	5,778,000	
構造物撤去工						
		式	1		5,084,855	
作業土工						
		式	1		14,970	
床掘り (夜間)	土砂					50m3
		式	1		14,970	
構造物取壊し工						
		式	1		1,661,184	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	2,880	576.8	1,661,184	
排水構造物撤去工						
		式	1		851,856	
柵渠撤去	2500×1500					
		m	13	5,592	72,696	
U型側溝撤去						
		m	120	6,493	779,160	
中央分離帯撤去工						
		式	1		816,306	
中央分離帯撤去 (夜間)						
		m	302	2,703	816,306	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		1,740,539	
殻運搬処理 (1)	アスファルト殻(掘削材)					
		m3	144	6,066	873,504	
殻運搬処理 (2) (夜間)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	59	8,000	472,000	
殻運搬処理 (3)	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	47	8,405	395,035	
仮設工						
		式	1		2,827,345	
交通管理工						
		式	1		2,827,345	
交通誘導警備員 A						37人日
		式	1		673,067	
交通誘導警備員 B						74人日
		式	1		1,178,524	
交通誘導警備員 A (夜間)						13人日
		式	1		354,614	
交通誘導警備員 B (夜間)						26人日
		式	1		621,140	
直接工事費						
		式	1		50,997,602	
共通仮設費						
		式	1		7,588,351	
共通仮設費						
		式	1		550,825	
現場環境改善費 (率計上)						
		式	1		550,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,037,526	
純工事費		式	1		58,585,953	
現場管理費		式	1		20,582,590	
工事原価		式	1		79,168,543	
一般管理費等		式	1		13,801,457	
工事価格		式	1		92,970,000	
消費税相当額		式	1		9,297,000	
工事費計		式	1		102,267,000	