

単 価 合 意 書

令和7年3月28日に契約したR6道の駅やちよカメラ設置工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年4月12日

発注者 住所 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局千葉国道事務所長

藤井 和久

受注者 住所 東京都千代田区外神田一丁目15番13号

氏名 田中電気株式会社

代表取締役 田中 良一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
		式	1		22,063,712	
道の駅監視設備						
		式	1		22,063,712	
道の駅監視装置						
		式	1		22,063,712	
監視カメラ						
		台	6	332,995	1,997,970	
ナンバー認識カメラ						
		台	2	679,865	1,359,730	
L2SW	タイプD 屋外用 PoE給電					
		台	3	143,373	430,119	
操作端末						
		台	2	462,493	924,986	
操作端末 納品のみ						
		台	1	462,493	462,493	
画像解析センシングボックス						
		台	2	2,275,468	4,550,936	
監視カメラ管理サーバ						
		台	1	6,336,163	6,336,163	
解析結果配信サーバ						
		台	1	2,543,715	2,543,715	
ナンバー解析結果レコーダー						
		台	1	2,099,721	2,099,721	
モニタ	48インチ					
		台	2	138,748	277,496	
モニタ 納品のみ	48インチ					
		台	4	138,748	554,992	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
VPNルータ	盤あり					
		台	1	277,496	277,496	
VPNルータ	盤無し					
		台	1	85,098	85,098	
KVMスイッチ						
		台	1	162,797	162,797	
機器単体費						
		式	1		22,063,712	
電子応用設備						
		式	1		4,707,344	
道の駅監視設備設置工						
		式	1		4,269,271	
道の駅監視装置設置工						
		式	1		1,035,659	
カメラ設置						
		台	8	56,331	450,648	
L2SW調整						
		台	3	25,603	76,809	
画像解析センシングボックス設置						
		台	1	81,102	81,102	
画像解析センシングボックス設置 補正あり						
		台	1	56,766	56,766	
監視カメラ管理サーバ設置						
補正あり						
		台	1	56,766	56,766	
解析結果配信サーバ設置						
補正あり						
		台	1	56,766	56,766	
ナンバー解析結果レコーダー設置 補正あり						
		台	1	56,766	56,766	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
モニタ設置		台	1	87,550	87,550	
モニタ設置 補正あり		台	1	61,289	61,289	
VPNルータ設置		台	2	18,740	37,480	
KVMスイッチ設置		台	1	13,717	13,717	
配管・配線工		式	1		1,070,996	
屋内配線 屋内用LANケーブル	配線各種	m	136	1,072	145,792	
屋外配線 屋外用LANケーブル	配線各種	m	380	857.9	326,002	
屋外配管	防水ブリカ 径 38mm	m	12	3,718	44,616	
地中配管	FEP 径 30mm	m	156	413	64,428	
作業土工(電気)		式	1		490,158	
支柱設置工		式	1		1,603,556	
支柱設置		箇所	4	400,889	1,603,556	
支柱基礎工		式	1		559,060	
支柱基礎設置		箇所	4	139,765	559,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム・インテグレーション		式	1		438,073	
システム・インテグレーション		式	1		438,073	
システム・インテグレーション		式	1		438,073	
直接工事費		式	1		4,707,344	
共通仮設費		式	1		672,465	
共通仮設費(率計上)		式	1		672,465	
純工事費		式	1		5,379,809	
現場管理費		式	1		2,262,519	
機器間接費		式	1		4,239,215	
技術者間接費		式	1		1,172,883	
機器管理費		式	1		3,066,332	
工事原価		式	1		11,881,543	
一般管理費等		式	1		2,554,745	
工事価格		式	1		36,500,000	

