

単 価 合 意 書

令和7年4月25日に契約したR6圏央道多古地区改良その25工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年4月25日

発注者 住所 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

千葉国道事務所長 藤井 和久

受注者 住所 千葉県香取郡多古町多古591番地

氏名 鎌形建設株式会社

代表取締役 鎌形 憲一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
2 工区		式	1		46,057,269	
道路土工		式	1		8,161,080	
路体盛土工(ICT)		式	1		7,483,955	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,500	248.9	1,368,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=3.0km以下	m3	6,130	764.5	4,686,385	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,100	234.2	1,428,620	
法面整形工(ICT)		式	1		677,125	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,250	541.7	677,125	
地盤改良工		式	1		12,283,195	
自走式土質改良工		式	1		12,283,195	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	6,100	1,976	12,053,600	
自走式土質改良機設置・撤去		式	1		229,595	
法面工		式	1		1,996,520	
植生工		式	1		1,996,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生シート						
		m2	1,480	1,349	1,996,520	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		1,578,255	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		1,578,255	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m					
		m	10	10,850	108,500	
コンクリート(間知)ブロック積						
		m2	43	27,210	1,170,030	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	18	7,890	142,020	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	1	64,068	64,068	
止水コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	1	40,419	40,419	
小口止めコンクリート	18-8-25(高炉)					
		箇所	1	53,218	53,218	
構造物撤去工						
		式	1		42,295	
袋詰玉石撤去						
		式	1		42,295	
袋詰玉石撤去						
		袋	55	769	42,295	
構造物補修工						
		式	1		2,165,816	
ひび割れ補修工						
		式	1		2,165,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
低圧注入工法 12号函渠	1構造物当り補修延べ延長 14.0m 注入材(2液型) シール材(2液型)	構造物	1	261,475	261,475	
低圧注入工法 15号函渠	1構造物当り補修延べ延長 35.5m 注入材(2液型) シール材(2液型)	構造物	1	436,445	436,445	
低圧注入工法 16号函渠	1構造物当り補修延べ延長 32.7m 注入材(2液型) シール材(2液型)	構造物	1	402,234	402,234	
低圧注入工法 18号函渠	1構造物当り補修延べ延長 51.1m 注入材(2液型) シール材(2液型)	構造物	1	627,542	627,542	
表面被覆工	CC-B塗装	m2	40	10,953	438,120	
維持整備工		式	1		18,306,117	
維持整備工		式	1		18,306,117	
応急作業		式	1		18,306,117	
仮設工		式	1		1,523,991	
交通管理工		式	1		1,523,991	
交通誘導警備員		式	1		1,523,991	
直接工事費		式	1		46,057,269	
共通仮設費		式	1		6,568,201	
共通仮設費		式	1		1,617,405	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,097,250	
保守管理(ICT)		式	1		28,975	
システム初期費(ICT)		式	1		1,068,275	
現場環境改善費(率計上)		式	1		520,155	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,950,796	
純工事費		式	1		52,625,470	
現場管理費		式	1		16,925,553	
工事原価		式	1		116,871,679	
一般管理費等		式	1		19,198,321	
工事価格		式	1		136,070,000	
消費税相当額		式	1		13,607,000	
工事費計		式	1		149,677,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
5工区		式	1		31,711,340	
法面工		式	1		12,930,000	
法面吹付工		式	1		12,930,000	
モルタル吹付	厚5cm	m2	2,000	6,465	12,930,000	
維持整備工		式	1		18,306,117	
維持整備工		式	1		18,306,117	
応急作業		式	1		18,306,117	
仮設工		式	1		475,223	
交通管理工		式	1		475,223	
交通誘導警備員		式	1		475,223	
直接工事費		式	1		31,711,340	
共通仮設費		式	1		3,918,874	
共通仮設費		式	1		386,853	
現場環境改善費(率計上)		式	1		386,853	

