

# 単 価 合 意 書

令和7年3月31日に契約したR6国道14号幕張地区外歩道整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月4日

発注者 住所 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

千葉国道事務所長 堤 啓

受注者 住所 東京都港区芝四丁目2番9号

氏名 日工建設株式会社

代表取締役 谷口 洋一

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【幕張地区】		式	1		76,508,369	
舗装工						
		式	1		26,658,862	
車道舗装工						
(支道部) 【夜間】		式	1		657,672	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	67	676	45,292	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300mm					
		m2	67	1,467	98,289	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm					
		m2	67	2,877	192,759	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	67	1,591	106,597	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	67	1,591	106,597	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	67	1,614	108,138	
車道舗装復旧工						
(本線部) 【夜間】		式	1		5,595,190	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 310mm					
		m2	310	1,373	425,630	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300mm					
		m2	310	1,467	454,770	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm					
		m2	310	4,784	1,483,040	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	310	3,163	980,530	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・基層(車道・路肩部)		m2	310	3,665	1,136,150	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	310	3,597	1,115,070	
歩道舗装工 (1)【夜間】		式	1		7,470,000	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	4,500	1,660	7,470,000	
歩道舗装工 (2)【夜間】		式	1		12,936,000	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 110mm	m2	3,000	1,469	4,407,000	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	3,000	1,183	3,549,000	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	3,000	1,660	4,980,000	
排水構造物工		式	1		15,341,858	
作業土工 【夜間】		式	1		2,333,674	
床掘り	土砂	式	1		100,122	
埋戻し	土砂	式	1		642,880	
基面整正		式	1		366,690	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,195,740	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		28,242	
側溝工						
【夜間】		式	1		12,224,606	
L型街渠	GB-3-200 (再利用)					
(1)-1		m	78	8,223	641,394	
L型街渠	GB-3-200					
(1)-2		m	33	24,301	801,933	
街渠縦断管	一般部 W=300用 (再利用)					
(1)-1		m	903	11,586	10,462,158	
街渠縦断管	一般部 W=300用					
(1)-2		m	11	29,011	319,121	
管渠工						
【夜間】		式	1		348,824	
暗渠	φ300					
		m	14	24,916	348,824	
集水柵・マンホール工						
【夜間】		式	1		434,754	
街渠柵	700×680×270 (再利用)					
		箇所	27	16,102	434,754	
防護柵工						
		式	1		967,776	
路側防護柵工						
【夜間】		式	1		967,776	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無					
		m	51	18,976	967,776	
区画線工						
		式	1		8,680	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工 【夜間】		式	1		8,680	
溶融式区画線 (14)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	17	510.6	8,680	
構造物撤去工		式	1		27,775,108	
排水構造物撤去工 【夜間】		式	1		4,973,031	
L型街渠撤去	(再利用)	m	78	3,658	285,324	
街渠縦断管撤去	(再利用)	m	903	4,930	4,451,790	
街渠柵撤去 (1)-1	(再利用)	箇所	27	7,023	189,621	
街渠柵撤去 (1)-2		箇所	12	3,858	46,296	
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		10,484,980	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		43,430	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		1,821,750	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m <sup>2</sup>	4,500	773.4	3,480,300	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m <sup>2</sup>	4,750	1,082	5,139,500	
運搬処理工 【夜間】		式	1		12,317,097	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬処理 (1)	アスファルト殻(掘削材)	m3	1,368	8,924	12,208,032	
殻運搬処理 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	11	9,915	109,065	
仮設工		式	1		5,756,085	
交通管理工 【夜間】		式	1		5,756,085	
交通誘導警備員 A		式	1		2,487,870	
交通誘導警備員 B		式	1		3,268,215	
直接工事費		式	1		76,508,369	
共通仮設費		式	1		11,280,050	
共通仮設費		式	1		1,724,779	
技術管理費		式	1		60,319	
道路施設基本データ作成費		式	1		60,319	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,664,460	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,555,271	
純工事費		式	1		87,788,419	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【柏地区】		式	1		9,574,432	
舗装工		式	1		631,245	
車道舗装復旧工						
(1)【夜間】		式	1		237,984	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	16	4,645	74,320	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16	3,094	49,504	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16	3,568	57,088	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16	3,567	57,072	
車道舗装復旧工						
(2)【夜間】		式	1		6,758	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラックジャン RC-40 仕上り厚 460mm	m2	0.3	3,875	1,162	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 350mm	m2	0.3	3,785	1,135	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	0.3	4,645	1,393	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.3	3,094	928	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.3	3,568	1,070	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.3	3,567	1,070	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩道舗装復旧工  (1)【夜間】		式	1		130,020	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	33	1,189	39,237	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	33	2,751	90,783	
歩道舗装復旧工  (2)【夜間】		式	1		206,272	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	44	1,189	52,316	
インターロッキングブロック舗装復旧	t=60 再利用 再生砂 t=30	m <sup>2</sup>	44	3,499	153,956	
歩道舗装復旧工  (3)【夜間】		式	1		30,395	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	5	1,286	6,430	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	5	1,223	6,115	
インターロッキングブロック舗装復旧	t=80 再利用 再生砂 t=30	m <sup>2</sup>	5	3,570	17,850	
特殊ブロック舗装復旧工  【夜間】		式	1		19,816	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 70mm	m <sup>2</sup>	4	1,131	4,524	
特殊ブロック舗装復旧	視覚障害者用誘導ブロック 300×300 仕上り厚 70mm(モルタル10mm含む)	m <sup>2</sup>	4	3,823	15,292	
排水構造物工		式	1		805,733	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
【夜間】		式	1		464,422	
床掘り	土砂	式	1		130,504	
埋戻し	土砂	式	1		195,790	
(1)		式	1		195,790	
埋戻し	土砂 再生砂	式	1		65,637	
(2)		式	1		65,637	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		71,550	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		941	
側溝工		式	1		319,709	
【夜間】		式	1		319,709	
L型街渠	GB-3-200 再利用	m	31	8,223	254,913	
(1)-1		m	31	8,223	254,913	
L型街渠	GB-3-200 新材	m	2	24,613	49,226	
(1)-2		m	2	24,613	49,226	
取付管	VP φ150	m	5	3,114	15,570	
集水柵・マンホール工		式	1		21,602	
【夜間】		式	1		21,602	
街渠柵	400×400×750 再利用	基	1	21,602	21,602	
防護柵工		式	1		545,194	
路側防護柵工		式	1		329,634	
【夜間】		式	1		329,634	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブパイプ (1)-1	Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無 再利用	m	36	7,935	285,660	
カーブパイプ (1)-2	Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無	m	2	21,987	43,974	
車止めポスト工 【夜間】		式	1		215,560	
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止め ポスト長さ 1200mm	本	8	26,945	215,560	
標識工		式	1		511,886	
小型標識工 【夜間】		式	1		511,886	
法定外看板 (1)	標識柱 φ60.5×2.3×3500 標識板 900×500	基	4	103,558	414,232	
法定外看板 (2)	照明柱添架 標識板1000×300	基	2	42,883	85,766	
コンクリートシール	σ ck=18N/mm <sup>2</sup> t=70	m <sup>2</sup>	2	5,944	11,888	
道路付属施設工		式	1		4,445,913	
道路付属物工 【夜間】		式	1		4,335,300	
道路照明灯 (1)		基	4	695,805	2,783,220	
道路照明灯 (2)	灯具交換	基	4	300,576	1,202,304	
車線分離標	φ80 H=100 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	12	29,148	349,776	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備工						
【夜間】		式	1		110,613	
管路工	FEPφ50	m	127	518.4	65,836	
埋設シート	W=150	m	125	326.2	40,775	
ベルマウス	FEPφ50用	個	8	500.3	4,002	
区画線工		式	1		733,000	
区画線工		式	1		733,000	
【夜間】		式	1		733,000	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	36	434	15,624	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	39	466.1	18,177	
溶融式区画線 (14)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	510.6	25,530	
溶融式区画線 (19)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	39	544.4	21,231	
溶融式区画線 (20)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	510	959	489,090	
溶融式区画線 (22)	溶融式手動 セパレータ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	9	565.8	5,092	
溶融式区画線 (24)	溶融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	36	1,285	46,260	
区画線消去 (2)	ウォータージェット式	m	108	1,037	111,996	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		622,331	
排水構造物撤去工 【夜間】		式	1		127,047	
L型街渠撤去	撤去	m	31	3,658	113,398	
取付管撤去	VP φ 150	m	8	305	2,440	
街渠柵撤去 (2)	400×400×750 再利用	基	1	11,209	11,209	
防護柵撤去工 【夜間】		式	1		155,700	
ガードパイプ撤去	GP-BP-2E 再利用	m	36	4,325	155,700	
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		243,047	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		30,401	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		65,930	
舗装版切断 (3)	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1		13,707	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m <sup>2</sup>	8	773.4	6,187	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m <sup>2</sup>	33	1,082	35,706	
舗装版撤去 (1)	インターロッキングブロック t=60 再利用	m <sup>2</sup>	44	1,642	72,248	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版撤去 (2)	インターロッキングブロック t=80 再利用	m2	5	1,642	8,210	
特殊ブロック舗装撤去	300×300 t=60 再利用	m2	4	2,173	8,692	
コンクリートシール撤去	t=70 無筋	m2	2	983	1,966	
運搬処理工 【夜間】		式	1		96,537	
殻運搬処理 (1)	アスファルト殻(掘削材)	m3	9	10,218	91,962	
殻運搬処理 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	11,439	4,575	
仮設工		式	1		1,279,130	
交通管理工 【夜間】		式	1		1,279,130	
交通誘導警備員 A		式	1		552,860	
交通誘導警備員 B		式	1		726,270	
直接工事費		式	1		9,574,432	
共通仮設費		式	1		1,877,452	
共通仮設費		式	1		324,078	
現場環境改善費(率計上)		式	1		324,078	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
【二俣地区】		式	1		13,719,242	
道路土工		式	1		789,767	
掘削工		式	1		41,778	
【夜間】		式	1		41,778	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	110	379.8	41,778	
残土処理工		式	1		747,989	
【夜間】		式	1		747,989	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	6,643	730,730	
整地	残土受入れ地での処理	m3	110	156.9	17,259	
舗装工		式	1		2,004,824	
車道舗装工		式	1		1,509,628	
【夜間】		式	1		1,509,628	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400mm	m2	122	1,434	174,948	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 350mm	m2	122	1,880	229,360	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	122	3,026	369,172	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	122	1,742	212,524	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	122	2,146	261,812	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	122	2,146	261,812	
歩道舗装工						
【夜間】		式	1		495,196	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	107	1,443	154,401	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	107	1,156	123,692	
表層	透水性アスコン 舗装厚 40mm 2.4m以上	m2	107	2,029	217,103	
排水構造物工						
		式	1		2,692,773	
作業土工						
【夜間】		式	1		1,546,232	
床掘り	土砂					
		式	1		355,920	
埋戻し	土砂					
		式	1		223,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		954,000	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		12,552	
側溝工						
【夜間】		式	1		1,146,541	
L型街渠	すりつけ部 両R 再利用					
(1)		m	0.6	21,556	12,933	
L型街渠	一般部 片R 再利用					
(2)		m	56	20,243	1,133,608	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		547,876	
路側防護柵工 【夜間】		式	1		527,688	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無	m	24	21,987	527,688	
車止めポスト工 【夜間】		式	1		20,188	
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト 長さ 1400mm 再利用	本	1	20,188	20,188	
縁石工		式	1		2,224,696	
縁石工 【夜間】		式	1		2,224,696	
歩車道境界ブロック (1)-1	一般部 片R 再利用	m	89	9,419	838,291	
歩車道境界ブロック (1)-2	一般部 片R 新材	m	31	11,898	368,838	
歩車道境界ブロック (2)-1	一般部 両R 再利用	m	15	9,419	141,285	
歩車道境界ブロック (2)-2	一般部 両R 新材	m	11	11,833	130,163	
歩車道境界ブロック (3)	すりつけ部 両R 再利用	m	4	8,595	34,380	
歩車道境界ブロック (4)	切下げ部 片R 再利用	m	17	8,595	146,115	
コンクリートシール	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ $t=70$	m <sup>2</sup>	136	4,159	565,624	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		457,114	
小型標識工						
【夜間】		式	1		457,114	
小型標識 (1)	標識柱φ76.3×3.2×3750 標識板 350×600(326-A)一方通行 再利用	基	1	48,666	48,666	
小型標識 (2)	標識柱φ76.3×3.2×4750 標識板 φ600(323)最高速度 550×150(50 5)始まり φ600(316)駐車禁止	基	1	99,794	99,794	
法定外看板 (1)	標識柱φ76.3×3.2×4520 標識板 1120×460	基	1	102,272	102,272	
法定外看板 (2)	標識柱φ76.3×3.2×4000 標識板 600×900	基	2	103,191	206,382	
道路付属施設工						
		式	1		366,099	
道路付属物工						
【夜間】		式	1		366,099	
道路照明	再利用					
		基	1	270,096	270,096	
車線分離標	再利用					
		本	9	10,667	96,003	
区画線工						
		式	1		1,266,938	
区画線工						
【夜間】		式	1		1,266,938	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	480	434	208,320	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 実線 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	18	1,898	34,164	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	47	466.1	21,906	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 セアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	46	486.6	22,383	
溶融式区画線 (11)	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	210	1,067	224,070	
溶融式区画線 (12)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	1,052	126,240	
溶融式区画線 (28)-1	矢羽根 750×1500(全青色) 交差 点部	箇所	9	26,440	237,960	
溶融式区画線 (28)-2	矢羽根 750×1500(全青色) 単路 部	箇所	12	31,948	383,376	
区画線消去 (1)	削取り式	m	10	851.9	8,519	
構造物撤去工		式	1		1,450,460	
排水構造物撤去工 【夜間】		式	1		215,400	
L型街渠撤去	一般部 片R 再利用	m	50	4,308	215,400	
縁石撤去工 【夜間】		式	1		395,921	
歩車道境界ブロック撤去 (1)	一般部 再利用	m	42	2,496	104,832	
歩車道境界ブロック撤去 (2)	一般部 再利用	m	15	2,440	36,600	
歩車道境界ブロック撤去 (3)	すりつけ部 再利用	m	5	2,440	12,200	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去 (4)	平坦部 再利用	m	25	2,496	62,400	
コンクリートシール撤去	t=7cm	m <sup>2</sup>	183	983	179,889	
防護柵撤去工 【夜間】		式	1		36,044	
ガードレール撤去	Gr-B-4E 再利用	m	11	1,990	21,890	
車止めポスト撤去 (1)-1	φ114.3×H995mm 再利用	本	1	4,718	4,718	
車止めポスト撤去 (1)-2	φ114.3×H995mm 仮置場運搬	本	2	4,718	9,436	
道路付属物撤去工 【夜間】		式	1		28,111	
道路照明撤去		基	1	28,111	28,111	
標識撤去工 【夜間】		式	1		204,617	
小型標識撤去 (1)	支柱φ76.3×3.2×3750 標識板350×600【(326-A)一方通行】 再利用	基	1	29,231	29,231	
小型標識撤去 (2)	支柱76.3×3.2×4000 標識板φ600【(311-A)指定方向外進行禁止】 仮置場運搬	基	2	29,231	58,462	
法定外看板撤去 (1)	支柱76.3×3.2×4210 標識板810×380 仮置場運搬	基	2	29,231	58,462	
法定外看板撤去 (2)	支柱76.3×3.2×4210 標識板810×380 仮置場運搬	基	1	29,231	29,231	
法定外看板撤去 (3)	支柱76.3×3.2×4265 標識板400×790 2枚 仮置場運搬	基	1	29,231	29,231	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		223,335	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		104,232	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	154	773.4	119,103	
運搬処理工 【夜間】		式	1		347,032	
殻運搬処理 (1)	アスファルト殻(掘削材)	m3	15	6,509	97,635	
殻運搬処理 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	24	10,006	240,144	
殻運搬処理 (3)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	13,183	5,273	
現場発生品運搬	標識柱、標識板	t	0.18	22,116	3,980	
仮設工		式	1		1,918,695	
交通管理工 【夜間】		式	1		1,918,695	
交通誘導警備員 A		式	1		829,290	
交通誘導警備員 B		式	1		1,089,405	
直接工事費		式	1		13,719,242	
共通仮設費		式	1		2,581,611	

