

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 R 7 宇都宮国道事務所車庫棟建築改修工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他社による2次利用につながる一切の行為を指します。

1. 建物 1) 車庫		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		39,100	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		391	m ²	100	39,100	
計					39,100	
養生		1	式		121,000	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		195	m ²	470	91,650	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	391	m ²	62	24,242	
養生 (既存室外機)	W1000×D350×H1500 W900×D350×H700	1	式		2,810	
養生 (既存照明)	W300×D500×H800 W300×D300×H400 W1200×D150×H150	1	式		1,390	
養生 (既存時計)	W300×D300×H1000	1	式		610	
養生 (既存カスター)	W500×D100×H500	1	式		250	
計					120,952	

1. 建物 1) 車庫		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式		382,400	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		195	m ²	1,560	304,200	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	391	m ²	200	78,200	
計					382,400	
外部足場		1	式		3,912,100	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×1枚 設置期間:120日 修理費含む 12m未満	1,046	m ²	3,440	3,598,240	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間:120日 修理費含む	142	m	960	136,320	
足場ブレース	W=400 設置期間:120日 修理費含む	32.9	m ²	890	29,281	
安全手すり	足場ブレース用 設置期間:120日 修理費含む	27.4	m	1,660	45,484	
開口上部 梁枠	幅5,400(3スパン)+梁渡し(梁幅900) 修理費含む 設置期間:120日 修理費含む	3	か所	31,500	94,500	
移動式足場	1828×3658 H=1800 設置期間:120日 修理費含む	1	式		8,260	
計					3,912,085	

1. 建物 1) 車庫		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		2,417,400	別紙 00-0005
防音シート張り	設置期間:120日 修理費含む	1,046	m ²	2,090	2,186,140	
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリェステル 設置期間:120日 修理費含む	196	m	1,180	231,280	
計					2,417,420	
仮設材運搬		1	式		559,000	別紙 00-0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,046	m ²	370	387,020	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	142	m	82	11,644	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,046	m ²	9	9,414	
仮設材運搬 (足場ブacket)		32.9	m ²	82	2,697.8	
仮設材運搬 (安全てすり)	足場ブacket用	27.4	m	180	4,932	
仮設材運搬 (小幡ネット)		196	m	32	6,272	
仮設材運搬 (梁枠)	枠組本足場用 L=5,400(3スパン)	3	か所	45,500	136,500	
仮設材運搬 (移動式足場)	1828×3658 H=1800	1	式		550	
計					559,029.8	