単　価　合　意　書

令和８年３月１８日に契約したＲ７国道３５７号塩浜立体山側橋梁上部その３工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 4月 15日

発注者　住所 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長　橋本　雅道

受注者　住所 東京都中央区勝どき四丁目６番２号

氏名 株式会社巴コーポレーション

代表取締役　深沢　隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		229,708,440	
工場製作工		式	1		229,708,440	
桁製作工		式	1		119,097,316	
製作加工		t	318	374,444	119,073,192	
緩衝材		個	4	6,031	24,124	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ工		式	1		15,027,739	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	高力ﾎﾞﾙﾄ、普通ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ、割りﾋﾟﾝ等	式	1		15,027,739	
鋳造費		式	1		57,633,947	
大型ｺﾞﾑ支承		個	14	4,104,885	57,468,390	
橋歴板	600×400×13	枚	1	165,557	165,557	
工場塗装工		式	1		37,949,438	
一般部外面	C-5系	m2	2,870	8,609	24,707,830	
一般部内面	D-5系	m2	49	4,030	197,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	530	3,752	1,988,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
増塗り面	C-5増系(下塗り1層増塗)	m2	810	9,980	8,083,800	
まわし塗り面	C-5'系(下塗りまで)	m2	35	6,487	227,045	
摩擦接合面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	210	4,330	909,300	
摩擦接合面 (F11系,F12系)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	290	4,330	1,255,700	
ﾒｯｷ	HDZ55(HDZT77)	t	2.6	89,874	233,672	
ﾒｯｷ	HDZ45(HDZT63)	t	3.1	88,928	275,676	
ﾒｯｷ	HDZ35(HDZT49)	t	0.8	87,982	70,385	
間接労務費		式	1		20,424,527	
工場純工事費		式	1		250,132,967	
工場管理費		式	1		35,801,987	
(工場製作原価)		式	1		285,934,954	
鋼橋上部		式	1		340,138,855	
工場製品輸送工		式	1		4,468,998	
輸送工		式	1		4,468,998	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送		t	325.8	13,717	4,468,998	
鋼橋架設工		式	1		25,363,999	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		19,618,714	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		12,641,257	
桁架設		式	1		6,511,497	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22現場打ち	本	264	1,765	465,960	
支承工		式	1		2,897,916	
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	14	206,994	2,897,916	
現場継手工		式	1		2,847,369	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	15,216	150.2	2,285,443	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理		本	15,216	36.93	561,926	
橋梁現場塗装工		式	1		4,191,001	
現場塗装工		式	1		4,191,001	
添接部外面	F-11系	m2	200	13,168	2,633,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
添接部内面	F-12系	m2	91	10,188	927,108	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	41	15,373	630,293	
床版工		式	1		213,068,280	
合成床版工		式	1		213,068,280	
床版架設		式	1		213,068,280	
橋梁付属物工		式	1		52,845,023	
伸縮装置工		式	1		17,598,968	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		m	17.7	994,292	17,598,968	
排水装置工		式	1		13,782,583	
排水装置	排水桝、排水管、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、床板排水等	式	1		13,782,583	
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		3,207,509	
鉄筋	SD345 D13	t	0.15	169,909	25,486	
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.66	168,017	782,959	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉)	m3	42	28,012	1,176,504	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		1,222,560	
壁高欄工		式	1		18,252,130	
鉄筋	SD345 D13	t	24.59	169,909	4,178,062	
鉄筋	SD345 D13(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装)	t	0.18	328,844	59,191	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉)	m3	143	28,012	4,005,716	
型枠	一般型枠	式	1		9,882,360	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1	4,023	4,023	
Vｶｯﾄ目地		m	57	2,154	122,778	
銘板工		式	1		3,833	
橋歴板		枚	1	3,833	3,833	
道路照明設備工		式	1		4,828,067	
照明灯基礎設置工		式	1		1,688,852	
照明柱ｱﾝｶｰ		組	6	21,929	131,574	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (1)	PB-a 350×600×150 高欄埋込ﾀｲﾌﾟ	箇所	6	130,270	781,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (2)	PB-b 200×300×150 高欄埋込ﾀｲﾌﾟ	箇所	6	105,578	633,468	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (3)	PB-c 450×600×150 高欄埋込ﾀｲﾌﾟ	箇所	1	142,190	142,190	
配管･配線工		式	1		3,139,215	
屋外配管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径 54ｍｍ	m	645	4,867	3,139,215	
鋼橋足場等設置工		式	1		23,509,443	
橋梁足場工		式	1		19,562,850	
架設足場 (1)	少数Ｉ桁	式	1		8,395,800	
架設足場 (2)【夜間】	少数Ｉ桁	式	1		11,167,050	
橋梁防護工		式	1		1,426,810	
板張防護 【夜間】	PY6～PY9 片側朝顔	式	1		1,426,810	
昇降用設備工		式	1		2,519,783	
登り桟橋		式	1		2,519,783	
仮設工		式	1		11,864,044	
工事用道路工		式	1		3,350,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		3,350,100	
交通管理工		式	1		8,513,944	
交通誘導警備員 (1)		式	1		5,267,155	
交通誘導警備員 (2)【夜間】		式	1		2,224,794	
交通誘導警備員 (3)【夜間】		式	1		1,021,995	
直接工事費		式	1		340,138,855	
共通仮設費		式	1		36,312,094	
共通仮設費		式	1		6,559,005	
運搬費		式	1		2,914,626	
仮設材運搬費		式	1		2,914,626	
技術管理費		式	1		60,764	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		60,764	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,583,615	
共通仮設費（率計上）		式	1		29,753,089	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		376,450,949	
現場管理費		式	1		147,344,488	
(現場原価)		式	1		523,795,437	
工事原価		式	1		809,730,391	
一般管理費等		式	1		101,319,609	
工事価格		式	1		911,050,000	
消費税相当額		式	1		91,105,000	
工事費計		式	1		1,002,155,000	

単　価　合　意　書

令和８年３月１８日に契約したＲ７国道３５７号塩浜立体海側橋梁上部その３工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年4月14日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官　関東地方整備局長

橋本　雅道

受注者　　住所　東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

氏名　ＪＦＥエンジニアリング株式会社　橋梁事業部

営業部長　笠原　冬樹

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		212,349,384	
工場製作工		式	1		212,349,384	
桁製作工		式	1		107,859,595	
製作加工		t	299.6	360,012	107,859,595	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ工		式	1		15,729,834	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	高力ﾎﾞﾙﾄ、普通ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ、Uﾎﾞﾙﾄ	式	1		15,729,834	
鋳造費		式	1		52,866,488	
大型ｺﾞﾑ支承		個	14	3,764,686	52,705,604	
橋歴板	600×400×13	枚	1	160,884	160,884	
工場塗装工		式	1		35,893,467	
一般部外面	C-5系	m2	2,870	8,365	24,007,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	610	3,647	2,224,670	
増塗り面	C-5増系(下塗り1層増塗)	m2	700	9,699	6,789,300	
まわし塗り面	C-5'系(下塗りまで)	m2	30	6,304	189,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
摩擦接合面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	260	4,207	1,093,820	
摩擦接合面 (F-11系)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	250	4,207	1,051,750	
ﾒｯｷ	HDZ55(HDZT77)	t	2.4	87,337	209,608	
ﾒｯｷ	HDZ45(HDZT63)	t	3	86,417	259,251	
ﾒｯｷ	HDZ35(HDZT49)	t	0.8	85,498	68,398	
間接労務費		式	1		18,418,564	
工場純工事費		式	1		230,767,948	
工場管理費		式	1		32,826,117	
(工場製作原価)		式	1		263,594,065	
鋼橋上部		式	1		324,273,750	
工場製品輸送工		式	1		4,108,306	
輸送工		式	1		4,108,306	
輸送		t	308.2	13,330	4,108,306	
鋼橋架設工		式	1		24,841,169	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		19,220,788	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		10,106,377	
桁架設		式	1		9,114,411	
支承工		式	1		2,937,088	
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	14	209,792	2,937,088	
現場継手工		式	1		2,683,293	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	14,728	146.3	2,154,706	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理		本	14,728	35.89	528,587	
橋梁現場塗装工		式	1		3,199,250	
現場塗装工		式	1		3,199,250	
添接部外面	F-11系	m2	250	12,797	3,199,250	
床版工		式	1		206,849,846	
合成床版工		式	1		206,849,846	
床版架設		m2	2,149	96,254	206,849,846	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工		式	1		47,297,620	
伸縮装置工		式	1		8,308,610	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		m	17.7	469,413	8,308,610	
排水装置工		式	1		19,111,747	
排水装置	鋼製排水溝、排水桝、排水管、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、床版排水等	式	1		19,111,747	
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		3,547,742	
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.13	163,274	674,321	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉)	m3	51	27,221	1,388,271	
型枠	一般型枠	式	1		1,485,150	
壁高欄工		式	1		16,325,796	
鉄筋	SD345 D13	t	24.6	165,112	4,061,755	
鉄筋	SD345 D13 (ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装)	t	0.36	319,561	115,041	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉)	m3	141	27,221	3,838,161	
型枠	一般型枠	式	1		8,217,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1	3,909	3,909	
Vｶｯﾄ目地		m	45	1,980	89,100	
銘板工		式	1		3,725	
橋歴板		枚	1	3,725	3,725	
道路照明設備工		式	1		5,089,634	
照明灯基礎設置工		式	1		1,641,176	
照明柱ｱﾝｶｰ		組	6	21,310	127,860	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (1)	PB-a 350×600×150 高欄埋込ﾀｲﾌﾟ	個	6	126,592	759,552	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (2)	PB-b 200×300×150 高欄埋込ﾀｲﾌﾟ	個	6	102,598	615,588	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (3)	PB-c 450×600×150 高欄埋込ﾀｲﾌﾟ	個	1	138,176	138,176	
配管･配線工		式	1		3,448,458	
屋外配管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径 54mm	m	675	4,729	3,192,075	
伸縮継手		個	3	85,461	256,383	
鋼橋足場等設置工		式	1		18,471,931	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁足場工		式	1		16,484,050	
架設足場	少数Ｉ桁	式	1		16,484,050	
昇降用設備工		式	1		1,987,881	
登り桟橋		式	1		1,987,881	
仮設工		式	1		14,415,994	
工事用道路工		式	1		4,807,434	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		4,807,434	
交通管理工		式	1		9,608,560	
交通誘導警備員		式	1		9,608,560	
直接工事費		式	1		324,273,750	
共通仮設費		式	1		35,932,418	
共通仮設費		式	1		7,724,393	
運搬費		式	1		4,278,506	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,517,825	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		2,760,681	
技術管理費		式	1		59,049	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,049	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,386,838	
共通仮設費（率計上）		式	1		28,208,025	
純工事費		式	1		360,206,168	
現場管理費		式	1		141,202,850	
（現場原価）		式	1		501,409,018	
工事原価		式	1		765,003,083	
一般管理費等		式	1		96,176,917	
工事価格		式	1		861,180,000	
消費税相当額		式	1		86,118,000	
工事費計		式	1		947,298,000	