単　価　合　意　書

令和８年３月１９日に契約したＲ７内河内第五砂防堰堤工事(第1回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和８年４月２７日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長

橋本　雅道

受注者　　住所　山梨県甲府市東光寺一丁目４番１０

氏名　株式会社早野組

代表取締役社長　早野　正泰

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		365,847,400	
砂防土工		式	1		5,585,921	
盛土工		式	1		952,823	
盛土(流用土)	幅2.5m以上4.0m未満　岩塊・玉石混じり土砂	m3	160	5,500	880,000	
盛土(流用土)	幅4.0m以上　岩塊・玉石混じり土砂	m3	60	549.2	32,952	
盛土(流用土) 転圧無し	岩塊・玉石混じり土砂	式	1		39,871	
法面整形工(ICT)		式	1		43,856	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	548.2	43,856	
残土処理工		式	1		4,589,242	
整地		式	1		568,931	
土砂等運搬		式	1		4,020,311	
法面工		式	1		15,180	
植生工		式	1		15,180	
種子散布		m2	40	379.5	15,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		329,280,342	
作業土工		式	1		15,744,171	
床掘り(掘削(砂防))		式	1		12,502,801	
埋戻し		式	1		2,354,828	
岩盤清掃		式	1		886,542	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		173,080,586	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B)	m3	4,726	30,698	145,078,748	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-5-40(高炉B)	m3	37.5	38,432	1,441,200	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	鉄材ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.5	173,043	432,607	
鉄筋 ［袖部］	SD345 D13	t	0.39	179,797	70,120	
鉄筋 ［袖部］	SD345 D29～32	t	3.14	178,846	561,576	
鉄筋 ［堤冠部］		式	1		17,979	
水抜暗渠	1000mm 外圧管1種	m	15.9	61,996	985,736	
水抜暗渠 (流入防止工)	H-125×125×6.5×9	箇所	4	234,973	939,892	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
止水板	CC300×7	m	32	5,723	183,136	
型枠		式	1		22,693,684	
足場		式	1		675,908	
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工		式	1		112,384,373	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B)	m3	2,965	31,564	93,587,260	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-5-40(高炉B)	m3	26.4	38,052	1,004,572	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	鉄材ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.6	140,032	224,051	
鉄筋 [堤冠部]		式	1		12,585	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(岩盤面・打設面)		式	1		1,823,882	
止水板	CC300×7	m	34	5,723	194,582	
型枠		式	1		14,853,377	
足場		式	1		684,064	
間詰工		式	1		2,029,582	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,580,602	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		448,980	
水叩工		式	1		9,626,777	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B)	m3	286	31,279	8,945,794	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(岩盤面・打設面)		式	1		82,515	
型枠		式	1		543,502	
足場		式	1		54,966	
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		式	1		16,414,853	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉B)	m3	263	33,438	8,794,194	
目地板		式	1		120,550	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ		式	1		61,160	
型枠		式	1		7,266,743	
足場		式	1		172,206	
擁壁工		式	1		10,300,536	
擁壁基礎工(人口地山)		式	1		2,720,781	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B)	m3	59	31,945	1,884,755	
型枠		式	1		742,543	
足場		式	1		93,483	
場所打擁壁工 (副提左岸上段)		式	1		4,144,980	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉B)	m3	64	34,114	2,183,296	
型枠		式	1		1,831,979	
足場		式	1		78,722	
目地板		式	1		36,165	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ		式	1		14,818	
場所打擁壁工 (副提左岸下流側下段)		式	1		2,054,547	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉B) 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	m3	51	32,629	1,664,079	
型枠		式	1		369,772	
足場		式	1		19,680	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ		式	1		1,016	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工 (副提左岸上流側下段)		式	1		1,380,228	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉B) 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	m3	30	32,629	978,870	
型枠		式	1		371,184	
足場		式	1		29,521	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ		式	1		653	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		1,634,344	
銘板工		式	1		1,022,659	
銘板	鋳物用銅合金地金　1200×800×30	枚	1	1,022,659	1,022,659	
点検施設工		式	1		611,685	
ｽﾃｯﾌﾟ	φ22×400	本	69	8,865	611,685	
構造物撤去工		式	1		375,802	
構造物取壊し工		式	1		34,948	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	157	222.6	34,948	
運搬処理工		式	1		259,606	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	式	1		173,998	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	24	3,567	85,608	
大型土のう撤去工		式	1		81,248	
大型土のう撤去	2t用	袋	53	1,006	53,318	
運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式	1		27,930	
仮設工		式	1		18,655,275	
工事用道路工		式	1		1,255,628	
工事用道路盛土		式	1		858,165	
工事用道路補修		式	1		397,463	
仮橋･仮桟橋工		式	1		1,206,635	
仮橋上部		式	1		641,007	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		式	1		565,628	
砂防仮締切工		式	1		16,193,012	
土砂締切		式	1		514,187	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ締切		式	1		15,678,825	
直接工事費		式	1		365,847,400	
共通仮設費		式	1		34,898,183	
共通仮設費		式	1		7,523,266	
運搬費		式	1		358,099	
仮設材運搬費		式	1		358,099	
準備費		式	1		226,743	
伐採・伐木		式	1		79,938	
木根等処分費		式	1		146,805	
安全費		式	1		3,485,026	
繊維網(落石防護ﾈｯﾄ)		式	1		3,485,026	
役務費		式	1		92,419	
借地料		式	1		92,419	
技術管理費		式	1		568,883	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		568,883	
営繕費		式	1		51,370	
火薬庫類		式	1		51,370	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,740,726	
共通仮設費（率計上）		式	1		27,374,917	
純工事費		式	1		400,745,583	
現場管理費		式	1		89,647,718	
工事原価		式	1		490,393,301	
一般管理費等		式	1		66,646,699	
工事価格		式	1		557,040,000	
消費税相当額		式	1		55,704,000	
工事費計		式	1		612,744,000	