

# 単 価 合 意 書

令和8年2月17日に契約したR6 東関東中根南高岡地区改良その2工事（第3回変更）における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月25日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都港区浜松町2-6-2

氏名 奥村組土木興業株式会社 東京支店

執行役員支店長 佐野 文彦



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		407,003,797	
道路土工		式	1		260,192,554	
掘削工		式	1		190,531,625	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	0	150.9	0	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	376.7	0	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	16,190	457.5	7,406,925	
土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	2,529	0	
土砂等運搬 (4)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	376.7	0	
土砂等運搬 (4-1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17,260	1,293	22,317,180	
土砂等運搬 (5)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	1,453	0	
土砂等運搬 (5-1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	44,730	1,669	74,654,370	
土砂等運搬 (6)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,740	349.8	958,452	
土砂等運搬 (7)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19,100	1,293	24,696,300	
土砂等運搬 (8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,870	2,046	12,010,020	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (9)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,110	1,293	18,244,230	
土砂等運搬 (10)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,860	457.8	3,140,508	
土砂等運搬 (11)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,160	2,046	10,557,360	
土砂等運搬 (12)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,970	970	2,880,900	
土砂等運搬 (13)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	480	2,046	982,080	
土砂等運搬 (14)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,490	1,454	6,528,460	
整地	残土受入れ地での処理	m3	49,900	118	5,888,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	222.2	266,640	
掘削工(ICT)		式	1		52,905,570	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,200	1,287	1,544,400	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	88,200	239.9	21,159,180	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 運搬量影響有り 50,000m3以上	m3	50,700	595.7	30,201,990	
路体盛土工		式	1		1,266,300	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	6,030	1,266,300	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工(ICT)		式	1		405,110	
路体(築堤)盛土工(ICT)		m3	1,700	238.3	405,110	
法面整形工(ICT)		式	1		15,083,949	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	17,970	814.4	14,634,768	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	870	516.3	449,181	
地盤改良工		式	1		1,394,676	
固結工		式	1		1,394,676	
中層混合処理	改良深度 5.1m 施工規模 1000m3 未満	m3	171	8,156	1,394,676	
法面工		式	1		41,355,750	
植生工		式	1		41,355,750	
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	16,750	2,469	41,355,750	
軽量盛土工		式	1		2,828,647	
軽量盛土工		式	1		2,828,647	
軽量盛土		m3	54	36,212	1,955,448	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	40	9,120	364,800	
壁面材	コンクリート製 t=25mm	m2	12	34,249	410,988	
裏込砕石	単粒度砕石 4号	m3	8	9,557	76,456	
シボテキスタイル敷設		m2	15	1,397	20,955	
擁壁工		式	1		11,577,846	
作業土工		式	1		442,034	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		150,900	
埋戻し		式	1		226,550	
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		64,584	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		386,359	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	6	63,224	379,344	
円筒型枠	φ300	m	5	1,403	7,015	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		10,749,453	
補強土壁基礎 (1) タイプ(1)	18-8-40(高炉)	m	4	4,867	19,468	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎 (2) タイプ(2)	18-8-40(高炉)	m	3	8,594	25,782	
補強土壁基礎 (3) タイプ(3)	18-8-40(高炉)	m	1	13,327	13,327	
補強土壁基礎 (4) 段差部	H=750mm B=600mm 18-8-40(高炉)	箇所	1	9,052	9,052	
補強土壁基礎 (5) 段差部	H=1600mm B=800mm 18-8-40(高炉)	箇所	1	34,203	34,203	
補強土壁基礎 (6) 段差部	H=1600mm B=400mm 18-8-40(高炉)	箇所	1	21,435	21,435	
重力式基礎	18-8-40(高炉)	m	6	272,234	1,633,404	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	263,703	263,703	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m <sup>2</sup>	62	40,202	2,492,524	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	756	1,839	1,390,284	
背面砕石	RC-40	m <sup>3</sup>	31	6,672	206,832	
排水ブランクット	RC-40	m <sup>3</sup>	37	3,253	120,361	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m <sup>3</sup>	480	1,057	507,360	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	16	17,922	286,752	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管(有孔管) 管径 200mm	m	34	6,208	211,072	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地下排水		m	20	3,656	73,120	
剛性防護柵基礎		m	16	156,020	2,496,320	
足場	安全ネット必要	式	1		944,454	
石・ブロック積(張)工		式	1		34,704,241	
作業土工		式	1		1,440,470	
床掘り	土砂	式	1		185,490	
埋戻し (1)	土砂	式	1		72,980	
埋戻し (2)		式	1		1,182,000	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		7,292,189	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	80	9,759	780,720	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m <sup>2</sup>	209	25,315	5,290,835	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	95	7,193	683,335	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20	m <sup>2</sup>	0.8	4,132	3,305	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)	m <sup>3</sup>	9	57,611	518,499	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水コンクリート	18-8-25(20)					
		m	17	911.5	15,495	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)						
		式	1		25,971,582	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20) 底幅 40 c m 高さ 45 c m					
		m	150	8,607	1,291,050	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(20)					
		m3	35	63,866	2,235,310	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-25(20) 遮水シート無					
		m2	1,160	17,748	20,587,680	
水抜きパイプ	VP φ 50					
		m	466	1,621	755,386	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20					
		m2	61	4,132	252,052	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)					
		m3	12	57,611	691,332	
調整コンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
		m3	3	52,924	158,772	
排水構造物工						
		式	1		28,444,581	
作業土工						
		式	1		2,919,741	
床掘り	土砂					
(1)		式	1		4,534	
床掘り	土砂					
(2)		式	1		297,220	
埋戻し	土砂					
(1)		式	1		36,300	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し (2)	土砂	式	1		1,899,520	
基面整正		式	1		439,488	
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		242,679	
側溝工		式	1		9,488,206	
プラスチックU型側溝 (1)	PU1-B300-H300	m	432	8,608	3,718,656	
プラスチックU型側溝 (2)	KUR-B300-H300	m	575	10,034	5,769,550	
プラスチックカハート工		式	1		1,315,750	
プラスチックボックス	PBx-B300-H300	m	50	26,315	1,315,750	
集水桝・マンホール工		式	1		1,750,890	
現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面補正無 G1-B500-L500-H500	箇所	16	44,027	704,432	
現場打ち集水桝 (2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面補正無 G1-B500-L500-H600	箇所	1	42,036	42,036	
現場打ち集水桝 (3)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面補正無 G1-B500-L500-H700	箇所	2	46,017	92,034	
現場打ち集水桝 (4)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面補正無 G2-B500-L500-H500	箇所	3	42,036	126,108	
現場打ち集水桝 (5)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面補正無 G2-B500-L500-H500(浸透桝)	箇所	3	42,311	126,933	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (6)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面補正無 G2-B500-L500-H700(浸透桝)	箇所	1	50,264	50,264	
蓋	グレーチング 蓋 500×500用	枚	19	32,057	609,083	
排水工		式	1		12,969,994	
小段排水	PU1-B300-H300	m	731	9,878	7,220,818	
縦排水 (1)	PU1-B300-H300 ヲケット付	m	3	15,299	45,897	
縦排水 (2)	PU3-B300-H300	m	10	13,547	135,470	
張りコンクリート (1)	小段排水部 18-8-25(20)高炉 コンクリート夜間割増無	m <sup>2</sup>	950	5,821	5,529,950	
張りコンクリート (2)	縦排水部 18-8-25(20)高炉 コンクリート夜間割増無	m <sup>2</sup>	3	7,885	23,655	
側溝蓋 (1)	300 40×6×60	枚	3	1,352	4,056	
側溝蓋 (2)	300用 L=500	枚	4	2,537	10,148	
舗装工		式	1		13,346,682	
橋面防水工		式	1		1,420,832	
橋面防水 (1) OV18	シート防水	m <sup>2</sup>	199	2,523	502,077	
橋面防水 (2) OV19	シート防水	m <sup>2</sup>	164	2,389	391,796	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
端部保護	アクリル系塗布剤					
		m2	31	12,721	394,351	
端部防水	シート防水					
		m2	16	8,288	132,608	
アスファルト舗装工						
(1)		式	1		1,188,912	
基層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度 13mm 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	372	1,573	585,156	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度 13mm 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	372	1,623	603,756	
アスファルト舗装工						
(2) 側道部		式	1		9,044,135	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	3,130	579.8	1,814,774	
上層路盤(車道・路肩部)	高炉スラグ 粒度調整 MS-25-0 仕上り厚 100mm					
		m2	3,130	641.7	2,008,521	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	3,130	1,668	5,220,840	
コンクリート舗装工						
側道部		式	1		1,692,803	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm					
		m2	203	958	194,474	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150mm					
		m2	203	6,995	1,419,985	
横目地	収縮目地					
		m	28	2,798	78,344	
踏掛版設置工						
		式	1		2,503,422	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
踏掛版設置工		式	1		2,503,422	
踏掛版設置 (1) OV18	24-12-25(20)(高炉)	m3	18	72,213	1,299,834	
踏掛版設置 (2) OV19	24-12-25(20)(高炉)	m3	18	66,866	1,203,588	
防護柵工		式	1		5,977,314	
路側防護柵工		式	1		5,977,314	
カートレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	753	7,938	5,977,314	
構造物撤去工		式	1		1,051,322	
構造物取壊し工		式	1		463,430	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	51	7,842	399,942	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	320	198.4	63,488	
運搬処理工		式	1		587,892	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	51	1,410	71,910	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	48	3,337	160,176	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	99	3,594	355,806	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		3,626,762	
工事用道路工						
		式	1		278,304	
仮設舗装						
		m2	480	579.8	278,304	
交通管理工						
		式	1		3,348,458	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		3,348,458	
直接工事費						
		式	1		407,003,797	
共通仮設費						
		式	1		68,198,437	
共通仮設費						
		式	1		32,731,559	
運搬費						
		式	1		2,609,154	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,609,154	
技術管理費						
		式	1		27,153,218	
六価加溶出試験費						
		式	1		20,087	
保守管理(ICT)						
(2)		式	0		0	
保守管理(ICT)						
(3)		式	1		741,648	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		1,051,146	
現場実証費		式	1		16,601,879	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		8,738,458	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,969,187	
共通仮設費(率計上)		式	1		35,466,878	
純工事費		式	1		475,202,234	
現場管理費		式	1		129,567,643	
工事原価		式	1		604,769,877	
一般管理費等		式	1		76,230,123	
工事価格		式	1		681,000,000	
消費税相当額		式	1		68,100,000	
工事費計		式	1		749,100,000	