

単 価 合 意 書

令和8年1月15日に契約したR5都幾川左岸矢来樋管改築他工事（第2回変更）における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月26日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都杉並区高円寺南二丁目16番13号

氏名 松尾建設株式会社 東京支店 支店長 島内 孝典

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管		式	1		265,399,516	
河川土工		式	1		58,964,490	
掘削工(ICT)		式	1		1,992,480	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,800	415.1	1,992,480	
盛土工		式	1		39,226,267	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	390	6,072	2,368,080	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	350	831.5	291,025	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		27,656,213	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,727,841	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		7,183,108	
盛土工(ICT)		式	1		9,141,480	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	37,900	241.2	9,141,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		8,604,263	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,220	850.9	2,739,898	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	10,870	539.5	5,864,365	
樋門・樋管本体工		式	1		32,983,657	
作業土工		式	1		696,749	
床掘り	土砂	式	1		107,368	
埋戻し		式	1		543,485	
基面整正		式	1		45,896	
矢板工		式	1		5,265,559	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 2.0m	枚	30	29,127	873,810	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 5.0m	枚	22	66,129	1,454,838	
可とう鋼矢板	L=5.0m	枚	4	701,666	2,806,664	
矢板頭部鉄筋	D16 L=0.60m	t	0.05	190,782	9,539	
矢板頭部鉄筋溶接		m	12	10,059	120,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
函渠工 本体		式	1		3,919,469	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	6	23,000	138,000	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		32,541	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	43	21,397	920,071	
鉄筋	SD345 D13	t	1.47	192,786	283,395	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.63	190,782	120,192	
鉄筋 差筋	SD345 D13	t	0.01	189,064	1,890	
鉄筋 差筋	SD345 D16~25	t	0.01	187,155	1,871	
目地板	コゝル発泡体t=20	m2	4	5,459	21,836	
止水板	伸縮可とう吸収型 280B	m	11	29,643	326,073	
型枠	一般型枠	式	1		1,061,031	
足場	安全ネット必要	式	1		803,060	
支保		式	1		48,521	
コンクリート 二次コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	21,397	42,794	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠 二次コンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 二次コンクリート	一般型枠	式	1		37,936	
コンクリート表面処理		式	0		0	
コンクリート表面処理		式	1		80,258	
函渠工 函体		式	1		15,105,744	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	9	23,000	207,000	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		51,137	
PC函渠	内幅 100 c m 内高 100 c m	m	29	385,381	11,176,049	
可とう継手	沈下量100mm PC-PC	箇所	2	560,703	1,121,406	
耐圧ゴムプレート	沈下量100mm PC-PC	箇所	2	832,131	1,664,262	
グラウトホール	L=430mm	本	7	100,497	703,479	
鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13	t	0.02	189,064	3,781	
止水板 水膨張ゴム	10×20	m	11	2,981	32,791	
防水	アクリル樹脂系	m2	9	5,393	48,537	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械式継手						
		組	40	2,358	94,320	
アンカボルト	D32 L=500					
		組	2	1,491	2,982	
翼壁工						
川表		式	1		1,288,815	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
		m3	6	23,000	138,000	
型枠	一般型枠					
均しコンクリート		式	1		23,244	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	20	21,397	427,940	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.01	192,786	194,713	
型枠	一般型枠					
		式	1		454,727	
足場	安全ネット必要					
		式	1		50,191	
翼壁工						
川裏		式	1		393,089	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
		m3	2	23,000	46,000	
型枠	一般型枠					
均しコンクリート		式	1		9,297	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	6	21,397	128,382	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.3	192,786	57,835	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		151,575	
ゲート工						
		式	1		6,314,232	
フラップゲート	パシスアイト式 純径間1m 有効高1m					
		基	1	6,314,232	6,314,232	
水路工						
		式	1		31,462,036	
作業土工						
		式	1		3,877,063	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		644,934	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		3,025,363	
基面整正						
		式	0		0	
基面整正						
		式	1		206,766	
柵渠工						
		式	1		9,405,496	
柵渠	B1000×H1200					
		m	9	47,270	425,430	
柵渠	B1000×H1200					
現場打ち部						
		m	1	88,599	88,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
柵渠	B2000×H1500	m	105	72,495	7,611,975	
柵渠 現場打ち部	B2000×H1500	m	5	129,082	645,410	
柵渠 摺付部	B1600～1000×H1200	m	2	49,513	99,026	
プレハブ水路 川裏水路	B2200×H900	m	0	31,284	0	
プレハブ水路 川裏水路	B2000×H900	m	16	33,441	535,056	
集水柵工		式	1		3,809,413	
接続柵	3000×2000	箇所	0	3,811,826	0	
接続柵	3000×2000	箇所	1	3,809,413	3,809,413	
暗渠工		式	1		12,895,512	
プレキャストボックス	内幅 2m 内高 1.5m	m	30	292,806	8,784,180	
ヒューム管	NC型 1種 Φ1500 90° 巻	m	22	144,274	3,174,028	
BPT継手	既設管～NC管	箇所	1	937,304	937,304	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		1,474,552	
平ブロック張		m2	89	16,568	1,474,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		32,100,565	
作業土工		式	1		111,871	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り	土砂	式	1		23,886	
埋戻し		式	0		0	
埋戻し		式	1		78,806	
基面整正		式	1		9,179	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		6,688,524	
ブロック基礎	底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	24	23,840	572,160	
連節ブロック張	350kg/m2以上 遮水シート	m2	301	16,959	5,104,659	
連節ブロック張	350kg/m2以上 吸出し防止材	m2	10	15,585	155,850	
ブロック小口止	300×500	m	38.2	16,377	625,601	
ブロック小口止	300×1000	m	6.8	33,861	230,254	
多自然護岸工		式	1		1,436,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かごマット(多段積型)	亜鉛アルメッキ鉄線 割栗石 15 ～20cm	m2	50	28,721	1,436,050	
植生工		式	1		23,864,120	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	13,720	1,693	23,227,960	
市松芝	野芝	m2	640	994	636,160	
擁壁護岸工		式	1		110,804	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		110,804	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 24-8-25(20)高 炬	m3	1	110,804	110,804	
付属物設置工		式	1		8,067,190	
防止柵工		式	1		3,053,893	
防護柵 一般部	H=1.1m	m	26	100,974	2,625,324	
防護柵 川裏予備ゲート部	H=1.1m	m	2	81,905	163,810	
扉体 川表部	B=1.1m	箇所	1	131,419	131,419	
扉体 川裏部	B=1.1m	箇所	1	112,331	112,331	
クランプ	B=300mm	本	3	7,003	21,009	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
銘板工						
		式	1		155,565	
銘板						
		枚	1	155,565	155,565	
階段工						
川表						
		式	1		1,201,493	
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 150mm					
		m2	19	1,310	24,890	
ブレイク階段	遮水シート t=11mm					
		m2	19	25,644	487,236	
ブレイク横帯コンクリート	幅 30cm 高さ 50cm					
		m	38.2	16,377	625,601	
ブレイク縦帯コンクリート	300×500					
		m	3.6	17,713	63,766	
階段工						
川裏						
		式	1		1,505,489	
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 150mm					
		m2	15	1,310	19,650	
ブレイク階段	吸出し防止材 t=10mm					
		m2	15	22,323	334,845	
連節ブロック張	350kg/m2以上 吸出し防止材 t=10mm					
		m2	30	14,993	449,790	
ブレイク基礎	底幅 50cm 高さ 50cm					
		m	4	23,840	95,360	
ブレイク横帯コンクリート	幅 30cm 高さ 50cm					
		m	33.1	16,377	542,078	
ブレイク縦帯コンクリート	300×500					
		m	3.6	17,713	63,766	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物工						
		式	1		2,150,750	
距離標杭 再利用		箇所	0	10,994	0	
距離標杭 購入		箇所	2	27,096	54,192	
車止めポスト設置 再利用	I型	本	3	18,440	55,320	
車止めポスト設置 購入	I型	本	6	264,566	1,587,396	
河川看板設置 再利用	路側式	基	1	105,100	105,100	
河川看板設置 再利用	門型式	基	1	348,742	348,742	
付帯道路工						
		式	1		8,949,453	
アスファルト舗装工						
		式	1		1,171,224	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	599	552.3	330,827	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	599	1,403	840,397	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,500	0	
碎石舗装工						
		式	1		6,336,300	
碎石舗装	RC-40 t=10cm	m2	3,200	453.7	1,451,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
碎石舗装	RC-40 t=50cm	m2	2,780	1,757	4,884,460	
縁石工		式	1		1,441,929	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	129	7,939	1,024,131	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	42	6,354	266,868	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	130	1,161	150,930	
光ケーブル配管工		式	1		3,836,896	
作業土工		式	1		1,701,154	
掘削(光ケーブル配管)		式	1		480,547	
埋戻し	保護砂	式	0		0	
埋戻し	保護砂	式	1		1,220,607	
配管工		式	1		1,079,808	
配管設置(埋設部)	FEP管 4条 管径 80mm	m	444	2,432	1,079,808	
ハンドホール工		式	1		1,055,934	
ハンドホール	1200×600×600	箇所	2	527,967	1,055,934	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		16,747,713	
付属物撤去工		式	1		404,015	
境界杭撤去	10本以上30本未満	本	18	1,899	34,182	
距離標杭撤去		箇所	2	1,899	3,798	
車止めポスト撤去	I型	本	3	12,612	37,836	
河川看板撤去	路側式	基	1	56,849	56,849	
河川看板撤去	門型式	基	1	271,350	271,350	
作業土工		式	1		3,182,361	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り	土砂	式	1		412,896	
埋戻し		式	0		0	
埋戻し		式	1		2,769,465	
構造物取壊し工		式	1		4,386,688	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	164	10,536	1,727,904	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0	18,744	0	
構造物取壊し	コンクリート構造物					
		m3	89	10,548	938,772	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		式	0		0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	1,146	185.1	212,124	
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)					
		箇所	258	5,632	1,453,056	
コンクリートブロック撤去						
平張ブロック不使用						
		m3	23	2,384	54,832	
川裏水路復旧						
		m	0	32,792	0	
排水構造物撤去工						
		式	1		1,741,098	
既設柵渠撤去						
取り壊し						
		m	5	3,748	18,740	
現場打水路撤去	無筋					
取り壊し						
		m	38	12,659	481,042	
ヒューム管撤去	φ1650					
取り壊し						
		m	0	12,559	0	
ヒューム管撤去	φ1500					
取り壊し						
		m	116	10,701	1,241,316	
運搬処理工						
		式	1		7,033,551	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0	2,844	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	46	4,719	217,074	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	1,489	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	231	2,365	546,315	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	1,849	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	67	2,931	196,377	
殻運搬	がれき類(レンガ、石・レンガ付着コンクリート)	m3	89	4,371	389,019	
廃棄物運搬	廃プラスチック(土砂付着)	m3	6	5,732	34,392	
廃棄物運搬	枕木	m3	9	7,643	68,787	
廃棄物運搬	FRP管Φ320	m3	2	5,732	11,464	
廃棄物運搬	廃プラスチック	m3	1	5,732	5,732	
廃プラスチック収集運搬	遮水シート、吸出し防止材(土砂付着)	m3	45	5,732	257,940	
河川ごみ収集運搬	残土・分別困難物、タイヤ・ホイール、キャタビラ等	m3	10	6,688	66,880	
殻処分	アスファルト殻	m3	46	2,242	103,132	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	231	2,242	517,902	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	67	2,624	175,808	
殻処分	がれき類(レンガ、石・レンガ付着コンクリート)	m3	89	25,797	2,295,933	
廃プラスチック処分	廃プラスチック	m3	6	19,109	114,654	
管理型混合廃棄物処分	遮水シート、吸出し防止材	m3	45	23,886	1,074,870	
河川ごみ処分	残土・分別困難物、タイヤ・ホイール、キャビラ等	m3	10	64,684	646,840	
廃棄物処分	枕木	m3	9	21,020	189,180	
廃棄物処分	FRP管Φ320	m3	2	17,198	34,396	
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	1	14,331	14,331	
現場発成品運搬	鋼矢板、境界杭	式	0		0	
現場発成品運搬	鋼矢板、既設ゲート	式	1		72,525	
仮設工 1期施工		式	1		58,968,725	
工事用道路工		式	1		3,239,306	
敷鉄板	22×1524×6096	式	0		0	
敷鉄板		式	1		3,239,306	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
川裏道路切り回し工		式	1		345,270	
川裏道路切り回し		式	1		345,270	
土留・仮締切工		式	1		3,448,775	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	4,900	224.7	1,101,030	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		874,559	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,440,955	
土のう		式	0		0	
土のう		式	1		32,231	
法面整形工		式	1		1,056,821	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	2,090	426.6	891,594	
基面整正		式	1		165,227	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		23,361,957	
仮締切部		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
連節ﾌﾟﾛｯｸ張 支給品 大型連節	350kg/m2以上 遮水ｼｰﾄ	m2	0	6,814	0	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張 支給品 大型連節	350kg/m2以上 遮水ｼｰﾄ	m2	1,489	7,060	10,512,340	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張 支給品 ｸﾞﾗｯﾌﾟA	350kg/m2以上 遮水ｼｰﾄ	m2	0	6,814	0	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張 撤去(再利用)	350kg/m2以上 遮水ｼｰﾄ	m2	1,489	2,128	3,168,592	
支給品・発生品運搬		式	0		0	
支給品・発生品運搬		式	1		9,681,025	
仮設護岸工 1期施工完了法面部		式	1		4,311,120	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張 発生品	350kg/m2以上 遮水ｼｰﾄ	m2	0	6,808	0	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張 発生品	350kg/m2以上 遮水ｼｰﾄ	m2	296	7,057	2,088,872	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張 撤去(再利用)	350kg/m2以上 遮水ｼｰﾄ	m2	296	2,128	629,888	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	940	1,694	1,592,360	
水替工		式	1		507,138	
ポンプ排水		式	1		507,138	
仮水路工		式	1		14,177,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮水路						
		式	0		0	
コルゲートリユーム						
		式	0		0	
コルゲートリユーム						
		式	1		465,782	
コルゲートパイプ						
		式	1		10,164,175	
土のう						
大型						
		式	1		781,611	
遮水シート						
		式	1		706,962	
碎石舗装						
撤去～再設置						
		式	1		2,058,991	
交通管理工						
		式	1		8,520,817	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		8,520,817	
仮設工						
2期施工						
		式	1		13,207,987	
土留・仮締切工						
		式	1		404,460	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	1,800	224.7	404,460	
法面整形工						
		式	1		400,354	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	820	426.6	349,812	
基面整正						
		式	0		0	
基面整正						
		式	1		50,542	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)						
		式	1		8,335,484	
連節ブロック張 再利用	350kg/m2以上 遮水シート					
		m2	578	6,808	3,935,024	
連節ブロック張 撤去(再利用)	350kg/m2以上 遮水シート					
		m2	578	2,128	1,229,984	
支給品・発生品運搬						
		式	0		0	
支給品・発生品運搬						
		式	1		3,170,476	
水替工						
		式	1		2,004,186	
ポンプ排水						
		式	1		1,939,724	
土のう 大型						
		式	1		64,462	
交通管理工						
		式	1		2,063,503	
交通誘導警備員						
		式	1		2,063,503	
直接工事費						
		式	1		265,399,516	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		84,850,090	
共通仮設費		式	1		62,888,876	
運搬費		式	1		5,687,270	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,154,193	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		4,533,077	
準備費		式	1		43,211,181	
表土運搬		式	0		0	
表土運搬		式	1		1,146,780	
木根等処分費		式	0		0	
木根等処分費		式	1		41,980,321	
貴重種・重要種移植		式	1		84,080	
事業損失防止施設費		式	1		1,192,985	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
家屋調査費		式	1		1,192,985	
役務費		式	1		5,732	
借地料		式	0		0	
借地料		式	1		5,732	
技術管理費		式	1		8,706,933	
施工調査費 R6年度		式	1		64,206	
施工調査費 R7年度		式	1		34,492	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		223,358	
システム初期費(ICT)		式	1		1,093,728	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,646,620	
3次元出来形測量・3次元データ納品費		式	1		3,774,061	
ICT活用効果等調査費		式	1		17,246	
遠隔臨場費		式	1		162,427	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
図面作成		式	1		499,704	
修正設計業務		式	1		191,091	
営繕費		式	1		1,910,152	
快適TV		式	1		1,910,152	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,174,623	
共通仮設費（率計上）		式	1		21,961,214	
純工事費		式	1		350,249,606	
現場管理費		式	1		82,547,794	
工事原価		式	1		432,797,400	
一般管理費等		式	1		55,692,600	
工事価格		式	1		488,490,000	
製作工		式	1		3,463,384	
小形水門製作		式	1		3,463,384	
水門設備		式	1		3,463,384	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
扉体(小形水門)	プレートカッター構造スライドゲート 純径間 1m 有効高 1m 前面四方水密方式	門	1	262,429	262,429	
戸当り(小形水門)	プレートカッター構造スライドゲート 純径間 1m 片側戸当り高さ 2.2m 前面 四方水密方式	門分	1	356,558	356,558	
開閉装置(小形水門)	手動ラック式	門分	1	2,557,760	2,557,760	
防護蓋		門分	1	286,637	286,637	
間接労務費		式	1		193,958	
純製作費		式	1		3,657,342	
工場管理費		式	1		140,452	
製作原価		式	1		3,797,794	
据付工		式	1		690,739	
小形水門輸送工		式	1		205,193	
輸送工		式	1		205,193	
小形水門輸送		式	1		205,193	
小形水門設備据付		式	1		485,546	
小形水門据付工		式	1		485,546	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付(小形水門)	プレートカーゲ構造スライドゲート 純径間 1m 有効高 1m	式	1		299,114	
据付(防護蓋)		式	1		55,177	
直接経費(水門設備)	小形水門設備	式	1		131,255	
共通仮設費		式	1		142,363	
共通仮設費(率計上)		式	1		142,363	
純工事費		式	1		833,102	
現場管理費		式	1		193,002	
据付間接費		式	1		225,488	
据付工事原価		式	1		1,251,592	
設計技術費		式	1		182,492	
工事原価		式	1		5,231,878	
一般管理費等		式	1		778,122	
工事価格		式	1		6,010,000	
消費税相当額		式	1		49,450,000	

単 価 合 意 書

令和8年2月6日に契約したR5都幾川左岸矢来樋管改築他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月6日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都杉並区高円寺南二丁目16番13号

氏名 松尾建設株式会社 東京支店 支店長 島内 孝典

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管		式	1		274,195,986	
河川土工		式	1		60,229,188	
掘削工(ICT)		式	1		2,011,680	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	4,800	419.1	2,011,680	
盛土工		式	1		40,213,218	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	390	6,439	2,511,210	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	350	857.2	300,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		28,370,595	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,759,715	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		7,271,678	
盛土工(ICT)						
		式	1		9,232,440	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	37,900	243.6	9,232,440	
法面整形工(ICT)						
		式	1		8,771,850	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	0		0	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	3,220	867.5	2,793,350	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	0		0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	10,870	550	5,978,500	
樋門・樋管本体工						
		式	1		34,722,233	
作業土工						
		式	1		726,088	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		109,429	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	0		0	
埋戻し		式	1		567,958	
基面整正		式	0		0	
基面整正		式	1		48,701	
矢板工		式	1		5,546,140	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 2.0m	枚	0		0	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 2.0m	枚	30	29,570	887,100	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 5.0m	枚	0		0	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 5.0m	枚	22	67,060	1,475,320	
可とう鋼矢板	L=5.0m	枚	0		0	
可とう鋼矢板	L=5.0m	枚	4	762,000	3,048,000	
矢板頭部鉄筋	D16 L=0.60m	t	0		0	
矢板頭部鉄筋	D16 L=0.60m	t	0.05	192,000	9,600	
矢板頭部鉄筋溶接		m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
矢板頭部鉄筋溶接		m	12	10,510	126,120	
函渠工 本体		式	1		4,058,512	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	0		0	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	6	23,260	139,560	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		35,146	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0		0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	43	21,580	927,940	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	1.47	194,000	285,180	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0		0	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.63	192,000	120,960	
鉄筋 差筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋 差筋	SD345 D13	t	0.01	190,300	1,903	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋 差筋	SD345 D16~25	t	0		0	
鉄筋 差筋	SD345 D16~25	t	0.01	188,300	1,883	
目地板	ｺﾞﾙﾀ発泡体t=20	m2	0		0	
目地板	ｺﾞﾙﾀ発泡体t=20	m2	4	5,726	22,904	
止水板	伸縮可とう吸収型 280B	m	0		0	
止水板	伸縮可とう吸収型 280B	m	11	29,750	327,250	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		1,144,940	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		834,669	
支保		式	0		0	
支保		式	1		51,823	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	21,580	43,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠 二次コンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 二次コンクリート	一般型枠	式	1		40,936	
コンクリート表面処理		式	0		0	
コンクリート表面処理		式	1		80,258	
函渠工 函体		式	1		15,647,631	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0		0	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	9	23,260	209,340	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		55,231	
PC函渠	内幅 100 c m 内高 100 c m	m	0		0	
PC函渠	内幅 100 c m 内高 100 c m	m	29	401,300	11,637,700	
可とう継手	沈下量100mm PC-PC	箇所	0		0	
可とう継手	沈下量100mm PC-PC	箇所	2	566,400	1,132,800	
耐圧ゴムプレート	沈下量100mm PC-PC	箇所	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
耐圧ゴムプレート	沈下量100mm PC-PC					
		箇所	2	835,600	1,671,200	
グラウトホール	L=430mm					
		本	0		0	
グラウトホール	L=430mm					
		本	7	107,500	752,500	
鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13					
		t	0		0	
鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13					
		t	0.02	190,300	3,806	
止水板 水膨張ゴム	10×20					
		m	0		0	
止水板 水膨張ゴム	10×20					
		m	11	3,086	33,946	
防水	アクリル樹脂系					
		m2	0		0	
防水	アクリル樹脂系					
		m2	9	5,858	52,722	
機械式継手						
		組	0		0	
機械式継手						
		組	40	2,382	95,280	
アンカーボルト	D32 L=500					
		組	0		0	
アンカーボルト	D32 L=500					
		組	2	1,553	3,106	
翼壁工 川表						
		式	1		1,335,059	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	0		0	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	6	23,260	139,560	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		25,105	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0		0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	20	21,580	431,600	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	1.01	194,000	195,940	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		490,688	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		52,166	
翼壁工 川裏		式	1		407,803	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	2	23,260	46,520	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		10,041	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0		0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	6	21,580	129,480	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	0.3	194,000	58,200	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		163,562	
ゲート工		式	1		7,001,000	
フラップゲート	バランスアイト式 純径間1m 有効高1m	基	0		0	
フラップゲート	バランスアイト式 純径間1m 有効高1m	基	1	7,001,000	7,001,000	
水路工		式	1		33,145,938	
作業土工		式	1		4,042,728	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		657,316	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		3,166,006	
基面整正						
		式	0		0	
基面整正						
		式	1		219,406	
柵渠工						
		式	1		10,073,660	
柵渠	B1000×H1200					
		m	0		0	
柵渠	B1000×H1200					
		m	9	51,070	459,630	
柵渠	B1000×H1200					
現場打ち部						
		m	0		0	
柵渠	B1000×H1200					
現場打ち部						
		m	1	94,550	94,550	
柵渠	B2000×H1500					
		m	0		0	
柵渠	B2000×H1500					
		m	105	77,880	8,177,400	
柵渠	B2000×H1500					
現場打ち部						
		m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
柵渠 現場打ち部	B2000×H1500	m	5	137,600	688,000	
柵渠 摺付部	B1600～1000×H1200	m	0		0	
柵渠 摺付部	B1600～1000×H1200	m	2	53,280	106,560	
プレハブ水路 川裏水路	B2000×H900	m	0		0	
プレハブ水路 川裏水路	B2000×H900	m	16	34,220	547,520	
集水柵工		式	1		3,964,000	
接続柵	3000×2000	箇所	0		0	
接続柵	3000×2000	箇所	1	3,964,000	3,964,000	
暗渠工		式	1		13,379,000	
プレキャストボックス	内幅 2m 内高 1.5m	m	0		0	
プレキャストボックス	内幅 2m 内高 1.5m	m	30	308,900	9,267,000	
ヒューム管	NC型 1種 Φ1500 90° 巻	m	0		0	
ヒューム管	NC型 1種 Φ1500 90° 巻	m	22	144,300	3,174,600	
BPJ継手	既設管～NC管	箇所	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
BPJ継手	既設管～NC管					
		箇所	1	937,400	937,400	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
		式	1		1,686,550	
平ブロック張						
		m2	0		0	
平ブロック張						
		m2	89	18,950	1,686,550	
法覆護岸工						
		式	1		32,586,412	
作業土工						
		式	1		116,444	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		24,344	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		82,360	
基面整正						
		式	0		0	
基面整正						
		式	1		9,740	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)						
		式	1		7,140,548	
プレキャスト基礎	底幅 50 c m 高さ 50 c m					
		m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト基礎	底幅 50 c m 高さ 50 c m					
		m	24	26,800	643,200	
連節ブロック張	350kg/m2以上 遮水シート					
		m2	0		0	
連節ブロック張	350kg/m2以上 遮水シート					
		m2	301	18,080	5,442,080	
連節ブロック張	350kg/m2以上 吸出し防止材					
		m2	0		0	
連節ブロック張	350kg/m2以上 吸出し防止材					
		m2	10	16,740	167,400	
プレキャスト小口止	300×500					
		m	0		0	
プレキャスト小口止	300×500					
		m	38.2	17,160	655,512	
プレキャスト小口止	300×1000					
		m	0		0	
プレキャスト小口止	300×1000					
		m	6.8	34,170	232,356	
多自然護岸工						
		式	1		1,436,500	
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15 ～20cm					
		m2	0		0	
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15 ～20cm					
		m2	50	28,730	1,436,500	
植生工						
		式	1		23,892,920	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	13,720	1,693	23,227,960	
市松芝	野芝					
		m2	0		0	
市松芝	野芝					
		m2	640	1,039	664,960	
擁壁護岸工						
		式	1		117,400	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		117,400	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 24-8-25(20)高 炉					
		m3	0		0	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 24-8-25(20)高 炉					
		m3	1	117,400	117,400	
付属物設置工						
		式	1		8,479,871	
防止柵工						
		式	1		3,352,809	
防護柵	H=1.1m					
一般部		m	0		0	
防護柵	H=1.1m					
一般部		m	26	110,900	2,883,400	
防護柵	H=1.1m					
川裏予備ゲ-卜部		m	0		0	
防護柵	H=1.1m					
川裏予備ゲ-卜部		m	2	91,800	183,600	
扉体	B=1.1m					
川表部		箇所	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
扉体 川表部	B=1.1m	箇所	1	141,500	141,500	
扉体 川裏部	B=1.1m	箇所	0		0	
扉体 川裏部	B=1.1m	箇所	1	122,400	122,400	
タラップ	B=300mm	本	0		0	
タラップ	B=300mm	本	3	7,303	21,909	
銘板工		式	1		155,600	
銘板		枚	0		0	
銘板		枚	1	155,600	155,600	
階段工 川表		式	1		1,237,570	
基礎材	再生クラッシュ40～0 敷厚 150mm	m2	0		0	
基礎材	再生クラッシュ40～0 敷厚 150mm	m2	19	1,358	25,802	
プレキャスト階段	遮水シート t=11mm	m2	0		0	
プレキャスト階段	遮水シート t=11mm	m2	19	25,760	489,440	
プレキャスト横帯コンクリート	幅 30cm 高さ 50cm	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト横帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 50 c m					
		m	38.2	17,160	655,512	
プレキャスト縦帯コンクリート	300×500					
		m	0		0	
プレキャスト縦帯コンクリート	300×500					
		m	3.6	18,560	66,816	
階段工						
川裏		式	1		1,581,832	
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 150mm					
		m2	0		0	
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 150mm					
		m2	15	1,358	20,370	
プレキャスト階段	吸出し防止材 t=10mm					
		m2	0		0	
プレキャスト階段	吸出し防止材 t=10mm					
		m2	15	22,430	336,450	
連節ブロック張	350kg/m2以上 吸出し防止材 t=10mm					
		m2	0		0	
連節ブロック張	350kg/m2以上 吸出し防止材 t=10mm					
		m2	30	16,100	483,000	
プレキャスト基礎	底幅 50 c m 高さ 50 c m					
		m	0		0	
プレキャスト基礎	底幅 50 c m 高さ 50 c m					
		m	4	26,800	107,200	
プレキャスト横帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 50 c m					
		m	0		0	
プレキャスト横帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 50 c m					
		m	33.1	17,160	567,996	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト縦帯コンクリート	300×500	m	0		0	
プレキャスト縦帯コンクリート	300×500	m	3.6	18,560	66,816	
付属物工		式	1		2,152,060	
距離標杭 購入		箇所	0		0	
距離標杭 購入		箇所	2	27,620	55,240	
車止めポスト設置 再利用	I型	本	0		0	
車止めポスト設置 再利用	I型	本	3	18,440	55,320	
車止めポスト設置 購入	I型	本	0		0	
車止めポスト設置 購入	I型	本	6	264,600	1,587,600	
河川看板設置 再利用	路側式	基	0		0	
河川看板設置 再利用	路側式	基	1	105,100	105,100	
河川看板設置 再利用	門型式	基	0		0	
河川看板設置 再利用	門型式	基	1	348,800	348,800	
付帯道路工		式	1		9,064,257	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工		式	1		1,180,209	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	599	557.3	333,822	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	599	1,413	846,387	
砕石舗装工		式	1		6,395,380	
砕石舗装	RC-40 t=10cm	m2	0		0	
砕石舗装	RC-40 t=10cm	m2	3,200	460	1,472,000	
砕石舗装	RC-40 t=50cm	m2	0		0	
砕石舗装	RC-40 t=50cm	m2	2,780	1,771	4,923,380	
縁石工		式	1		1,488,668	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	0		0	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	129	8,260	1,065,540	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	42	6,354	266,868	
ｱｽｶｰﾌﾟ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	0		0	
ｱｽｶｰﾌﾟ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	130	1,202	156,260	
光ﾌﾞｰﾙ配管工		式	1		3,983,752	
作業土工		式	1		1,762,436	
掘削(光ﾌﾞｰﾙ配管)		式	0		0	
掘削(光ﾌﾞｰﾙ配管)		式	1		500,009	
埋戻し	保護砂	式	0		0	
埋戻し	保護砂	式	1		1,262,427	
配管工		式	1		1,127,316	
配管設置(埋設部)	FEP管 4条 管径 80mm	m	0		0	
配管設置(埋設部)	FEP管 4条 管径 80mm	m	444	2,539	1,127,316	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,094,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×600×600	箇所	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハンドホール	1200×600×600					
		箇所	2	547,000	1,094,000	
構造物撤去工						
		式	1		17,322,409	
付属物撤去工						
		式	1		405,070	
境界杭撤去	10本以上30本未満					
		本	0		0	
境界杭撤去	10本以上30本未満					
		本	18	1,948	35,064	
距離標杭撤去						
		箇所	0		0	
距離標杭撤去						
		箇所	2	1,948	3,896	
車止めポスト撤去	I型					
		本	0		0	
車止めポスト撤去	I型					
		本	3	12,620	37,860	
河川看板撤去	路側式					
		基	0		0	
河川看板撤去	路側式					
		基	1	56,850	56,850	
河川看板撤去	門型式					
		基	0		0	
河川看板撤去	門型式					
		基	1	271,400	271,400	
作業土工						
		式	1		3,312,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		419,584	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		2,892,436	
構造物取壊し工						
		式	1		4,555,988	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	164	10,870	1,782,680	
構造物取壊し	レンガ構造物					
		m3	0		0	
構造物取壊し	レンガ構造物					
		m3	89	10,880	968,320	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	0		0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	1,146	193.6	221,865	
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)					
		箇所	0		0	
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)					
		箇所	258	5,913	1,525,554	
コンクリートブロック撤去						
平張ブロック不使用						
		m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック撤去 平張ブロック不使用		m3	23	2,503	57,569	
排水構造物撤去工		式	1		1,794,695	
既設柵渠撤去 取り壊し		m	0		0	
既設柵渠撤去 取り壊し		m	5	3,863	19,315	
現場打水路撤去 取り壊し	無筋	m	0		0	
現場打水路撤去 取り壊し	無筋	m	38	13,050	495,900	
ヒューム管撤去 取り壊し	φ1500	m	0		0	
ヒューム管撤去 取り壊し	φ1500	m	116	11,030	1,279,480	
運搬処理工		式	1		7,254,636	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0		0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	46	4,839	222,594	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	231	2,431	561,561	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	67	3,013	201,871	
殻運搬	がれき類(レンガ、石・レンガ付着コンクリート)	m3	0		0	
殻運搬	がれき類(レンガ、石・レンガ付着コンクリート)	m3	89	4,493	399,877	
廃棄物運搬	廃プラスチック(土砂付着)	m3	0		0	
廃棄物運搬	廃プラスチック(土砂付着)	m3	6	5,732	34,392	
廃棄物運搬	枕木	m3	0		0	
廃棄物運搬	枕木	m3	9	7,643	68,787	
廃棄物運搬	FRP管Φ320	m3	0		0	
廃棄物運搬	FRP管Φ320	m3	2	5,732	11,464	
廃棄物運搬	廃プラスチック	m3	0		0	
廃棄物運搬	廃プラスチック	m3	1	5,732	5,732	
廃プラスチック収集運搬	遮水シート、吸出し防止材(土砂付着)	m3	0		0	
廃プラスチック収集運搬	遮水シート、吸出し防止材(土砂付着)	m3	45	5,732	257,940	
河川ごみ収集運搬	残土・分別困難物、タイヤ・ホイール、キャビラ等	m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川ごみ収集運搬	残土・分別困難物、タイヤ・ホイール、キャビラ等	m3	10	6,688	66,880	
殻処分	アスファルト殻	m3	0		0	
殻処分	アスファルト殻	m3	46	2,467	113,482	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	231	2,467	569,877	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0		0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	67	3,102	207,834	
殻処分	がれき類(レンガ、石・レンガ付着コンクリート)	m3	0		0	
殻処分	がれき類(レンガ、石・レンガ付着コンクリート)	m3	89	26,760	2,381,640	
廃プラスチック処分	廃プラスチック	m3	0		0	
廃プラスチック処分	廃プラスチック	m3	6	19,110	114,660	
管理型混合廃棄物処分	遮水シート、吸出し防止材	m3	0		0	
管理型混合廃棄物処分	遮水シート、吸出し防止材	m3	45	23,890	1,075,050	
河川ごみ処分	残土・分別困難物、タイヤ・ホイール、キャビラ等	m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川ごみ処分	残土・分別困難物、クイ・ホイル、キ ャビラ等	m3	10	64,690	646,900	
廃棄物処分	枕木	m3	0		0	
廃棄物処分	枕木	m3	9	21,020	189,180	
廃棄物処分	FRP管Φ320	m3	0		0	
廃棄物処分	FRP管Φ320	m3	2	17,200	34,400	
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	0		0	
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	1	14,340	14,340	
現場発生品運搬	鋼矢板、既設ゲート	式	0		0	
現場発生品運搬	鋼矢板、既設ゲート	式	1		76,175	
仮設工 1期施工		式	1		60,831,295	
工事用道路工		式	1		3,279,858	
敷鉄板		式	0		0	
敷鉄板		式	1		3,279,858	
川裏道路切り回し工		式	1		365,236	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
川裏道路切り回し		式	0		0	
川裏道路切り回し		式	1		365,236	
土留・仮締切工		式	1		3,521,777	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	4,900	231.3	1,133,370	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		877,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,477,845	
土のう 大型		式	0		0	
土のう 大型		式	1		33,022	
法面整形工		式	1		1,102,034	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0		0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	2,090	443.4	926,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正		式	0		0	
基面整正		式	1		175,328	
コンクリートブロック工(連節ブロック張) 仮締切部		式	1		24,308,096	
連節ブロック張 支給品 大型連節	350kg/m2以上 遮水シート	m2	0		0	
連節ブロック張 支給品 大型連節	350kg/m2以上 遮水シート	m2	1,489	7,271	10,826,519	
連節ブロック張 撤去(再利用)	350kg/m2以上 遮水シート	m2	0		0	
連節ブロック張 撤去(再利用)	350kg/m2以上 遮水シート	m2	1,489	2,225	3,313,025	
支給品・発生品運搬		式	0		0	
支給品・発生品運搬		式	1		10,168,552	
仮設護岸工 1期施工完了法面部		式	1		4,401,992	
連節ブロック張 発生品	350kg/m2以上 遮水シート	m2	0		0	
連節ブロック張 発生品	350kg/m2以上 遮水シート	m2	296	7,267	2,151,032	
連節ブロック張 撤去(再利用)	350kg/m2以上 遮水シート	m2	0		0	
連節ブロック張 撤去(再利用)	350kg/m2以上 遮水シート	m2	296	2,225	658,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	940	1,694	1,592,360	
水替工						
		式	1		507,138	
ポンプ排水						
		式	0		0	
ポンプ排水						
		式	1		507,138	
仮水路工						
		式	1		14,275,198	
コルゲートリウム						
		式	0		0	
コルゲートリウム						
		式	1		477,759	
コルゲートパイプ						
		式	0		0	
コルゲートパイプ						
		式	1		10,164,175	
土のう						
大型						
		式	0		0	
土のう						
大型						
		式	1		800,805	
遮水シート						
		式	0		0	
遮水シート						
		式	1		717,013	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
碎石舗装 撤去～再設置		式	0		0	
碎石舗装 撤去～再設置		式	1		2,115,446	
交通管理工		式	1		9,069,966	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		9,069,966	
仮設工 2期施工		式	1		13,713,231	
土留・仮締切工		式	1		416,340	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,800	231.3	416,340	
法面整形工		式	1		417,219	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0		0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	820	443.4	363,588	
基面整正		式	0		0	
基面整正		式	1		53,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(連節ブロック張)						
		式	1		8,671,956	
連節ブロック張	350kg/m2以上 遮水シート					
再利用		m2	0		0	
連節ブロック張	350kg/m2以上 遮水シート					
再利用		m2	578	7,017	4,055,826	
連節ブロック張	350kg/m2以上 遮水シート					
撤去(再利用)		m2	0		0	
連節ブロック張	350kg/m2以上 遮水シート					
撤去(再利用)		m2	578	2,225	1,286,050	
支給品・発生品運搬						
		式	0		0	
支給品・発生品運搬						
		式	1		3,330,080	
水替工						
		式	1		2,005,768	
ポンプ排水						
		式	0		0	
ポンプ排水						
		式	1		1,939,724	
土のう						
大型		式	0		0	
土のう						
大型		式	1		66,044	
交通管理工						
		式	1		2,201,948	
交通誘導警備員						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		2,201,948	
直接工事費		式	1		274,195,986	
共通仮設費		式	1		85,846,913	
共通仮設費		式	1		63,334,255	
運搬費		式	1		5,730,265	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,197,188	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		4,533,077	
準備費		式	1		43,468,960	
表土運搬		式	0		0	
表土運搬		式	1		1,174,093	
木根等処分費		式	0		0	
木根等処分費		式	1		42,210,787	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
貴重種・重要種移植		式	0		0	
貴重種・重要種移植		式	1		84,080	
事業損失防止施設費		式	1		1,250,248	
家屋調査費		式	0		0	
家屋調査費		式	1		1,250,248	
役務費		式	1		5,732	
借地料		式	0		0	
借地料		式	1		5,732	
技術管理費		式	1		8,722,365	
施工調査費 R6年度		式	0		0	
施工調査費 R6年度		式	1		64,206	
施工調査費 R7年度		式	0		0	
施工調査費 R7年度		式	1		34,492	
保守管理(ICT)		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		238,790	
システム初期費(ICT)		式	0		0	
システム初期費(ICT)		式	1		1,093,728	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	0		0	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		2,646,620	
3次元出来形測量・3次元データ納 品費		式	0		0	
3次元出来形測量・3次元データ納 品費		式	1		3,774,061	
ICT活用効果等調査費		式	0		0	
ICT活用効果等調査費		式	1		17,246	
遠隔臨場費		式	0		0	
遠隔臨場費		式	1		162,427	
図面作成		式	0		0	
図面作成		式	1		499,704	
修正設計業務		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
修正設計業務						
		式	1		191,091	
當繕費						
		式	1		1,910,152	
快適トル						
		式	0		0	
快適トル						
		式	1		1,910,152	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,246,533	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		22,512,658	
純工事費						
		式	1		360,042,899	
現場管理費						
		式	1		84,737,289	
工事原価						
		式	1		444,780,188	
一般管理費等						
		式	1		57,129,812	
スライド足切額						
		式	1		-4,950,000	
工事価格						
		式	1		496,960,000	
製作工						
		式	1		3,638,032	
小形水門製作						
		式	1		3,638,032	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水門設備						
		式	1		3,638,032	
扉体(小形水門)	プレートゲート構造のゲート 純径間 (数値入力) 1m 有効門					
		門	0		0	
扉体(小形水門)	プレートゲート構造のゲート 純径間 (数値入力) 1m 有効門					
		門	1	272,782.2	272,782	
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造のゲート 片側側 部戸当り高さ(数値 門分					
		門分	0		0	
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造のゲート 片側側 部戸当り高さ(数値 門分					
		門分	1	349,064.15	349,064	
開閉装置(小形水門)	手動ラック式					
		門分	0		0	
開閉装置(小形水門)	手動ラック式					
		門分	1	2,729,549.85	2,729,549	
防護蓋						
		門分	0		0	
防護蓋						
		門分	1	286,637	286,637	
間接労務費						
		式	1		204,924	
純製作費						
		式	1		3,842,956	
工場管理費						
		式	1		148,393	
製作原価						
		式	1		3,991,349	
据付工						
		式	1		707,709	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小形水門輸送工						
		式	1		205,193	
輸送工						
		式	1		205,193	
小形水門輸送						
		式	0		0	
小形水門輸送						
		式	1		205,193	
小形水門設備据付						
		式	1		502,516	
小形水門据付工						
		式	1		502,516	
据付(小形水門)	プレートカーダ構造スライドゲート 純径間 1m 有効高 1m					
		式	0		0	
据付(小形水門)	プレートカーダ構造スライドゲート 純径間 1m 有効高 1m					
		式	1		316,127	
据付(防護蓋)						
		式	0		0	
据付(防護蓋)						
		式	1		55,177	
直接経費(水門設備)	小形水門設備					
		式	0		0	
直接経費(水門設備)	小形水門設備					
		式	1		131,212	
共通仮設費						
		式	1		145,860	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		145,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		853,569	
現場管理費		式	1		197,743	
据付間接費		式	1		236,074	
据付工事原価		式	1		1,287,386	
設計技術費		式	1		188,181	
工事原価		式	1		5,466,916	
一般管理費等		式	1		793,084	
工事価格		式	1		6,260,000	
消費税相当額		式	1		50,322,000	
工事費計		式	1		553,542,000	